

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	S. v. KČNÍ [m]	DRUH PODLAHY	POVRCH. ÚPR. STĚN	POVRCH. ÚPR. STROPŮ	POZNÁMKA
			S. v. PODHL. [m]				
104	CHODBA	6,39	3,680 2,400	PVC	OMÍTKA	SDK PODHLED	SOKL v. 65 mm
105	WC MUŽI	8,96	3,680 2,400	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED	–
105a	PŘEDSÍN WC MUŽI	2,78	3,680 2,400	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED	–
107	WC ŽENY	4,64	3,680 2,400	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED	–
107a	PŘEDSÍN WC ŽENY	5,87	3,680 2,400	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED	–
108	ÚKLID	1,53	3,680 2,400	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED	–

**POZNÁMKA:**








- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S ARCHITEKTEM!!!
- LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR – ANHYDRITOVÁ ŠTĚRKA – BUDE PŘEBROUŠENA A TĚSNĚ PŘED APLIKACÍ DALŠÍCH VRSTEV VYSÁTÁ PRŮMYSLOVÝM VYSAVAČEM! V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDE VYROVNÁNA SAMONIVELAČNÍ ŠTĚRKOU DO POTŘEBNÉ TLOUŠTKY.
- V MÍSTĚ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (UMYVADLA) BUDE PŘEVEDENO ZESÍLENÍ PODKONSTRUKCE SDK PŘÍČEK.
- PO REALIZACI BUDE PŘEVEDENA NOVÁ VÝMALBA REKONSTRUOVANÝCH PROSTOR – VÍZ SPECIFIKACE MATERIÁLŮ B.1

- |           |   |
|-----------|---|
| <b>P1</b> | STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ A KŘÍDLA DVEŘÍ BUDOU VYSPRAVENY A OPATŘENY NOVÝM LAKEM; STÁVAJÍCÍ KOVÁNÍ BUDOU SEŘÍZENÁ A BUDE PROVEDENA VÝMĚNA TĚSNĚNÍ                     |
| <b>P2</b> | STÁVAJÍCÍ SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR BUDE V MÍSTNOSTI 218 ZBRŮŠEN Z TL. 52 mm NA TL. 42 mm PRO OSAZENÍ KERAMICKÉ DLAŽBY (TĚŽ VIZ BOURACÍ PRÁCE BOD C/06) |
| <b>P3</b> | PŘÍPADNĚ POŠKODENÉ OPLÁŠTĚNÍ SDK PŘÍČEK PO DEMONTÁŽI KERAMICKÝCH OBKLADŮ BUDE NAHAZENO NOVÝMI DESKAMI GKB 2x 12,5 mm, PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH 50 %               |
| <b>P4</b> | ZPĚTNÁ MONTÁŽ OTOPNÉHO TĚLESA A DOPUŠTĚNÍ SYSTÉMU UT. PŘED MONTÁŽÍ BUDOU TĚLESA DŮKLADNĚ OČIŠTĚNA A OPLÁČENA NOVÝM NÁTĚREM.                                   |

**LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2NP:**

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	S. V. KČNÍ [m]	DRUH PODLAHY	POVRCH. ÚPR. STĚN	POVRCH. ÚPR. STROPŮ	POZNÁMKA
			S. V. PODHL. [m]				
217	PŘEDSÍŇ	3,79	3,680 2,400	PRYŽOVÁ PODLAHA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SDK PODHLED KAZETOVÝ	SOKL v. 65 mm
218	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	6,24	3,680 2,400	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD+OMÍTKA	SDK PODHLED KAZETOVÝ	OBKLAD VÝŠKA 2000 mm
218a	WC ŽENY	1,82	3,680 2,400	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD+OMÍTKA	SDK PODHLED PEVNÝ	OBKLAD VÝŠKA 2000 mm
218b	WC ŽENY	1,48	3,680 2,400	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD+OMÍTKA	SDK PODHLED PEVNÝ	OBKLAD VÝŠKA 2000 mm
218c	WC ŽENY ZTP	4,20	3,680 2,400	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD+OMÍTKA	SDK PODHLED PEVNÝ	OBKLAD VÝŠKA 2000 mm
219	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	2,78	3,680 2,400	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD+OMÍTKA	SDK PODHLED KAZETOVÝ	OBKLAD VÝŠKA 2000 mm
220	WC MUŽI	4,17	3,680 2,400	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD+OMÍTKA	SDK PODHLED KAZETOVÝ	OBKLAD VÝŠKA 2000 mm
220a	WC MUŽI	1,53	3,680 2,400	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD+OMÍTKA	SDK PODHLED PEVNÝ	OBKLAD VÝŠKA 2000 mm
220b	WC MUŽI ZTP	2,88	3,680 2,400	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD+OMÍTKA	SDK PODHLED PEVNÝ	OBKLAD VÝŠKA 2000 mm

**LEGENDA:**

- | ŘEŠENÉ ÚZEMÍ   |  |
|--|--|
|  | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE OBECNĚ  |
|  | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – ZDĚNÉ PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH TVAROVEK 17,5 P+D NA MALTU MVC 2,5 TL. 175 mm  |
|  | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – ZDĚNÉ PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH TVAROVEK 17,5 P+D NA MALTU MVC 2,5 TL. 175 mm  |
|  | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – ŠACHTOVÁ STĚNA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ REI 30+ OPLÁŠTĚNÁ DESKAMI GKf 2x 12,5 mm   |
|  | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – SDK PŘÍČKA OPLÁŠTĚNÁ OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ DESKAMI GKB 2x 12,5 mm<br>S VLOŽENOU ZVUKOVOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL. 80 mm |
|  | ŽELEZOBETON  |
|  | NOVÉ KONSTRUKCE – SDK PŘÍČKA/PŘEDSTĚNA, BLIŽŠÍ POPIS A ROZDĚLENÍ V LEGENDĚ SKLADEB A SPECIFIKACI MATERIÁLŮ   |

