

Výstavba „Dětská skupina na UKB MUNI“

Minimální rozsah PD

Studie objektu
- Textová část popisující koncepci prostorového, dispozičního a materiálového řešení
- Výkresová část - situace, základní půdorysy, pohledy,
- Předběžné projednání s dotčenými orgány státní správy;
- Odborný odhad nákladů
- vyhotovení skic pro projednání návrhů se Zadavatelem včetně barevného řešení;
- konzultace se Zadavatelem min. 2x v průběhu zpracování studie;

č.	POPIS	
1	Architektonicko-stavební řešení	
2	Základové konstrukce	
4	Obvodový plášť	
5	Zdravotní instalace	
6	Ústřední vytápění	REKUPERACE
7	Rozvody chladu	
9	Vzduchotechnika	
10	Elektroinstalace	
11	Hromosvod	
11	Slaboproud včetně integrace do UKB - EPS (elektropožární instalace) - EZS (elektrozabezpečovací signalizace) - PZTS (poplachové zabezpečovací a tísňové systémy) - EKV (elektronický přístupový systém) - DZ (dorozumívací zařízení) - CCTV (kamerový dohlížeč systém) - ZPN (signalizace pro nevidomé) - SK + Tel (strukturovaná kabeláž a telefon) + WiFi	
13	MaR	
14	PBŘ	

Vedlejší objekty

1	Příprava území
2	Komunikace a zpevněné plochy+závora
3	Přípojka kanalizace
4	Přípojka vody
5	Optické rozvody - napojení do multikanálu ul. Netroufalky
6	Přípojka NN
7	Venkovní rozvody SLP
8	BMS
9	VO - parkoviště a zahrada
9	Zahradní úpravy
	- Pískoviště
	- Pergola + stínící plachta
12	Oplocení

- přípojka vody - veřejný vodovod vedený v ul. Studentská LT 200
- napojení parkoviště na již vybudovaný sjezd na místní komunikaci (ulice Studentská)
- přípojka kanalizace do stávající odbočky z hl. řádu v ul. Studentská (KT DN 400)
 - kanalizací je možné odvádět regulované množství vody, ostatní dešťové vody budou vsakovány
 - dešťové vody z parkovacích stání a vozovky budou vsakovány přímo přes vsakovací dlažbu