

Smlouva o dílo

uzavřena podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

se sídlem: Lipová 41a, 602 00 Brno, IČ: 00216224, DIČ: CZ00216224;

Veřejná vysoká škola, zřízena zákonem, nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupena: Ing. Janem Slezákem, tajemníkem fakulty

ve věcech provozně-technických jedná: Ing. Ondřej Repík, tel. 549 493 061

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, č. ú. 85636621/0100

1.2. Zhotovitel

T-Build a.s.

se sídlem: Lazaretní 1/7, 615 00 Brno

zastoupena: Lukášem Tomanem, členem představenstva

IČ: 27664872, DIČ: CZ27664872; Zhotovitel je plátcem DPH

Bankovní spojení: Volksbank, a.s., č. ú. 4200306977/6800

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4472

II. Předmět plnění (dílo)

2.1 Předmětem plnění jsou stavební úpravy ve vybraných místnostech druhého a třetího nadzemního podlaží budovy Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Ve 2.np jde o demontáž kuchyňské linky v m.č. 2066 (předsíň) a provedení nové linky v m.č.2038 (denní místnost SVI). Ve 3.np bude stavebně upravena m.č.3001 (počítačová cvičebna) a kanceláře studijního oddělení m.č. 3019, 3020, 3021, 3021a. V prostoru studijního oddělení bude nový sklad.

Veškeré práce a dodávky budou realizovány dle projektové dokumentace vypracované společností Projekční architektonická kancelář spol. s r.o., Ing. arch. V. Steinhauserová, IČ 60754583 se sídlem Gorkého 11, 602 00 Brno, z.č.: 3170-JP z května 2012 pod názvem: „Ekonomicko-správní fakulta, úpravy vnitřních prostor“ (dále jen „Projektová dokumentace“ nebo také „PD“), která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy o dílo. Do předmětu plnění nespadá díl 766i Projektové dokumentace (tzn. interiérové vybavení).

Předmět plnění je součástí projektu „Infrastruktura pro doktorské studium ESF MU“, reg. č.: CZ.1.05/4.1.00/04.0201 (dále jen „projekt“), který je spolufinancován z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále také „OP VaVpI“).

2.2. Zhotovitel realizuje předmět plnění v souladu se svojí nabídkou na veřejnou zakázku s označením „Stavební úpravy vnitřních prostor ESF MU“ (dále jen veřejná zakázka“) ze dne 10. 8. 2012, a zejména v souladu s výzvou k podání nabídky k veřejné zakázce ze dne 25. 7. 2012.

2.3. Součástí předmětu plnění je:

- komplexní zajištění revizí, certifikací, atestů, prohlášení o shodě a dalších nezbytných dokladů pro úspěšné protokolární předání a převzetí díla;
- realizace veškerých prací a dodávek dle Projektové dokumentace a ostatních podkladů předložených zhotovitelem v zadávacím řízení (vyjma dílu 766i Projektové dokumentace - interiérové vybavení). Do předmětu plnění jsou dále zahrnuty veškeré další práce a dodávky jinde výslovně neuvedené, o kterých ovšem zhotovitel věděl, vědět měl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí a zkušeností, že jejich provedení je nezbytné pro řádné dokončení předmětu plnění a jeho úspěšné protokolární předání a převzetí objednatelům;

2.4. Objednatel potvrzuje, že zhotoviteli poskytl před podáním nabídky a podpisem této Smlouvy o dílo veškeré podklady a informace, které mu jsou známy, a které jsou nezbytné pro řádné provedení díla.

- 2.5. Zhotovitel je odpovědný za svůj vlastní výklad poskytnutých podkladů a informací. Má se za to, že si prohlédl a prověřil staveniště (montážní pracoviště) včetně jeho okolí a získal tak všechny dostupné informace v míře, která ho uspokojuje ve vztahu ke stanoveným nákladům, k době realizace, k rizikům a ke všem dalším okolnostem, které jsou potřebné ke zhotovení díla a které mohly ovlivnit jeho nabídku.

III. Doba, způsob a místo plnění

3.1. Termíny zahájení prací a dokončení díla

Termín zahájení prací: 15. 8. 2012

Termín dokončení díla: 12. 9. 2012

Dokončením díla se rozumí kompletní řádně provedené dílo (tj. ve sjednaném rozsahu, bez vad a nedodělků), které je předáno objednateli v rámci předávacího řízení.

3.2. Místo plnění

Místem plnění díla je budova Ekonomicko-správní fakulta MU, Lipová 41a, 602 00 Brno

IV. Cena díla a platební podmínky

4.1 Cena za předmět plnění (dílo) podle čl. II. Smlouvy o dílo se sjednává:

- a) v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele uvedenou v jeho nabídce k veřejné zakázce i ve smyslu čl. II Smlouvy o dílo, která odpovídá nákladům vynaloženým zhotovitelem vždy ve vazbě na rozsah skutečně a řádně jím provedených prací, průběžně schvalovaných objednatelem podle odst. 4.3.;
- b) v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele dle výkazu výměr, který tvoří nedílnou přílohu č. 2 této smlouvy;
- c) jako cena závazná po dobu realizace díla (i v případě změn podmínek, za nichž byla cenová nabídka vyhotovena, nebude-li ujednáno jinak) a;
- d) nejvýše přípustná ve výši:

565.527,30 Kč bez DPH

20% sazba DPH

113.105,46 výše DPH

678.632,76 Kč včetně DPH

DPH se účtuje dle platné právní úpravy.

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitelem vynaložené, nebo které jsou nutné pro řádné provedení celého díla (likvidace odpadu, nákl. za odběr el. energie, vody, apod.).

- 4.2 Zhotovitel vyúčtuje cenu díla prostřednictvím dvou daňových dokladů – faktur, jím vystavených na základě řádně provedených a objednatelem odsouhlasených soupisů skutečně a řádně provedených dodávek a prací, splatných 30 dní ode dne jejich doručení objednateli. Nedílnou součástí faktur je objednatelem potvrzený soupis skutečně a řádně provedených dodávek a prací. Zhotovitel vystaví faktury ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým se rozumí úspěšné protokolární předání a převzetí díla objednatelem dle čl. VI., odst. 6. 4. této Smlouvy o dílo.
- 4.3 První faktura bude vystavena na základě soupisu prací a dodávek provedených v místnosti č. 3001 dle Projektové dokumentace (mimo díl 766i PD – interiérové vybavení). Ze soupisu prací a dodávek, které budou přílohou této faktury, musí být zřejmé, že se jedná o část díla provedenou v místnosti č. 3001. V případě prací, které se týkají několika místností, zhotovitel v soupisu uvede poměrovou část ceny těchto prací, která přísluší pod místnost 3001. Druhá faktura bude vystavena na základě soupisu prací a dodávek provedených ve zbylých místnostech než je místnost č. 3001 dle PD (opět mimo díl 766i PD – interiérové vybavení). Součet cen díla na obou těchto fakturách pak musí dávat celkovou cenu díla dle čl. IV odst. 4.1 této Smlouvy o dílo. Důvodem pro rozdělení ceny díla mezi dvě faktury je spolufinancování realizace stavebních úprav v místnosti 3001 (počítačová učebna) z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.
- 4.4 První faktura musí dále obsahovat název projektu, z něhož je Dílo financováno (Infrastruktura pro doktorské studium ESF MU, reg. č.: CZ.1.05/4.1.00/04.0201).
- 4.5 Jsou-li předmětem plnění (díla) činnosti spadající do kódů klasifikace CZ-CPA 41 - 43, zhotovitel vystaví faktury dle § 26 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále

jen „ZDPH“) v návaznosti na § 92 e) ZDPH. Na daňovém dokladu vyznačí v souladu s § 92a odst. 2) ZDPH, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Dále zhotovitel určí příslušný kód či kódy klasifikace CZ-CPA. 4.6.

- 4.6 Zhotovitel vystaví daňový doklad do 5 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a doručí jej objednateli do jeho sídla ve lhůtě 2 pracovních dnů od data vystavení daňového dokladu.

V. Záruka za jakost díla

- 5.1. Zhotovitel poskytuje dle § 563/2 obchodního zákoníku záruku za jakost díla po dobu záruční lhůty v trvání 60 měsíců plynoucích ode dne úspěšného protokolárního předání a převzetí celého díla.
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty bezplatně provádět aspoň jednou za rok prohlídku celého díla. Vady, které objednatel reklamuje písemně, faxem či e-mailem (bez zaručeného elektronického podpisu) po dobu záruční lhůty, zhotovitel odstraní ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace písemně, faxově či e-mailově (bez zaručeného elektronického podpisu), nebude-li ujednána jiná lhůta.

VI. Podmínky provádění díla

- 6.1. Vyžaduje-li to charakter díla, objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště, v ostatních případech montážní pracoviště.
- 6.2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních a ostatních s tím souvisejících pracích, odpovídá za vybavení svých zaměstnanců, popř. jiných osob osobními ochrannými pracovními prostředky dle rizika prováděných činností. Dodržuje bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy na pracovištích objednatele.
- 6.3. Nebude-li ujednáno jinak, lze případné subdodávky učinit dle předchozího souhlasu objednatele.
- 6.4. Po řádném provedení celého díla vyzve zhotovitel objednatele 7 dnů předem k jeho předání a převzetí v místě plnění. O průběhu a výsledku předávacího řízení, jehož součástí je úspěšné provedení sjednaných zkoušek, zhotovitel vyhotoví protokol.
- 6.5. Úspěšným předáním a převzetím díla se rozumí předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 6.6. Zhotovitel potvrzuje, že je účasten platného pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou při realizaci díla a že je oprávněn k realizaci sjednaného díla.
- 6.7. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem úspěšného protokolárního předání a převzetí díla objednatelem.
- 6.8. Zhotovitel dílo realizuje v součinnosti se všemi dodavateli pro projekt „Infrastruktura pro doktorské studium ESF MU“, který je ve stejné době na místě plnění realizován (především se společností SUBTERRA, a.s., IČ 45309612). Zhotovitel bude spolupracovat s Objednatелеm při komplexním vyzkoušení a zaregulování provozních systémů majících vazbu na dodávku interiérového vybavení ve výše uvedeném projektu.

VII. Ostatní ujednání

- 7.1. Za podstatné porušení Smlouvy o dílo se považuje prodlení zhotovitele ve sjednaném termínu plnění, vadné dílo, vadné provádění prací po dobu realizace sjednaného předmětu Smlouvy o dílo či úpadek zhotovitele. Právní účinky odstoupení od Smlouvy o dílo nastávají dnem doručení jeho písemného vyhotovení zhotoviteli; písemnost se považuje za doručenou třetím kalendářním dnem od jejího uložení u provozovatele poštovní licence bez ohledu na to, zda adresát se o uložení písemnosti dozvěděl.
- 7.2. Zhotovitel postupuje s odbornou péčí, dodržuje právní a ostatní předpisy vztahující se na celé dílo včetně platných technických norem, vede stavební deník, je-li vyžadován stavebními předpisy, popř. jednoduchý záznamový montážní deník. Pro účely fakturace zhotovitel dodržuje právní předpisy a postupy stanovené v čl. IV., odst. 4.2. až 4.3. této Smlouvy o dílo, jinak odpovídá za škodu tímto způsobenou objednateli.
- 7.3. Pro případ prodlení zhotovitele v termínu dokončení celého díla a jeho předání se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny celého díla (bez DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení s dokončením celého díla a jeho předání objednateli.
- 7.4. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vady po dobu záruční lhůty se sjednává smluvní pokuta ve výši 2000 Kč za každou vadu a každý den prodlení s jejím odstraněním.

7.5. Smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne v těchto souvislostech objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Objednatel je oprávněn smluvní pokuty jednostranně započítat k peněžitému plnění způsobilému k započtení.

VIII. Závěrečná ujednání

- 8.1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat výlučně písemně formou dodatků, potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 8.2. Smluvní strany se dohodly dle § 262 obchod. zák., že tuto smlouvu podrží obchodněprávní úpravě. Případné spory řeší smluvní strany především smírnou cestou; pro případ, že se strany nedohodnou, o sporu rozhoduje věcně příslušný soud, místní příslušnost soudu se řídí sídlem objednatele.
- 8.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu případné finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Tato povinnost zhotovitele se týká rovněž těch částí jeho nabídky, Smlouvy o dílo a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění). Zhotovitel se zavazuje k obdobné povinnosti smluvně zavázat také své subdodavatele.
- 8.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v č. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a pravidel pro publicitu v rámci OP VaVpI, a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného zadávacího řízení či postupu, tj. zejména ve všech smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k dané veřejné zakázce.
- 8.6. Zhotovitel bere na vědomí a je seznámen s tím, že předmět plnění této Smlouvy o dílo bude z části financován z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. V případě, že objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace celého projektu v rámci OP VaVpI, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé, má objednatel právo jednostranně odstoupit od Smlouvy o dílo. V případě odstoupení objednatele od Smlouvy o dílo má zhotovitel nárok na vyplacení odměny ve výši odpovídající rozsahu vykonané dodávky ke dni odstoupení.
- 8.7. Přílohy Smlouvy o dílo:
 - 1) Specifikace díla – projektová dokumentace
 - 2) Výkaz výměr dle nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení

V Brně dne

19.8. 2012

MASARYKOVA UNIVERZITA
EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA
Lipová 41a
602 00 BRNO

Ing. Jan Slezák
tajemník ESF MU

V Brně dne

14.8. 2012

T-BUILD a.s.
Lazaretní 1/7, Brno 615 00
IČ: 27664872, DIČ: CZ27664872
+420 532 062 450

Lukáš Toman
člen představenstva

**Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo
„Specifikace díla – projektová dokumentace“**



**Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo
„Výkaz výměr dle nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení“**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Lipová, Masarykova univerzita	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
N284	Lipová, Masarykova univerzita		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
12-N284	Lipová, Masarykova univerzita		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval	THT - Build s.r.o.		Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Název VRN	Celkem	
	HSV celkem	114 373,81	Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z	PSV celkem	247 899,35	Mimostaveništní doprava	0,00
R	M práce celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
N	M dodávky celkem	203 254,14	Provoz investora	0,00
	ZRN celkem	565 527,30	Přesun stavebních kapacit	0,00
			Rezerva rozpočtu	0,00
	HZS	0,00		
	ZRN+HZS	565 527,30	Ostatní náklady neuvedené	0,00
	ZRN+ost.náklady+HZS	565 527,30	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Faltynková Pavla			Toman René
Datum :		Datum : Lazaretní 177, Brno 615 00 IČ: 27664872, DIČ: CZ27664872 +420 562 062 450	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		14 %	0,00 CZK
DPH		14 %	0,00 CZK
Základ pro DPH		20 %	565 527,30 CZK
DPH		20 %	113 105,46 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			678 632,76 CZK

Popis :

Stavba :	12-N284 Lipová, Masarykova univerzita	Rozpočet :	01
Objekt :	N284 Lipová, Masarykova univerzita		Lipová, Masarykova univerzita

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	H2B
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Sádkartonové konstrukce	47 588,28	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Úpravy povrchů vnitřní	7 173,04	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	543,48	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	8 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	27 369,87	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	2 425,84	0,00	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	11 866,30	0,00	0,00	0,00	0,00
720 Zdravotnická instalace	0,00	19 835,00	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00
766i interiér - NENACENŮJE SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	47 682,96	0,00	0,00	0,00
776 Podlahy poviakové	0,00	80 571,06	0,00	0,00	0,00
777 Podlahy ze syntetických hmot	0,00	71 829,91	0,00	0,00	0,00
781 Obklady keramické	0,00	3 750,60	0,00	0,00	0,00
784 Malby	0,00	15 129,82	0,00	0,00	0,00
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	92 679,14	0,00	0,00
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0,00	0,00	100 545,00	0,00	0,00
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0,00	0,00	10 030,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	114 373,81	247 899,35	203 254,14	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	CELKEM
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

S:	12-N284	Lipová, Masarykova univerzita
O:	N284	Lipová, Masarykova univerzita
R:	01	Lipová, Masarykova univerzita

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 673,00
1	317121151R00	Montáž překladů do 105 cm dodatečně do rýh bouraný otvor : 2	kus	2,00000 2,00000	180,00	360,00
2	340239233U00	Zazdívká -4m2 přilčky porobeton 10cm ,9*2,02	m2	1,81800 1,81800	450,00	818,10
3	59321898R	Překlad nenosný porobeton 125x24,9x10 cm bouraný otvor : 2*1,01	kus	2,02000 2,02000	245,00	494,90
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				47 588,28
4	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace Z202 : 34	m2	34,00000 34,00000	505,00	17 170,00
5	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace Z201 : 54	m2	54,00000 54,00000	505,00	27 270,00
6	342264102R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2	kus	2,00000	380,00	760,00
7	416119999R00	Tmelení spár SDKpodhledů vůči navazujícím konstrukcím	m	45,88500	15,00	688,28
8	59591093R	3001 : 14,74+5,55*2+3,55*2+7,55+10,9+5*2+5,955+3,94 Dvířka do sádrokartonu 600/600 s tlačným zámkem	kus	45,88500 2,00000	850,00	1 700,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				7 173,04
9	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím suché maltové směsi po přilčkách : 2*2	kus	8,00000 4,00000	280,00	2 240,00
10	612409991RT2	překlady : 2*2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi (,9+2,02*2)*4	m	19,76000 19,76000	38,00	750,88
11	612423531RT2	Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi po přilčkách : (7,55+6,465)*,15	m2	2,10230 2,10230	808,00	1 698,66
12	612473181R00	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, hladká 2,56*1,5	m2	3,84000 3,84000	145,00	556,80
13	612473182R00	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková 2np : 1,6*(1,0+4,3+2)*1,15 3np : (1,45*1,5+9*2,02*2)*1,15	m2	9,68190 2,99920 6,68270	199,00	1 926,70
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				543,48
14	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm krabice : (18*4*,25+25*1,425)*,09	m3	0,19410 0,19410	2 800,00	543,48
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				6 890,00
15	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 106	m2	106,00000 106,00000	65,00	6 890,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách				8 844,00
16	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 3np : 110+8,2*13,5+2,5*3,0 2np : 8,6+2*4	m2	244,80000 228,20000 16,60000	30,00	7 344,00
17	9529014	úklid stavbou dotčených prostor v průběhu stavby	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				27 360,86
18	766812820R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,5 m šetmá	kus	1,00000	850,00	850,00
19	767137803R00	Demontáž podhledů sádrokartonových, desek do suti a : 50+6,5*3	m2	51,95000 51,95000	38,00	1 974,10

20	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady 2066 : 4,16*2+1,8+2*2+1,35+1,4+2-8*4 3001 : 14,74+5,55*2+3,5*2+7,55+10,9+5*2+5,955+3,94-8*2 3019,3020,3021 : 7,55*5+6,465+3,44*2+3,52*2+3,47+1,6+2+1,5+2,15-8*8 3021a : 6,465+6,15+5*2+8,85+0,05+2-8 21 776511810R00 Odstranění PVC podlah lepených bez podložky 2np : 8,6 3np : 106+(25,61+26,1+24,68+19,51)*2 22 950 ochrana spílť jednotky 23 9601 dem světél 16 24 9602 dem spílť jednotky 25 962031136R00 Bourání pílček z tvárníc tl. 15 cm (6,465+7,55)*3,27-8*2*1,97 26 968061125R00 Vývážení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 27 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 .8*3*1,97 28 971033631R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC .9*2,02*2 29 974032666R00 Vysekání rýh zeď porobeton. vřah. nosníků 15x25 cm bouraný otvor : 2*1,25 30 974042557R00 Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x30 cm d : .51 31 976042231R00 Vybourání podlah krabic pl. 0,1 m2 ze zdiva beton. krabice c : 18 32 976085311R00 Vybourání podlah žlabu plochy do 0,6 m2 c : 1 33 978059531R00 Odsekání vnitřních obkládů stěn nad 2 m2 3np : 1,45*1,5+2,56*1,5 2np : 1,6*(1,0+43+2) Díl: 99 Stavenišťní přesun hmot 34 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m Díl: D86 Přesuny sutí a vybouraných hmot 35 979011111R00 Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 36 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží 37 979081111R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 38 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 39 979082111R00 Vnitřnostavenišťní doprava sutí do 10 m 40 979082121R00 Příplatek k vnitřst. dopravě sutí za dalších 5 m 41 979990181R00 Poplatek za skládku sutí - PVC ,SDK, cihly Díl: 720 Zdravotechnická instalace 42 720001 D+M zdravotnických zařízení Díl: 766 Konstrukce truhlářské 43 T101 T101 dveře vnitřní dřev. 800/1970mm,zárubeň,kování kompl.dod+mtz dle výpisu, vč. dveřního kování do 150,- 44 T102 T102 pracovní linka 1800mm kompl.dod+mtz dle výpisu Díl: 766i interiér - NENACEŇUJE SE 45 8 demontáž + zpětná montáž nábytku na studijním oddělení demontáž stávajícího interiéru.vybavení počítačové cvičebny 46 i 2	m m2 ks ks ks m2 kus m2 m2 m m kus kus m2 t t t t t t t kpl kpl kpl kpl	137,57500 10,27000 44,28500 61,10500 21,91500 306,40000 8,60000 297,80000 1,00000 16,00000 16,00000 1,00000 42,67710 42,68000 3,00000 4,72800 4,73000 3,63600 3,64000 2,50000 2,50000 0,51000 0,51000 18,00000 18,00000 1,00000 1,00000 8,62300 6,01000 2,61000 3,31852 8,47109 8,47109 8,47109 118,59530 8,47109 67,76874 8,47109 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000	18,00 35,00 550,00 200,00 1 500,00 77,00 10,80 200,00 110,00 105,00 205,00 30,00 50,00 55,00 731,00 150,00 120,00 132,00 14,60 98,00 22,80 514,00 19 835,00 5 850,00 0,00 0,00 0,00	2 476,35 10 724,00 550,00 3 200,00 1 500,00 3 286,14 32,40 945,60 399,96 262,50 104,55 540,00 50,00 474,27 2 425,84 2 425,84 11 866,30 1 270,66 1 016,53 1 118,18 1 731,49 830,17 1 545,13 4 354,14 19 835,00 19 835,00 9 100,00 3 250,00 5 850,00 0,00 0,00 0,00
----	--------------	---	---	--	---	--

47	K1	Katedra, naceněna katedra MULTI - učitel'ský stůl, clona, http://www.krovina.cz/page-objednavka.php?link=ceniky_2008/objednavka_ucebny.htm&style=formular	ks	1,00000	0,00	0,00
48	D1	Držák PC, http://www.suntech.cz/produkt/200566-drzak-pc-pod-desku-stolu-stribny-30kg	ks	7,00000	0,00	0,00
49	D2	Odpadkový koš, http://www.patro.cz/objects/1075631795.html?utm_source=zbozi.cz&utm_medium=ppc&utm_campaign=plac	ks	1,00000	0,00	0,00
50	O1	Vertikální žaluzie v. 2160, http://www.univers.cz/cenik-vertikalni-zaluzie	m2	51,00000	0,00	0,00
51	O2	Vertikální žaluzie v. 3250	m2	8,00000	0,00	0,00
52	P1	Dělicí panel - paraván, naceněn panel korkový standard 90 x 150 cm, http://www.skolex.cz/?katalog-1&kategoria=dellace-steny-paravany	ks	3,00000	0,00	0,00
53	P2	Držák info, http://expomarket.cz/index.php?route=product/product&product_id=16556	ks	3,00000	0,00	0,00
54	S1	Pracovní stůl pro PC, naceněn KLEOPATRA 1-místný, 76 x 80 x 70 cm, http://www.skolex.cz/?katalog-1&kategoria=pocitacove-stoly	ks	33,00000	0,00	0,00
55	S1a	Pracovní stůl pro PC s krycí deskou	ks	8,00000	0,00	0,00
56	S2	Pracovní stůl pro PC s distančním krytem, kryt http://www.a20.cz/5515/	ks	7,00000	0,00	0,00
57	S2a	Pracovní stůl pro PC s krycí deskou a distančním krytem	ks	2,00000	0,00	0,00
58	V1	Věšáková stěna	ks	2,00000	0,00	0,00
59	V2	Věšák stojanový, http://www.bnk-as.cz/www-bnk-as-cz/eshop/25-1-Bytove-doplnky/0/5/431-stojanovy-vesak-CH-4141	ks	2,00000	0,00	0,00
60	Z2	Židle školní pevná, http://www.skolex.cz/?katalog-1&kategoria=skolske-stolicky	ks	51,00000	0,00	0,00
61	Z3	Židle kancelářská konferenční, http://www.3dliving.cz/zbozi/konferencni-zidle-laurus-oranzova/p-77007	ks	7,00000	0,00	0,00
62	Z4	Židle kancelářská otočná vč. Područek, http://www.nejlevnejsi-kresla.cz/www-nejlevnejsi-zidle-cz/eshop/1-1-Kancelarske-zidle/0/5/157-Kancel	ks	7,00000	0,00	0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				47 682,96
63	763131491U00	Z203- SDK akustický podhled kompl.dod+mtz dle výpisu	m2	18,00000	780,00	14 040,00
64	763164557U00	Z204- SDK akustický obklad kompl.dod+mtz dle výpisu (5,955+3,94+1,78+2,56)*3,03	m2	43,13200 43,13210	780,00	33 642,96
Díl: 776		Podlahy povlakové				80 571,06
65	775981112RS1	Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin profil UA, pro tloušťku krytiny 4 mm (4+7)*,8	m	8,80000 8,80000	150,00	1 320,00
66	776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberec. pásů na lištu 3001 : 14,74+*,55*2+*,35*2+7,55+10,9+*,5*2+5,955+3,94+*,8*2 3021+3022 : 7,2+*,2+6,9+*,5*2+*,4+2,32+3,0+*,05+*,2+7,1+*,2+*,53+*,15+*,1+*,35+*,0+*,8*2 3020 : 7,55*2+7,08*2+*,8*4	m	100,44500 44,28500 30,10000 26,06000	50,00	5 022,25
67	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	8,60000	75,00	645,00
68	776572100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních pouze položení - koberec ve specifikaci 106+26,1+40,92+3,6	m2	176,62000 176,62000	75,00	13 246,50
69	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,48408	355,50	172,09

70	28341111R	soklilk PVC fabion s podložením - kompl.dod+mtz 2066 : 4,16*2+1,8+2*2+1,35+1,4+2*8*4 Podlahovina PVC homogenní tl. 2 mm barva dle tech.standardů	m	10,27000 10,27000	70,00	718,90
71	28412306R	1,8*5,3 Koberec typ a barva dle tech.standardů, http://www.floorwood.cz/zatezovy-koberec-solid-18-ab-sire-4m/	m2	9,54000 9,54000	258,00	2 461,32
72	69741097R	(106+26,1+40,92+3,6)*1,05 100,445*1*1,1	m2	196,50000 185,45100 11,04900	290,00	56 985,00
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				71 829,91
73	612131111U00	spojovací můstek dod+mtz 106+26,1+40,92+3,6 8,6	m2	185,22000 176,62000 8,60000	25,00	4 630,50
74	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm 106+26,1+40,92+3,6 8,6	m2	185,22000 176,62000 8,60000	320,00	59 270,40
75	777553219R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota 106+26,1+40,92+3,6 8,6	m2	185,22000 176,62000 8,60000	40,00	7 408,80
76	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	1,14836	453,00	520,21
Díl: 781		Obklady keramické				3 750,60
77	781415013RT9	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm flex.lepidlo+spár.hmota 2038 : (,6*1,8+75*1,36) 3001 : 1,4*(,55+1,2)	m2	4,55000 2,10000 2,45000	429,00	1 951,95
78	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2 Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 6,5 mm	m2	4,55000	40,60	184,73
79	781497111RS1	2038 : ,6+1,5+1,36 3001 : 1,4*2+(,55+1,2)	m	6,66000 2,11000 4,55000	80,00	532,80
80	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m Obkládačka 200x200x6,5mm dle tech.standardů, http://www.koupelnyeshop.cz/rako-waakb110-concept-obkladačka-z60434CZ	t	0,07398	406,50	30,07
81	597813600R	2038 : (,6*1,8+75*1,36)*1,1 3001 : 1,4*(,55+1,2)*1,1	m2	5,00500 2,31000 2,69500	210,00	1 051,05
Díl: 784		Malby				15 129,82
82	784442001RT2	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace 2066 : (4,16*2+1,8+2*2+1,35+1,4+2)*4,47 3001 : (14,74+55*2+35*2+7,55+10,9+5*2+5,955+3,94)*3,03+106 -(3,3+6,7)*2,16+3*(10,8+2,16*4)+2*3*2,16 3020 : (7,55*2+7,08*2)*3,27+26,1 3021+3022 : (7,2+2+6,9+5*2+4+2,32+3,0+0,05+2+7,1+2+5,3+15+1,1+3,5+ 1,0)*3,27+40,92+3,6 -6,7*2*2,16+3*(4*2,16+14,15)+2*4*2,16	m2	540,35060 60,21090 245,03160 -14,47200 121,78020 148,17900 -20,37900	28,00	15 129,82
Díl: M21		Elektromontáže				92 679,14
83	M21001	D+M silnoproudých instalací	kpl	1,00000	92 679,14	92 679,14
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				100 545,00
84	M22001	D+M slaboproudých instalací	kpl	1,00000	100 545,00	100 545,00
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				10 030,00
85	M24001	D+M vzduchotechnických instalací a chlazení	kpl	1,00000	10 030,00	10 030,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	03	Místo č. 3001	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
N284	Lipová, Masarykova univerzita		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
12-N284	Lipová, Masarykova univerzita		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtovatel	THT - Build s.r.o.		Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Název VRN	Celkem
HSV celkem	78 907,82	Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z PSV celkem	146 438,12	Mimostaveništní doprava	0,00
R M práce celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
N M dodávky celkem	111 304,24	Provoz investora	0,00
ZRN celkem	336 650,18	Přesun stavebních kapacit	0,00
		Rezerva rozpočtu	0,00
HZS	0,00		
ZRN+HZS	336 650,18	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	336 650,18	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	 Datum : Lazaretní 1/7, Brno 615 00 IČ: 27664872, DIČ: CZ27664872 +420 532 062 450	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 14 %		0,00 CZK
DPH 14 %		0,00 CZK
Základ pro DPH 20 %		336 650,18 CZK
DPH 20 %		67 330,04 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		403 980,22 CZK

Popis :

Stavba :	12-N284 Lipová, Masarykova univerzita	Rozpočet :	03
Objekt :	N284 Lipová, Masarykova univerzita	Místnost č. 3001	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
311 Sádkartonové konstrukce	47 588,28	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Úpravy povrchů vnitřní	2 080,73	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	543,48	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	12 586,98	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	1 212,92	0,00	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	3 955,43	0,00	0,00	0,00	0,00
720 Zdravotechnická instalace	0,00	6 611,60	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	47 682,96	0,00	0,00	0,00
776 Podlahy povlakové	0,00	42 527,30	0,00	0,00	0,00
777 Podlahy ze syntetických hmot	0,00	41 070,10	0,00	0,00	0,00
781 Obklady keramické	0,00	2 090,49	0,00	0,00	0,00
784 Malby	0,00	6 455,67	0,00	0,00	0,00
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	30 892,74	0,00	0,00
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0,00	0,00	70 381,50	0,00	0,00
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0,00	0,00	10 030,00	0,00	0,00
CELKEM: OBJEKT	78 907,82	146 438,12	111 304,24	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	CELKEM
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

S:	12-N284	Lipová, Masarykova univerzita
O:	N284	Lipová, Masarykova univerzita
R:	03	Místnost č. 3001

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				47 588,28
1	342264051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace Z202 : 34	m2	34,00000 34,00000	505,00	17 170,00
2	342264051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace Z201 : 54	m2	54,00000 54,00000	505,00	27 270,00
3	342264102	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2	kus	2,00000	380,00	760,00
4	416119999	Tmelení spár SDKpodhledů vůči navazujícím konstrukcím 3001 : 14,74+5,55*2+3,35*2+7,55+10,9+5*2+5,955+3,94	m	45,88500 45,88500	15,00	688,28
5	59591093	Dvířka do sádrokartonu 600/600 s tlačným zámkem	kus	2,00000	850,00	1 700,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				2 080,73
6	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří apod., s použitím suché maltové směsi (,9+2,02*2)*4	m	19,76000 19,76000	38,00	750,88
7	612473182	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková 3np : (1,45*1,5+9*2,02*2)*1,15	m2	6,68265 6,68270	199,00	1 329,85
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				543,48
8	631311131	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm krabice : (18*4*25+25*1,425)*,09	m3	0,19410 0,19410	2 800,00	543,48
Díl:	94	Lešení a stavební výťahy				6 890,00
9	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 106	m2	106,00000 106,00000	65,00	6 890,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 050,00
10	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 3001 : 110	m2	110,00000 110,00000 0,00000	30,00	3 300,00
11	952901	Úklid stavbou dotčených prostor v průběhu stavby 1/2	kpl	0,50000 0,50000	1 500,00	750,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				12 586,98
12	767137803	Demontáž podhledů sádrokartonových, desek do suti a : 50+6,5*3	m2	51,95000 51,95000	38,00	1 974,10
13	776401800	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady 3001 : 14,74+5,55*2+3,35*2+7,55+10,9+5*2+5,955+3,94+8*2	m	44,28500 44,28500	18,00	797,13
14	776511810	Odstanění PVC podlah lepených bez podložky 3001 : 106	m2	106,00000 106,00000	35,00	3 710,00
15	950	ochrana split jednotky	ks	1,00000	550,00	550,00
16	9601	dem světel 16	ks	16,00000 16,00000	200,00	3 200,00
17	9602	dem split jednotky	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
18	974042557	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x30 cm d : ,51	m	0,51000 0,51000	205,00	104,55
19	976042231	Vybourání podlah krabic pl. 0,1 m2 ze zdiva beton. krabice c : 18	kus	18,00000 18,00000	30,00	540,00
20	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 3001 : 2,56*1,5	m2	3,84000 3,84000	55,00	211,20
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 212,92



21	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 3,31852/2	t	1,65926 1,65930	731,00	1 212,92
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 955,44
22	979011111	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 8,47109/3	t	2,82370 2,82370	150,00	423,56
23	979011121	Příplatek za každé další podlaží 8,47109/3	t	2,82370 2,82370	120,00	338,84
24	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 8,47109/3	t	2,82370 2,82370	132,00	372,73
25	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 118,5953/3	t	39,53177 39,53180	14,60	577,16
26	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 8,47109/3	t	2,82370 2,82370	98,00	276,72
27	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 67,76874/3	t	22,58958 22,58960	22,80	515,04
28	979990181	Poplatek za skládku sutí - PVC, SDK, cihly 8,47109/3	t	2,82370 2,82370	514,00	1 451,38
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				6 611,60
29	72000	D+M zdravotnických zařízení 1/3	kpl	0,33333 0,33330	19 835,00	6 611,60
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				47 682,96
30	763131491	Z203- SDK akustický podhled kompl.dod+mtz dle výpisu	m2	18,00000	780,00	14 040,00
31	763164557	Z204- SDK akustický obklad kompl.dod+mtz dle výpisu (5,955+3,94+1,78+2,56)*3,03	m2	43,13200 43,13210	780,00	33 642,96
Díl:	776	Podlahy poviakové				42 527,30
32	776431010	Montáž podlahových soklíků z koberec. pásů na lištu 3001 : 14,74+.55*2+.35*2+7,55+10,9+.5*2+5,955+3,94-.8*2	m	44,28500 44,28500	50,00	2 214,25
33	776572100	Lepení poviakových podlah z pásů textilních pouze položení - koberec ve specifikaci 3001 : 106	m2	106,00000 106,00000	75,00	7 950,00
34	998776102	Přesun hmot pro podlahy poviakové, výšky do 12 m 0,48408/2	t	0,24204 0,24200	355,50	86,05
35	69741087	Koberec typ a barva dle tech.standardů, http://www.floorwood.cz/zatezovy-koberec-solid-18-ab-sire-4m/ 106*1,05	m2	111,30000 111,30000	290,00	32 277,00
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				41 070,10
36	612131111	spojovací můstek dod+mtz 3001 : 106	m2	106,00000 106,00000	25,00	2 650,00
37	777553210	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm 3001 : 106	m2	106,00000 106,00000 0,00000	320,00	33 920,00
38	777553219	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota 3001 : 106	m2	106,00000 106,00000	40,00	4 240,00
39	998777102	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m 1,14836/2	t	0,57418 0,57420	453,00	260,10
Díl:	781	Obklady keramické				2 090,49
40	781415013	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm flex.lepidlo+spár.hmota 3001 : 1,4*(.55+1,2)	m2	2,45000 2,45000	429,00	1 051,05
41	781479711	Příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2 3001 : 2,45	m2	2,45000 2,45000	40,60	99,47
42	781497111	Lišta hliníková ukončovací k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 6,5 mm, http://www.chmelik-trade.cz/stavebniny/eshop/0/0/5/1335-ALL-Ukoncovaci-lista-hlinik-prirodni-L-delka 3001 : 1,4*2+(.55+1,2)	m	4,55000 4,55000	80,00	364,00

43	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m 0,07398/3	t	0,02466 0,02470	406,50	10,02
44	597813600	Obkládačka 200x200x6,5mm dle tech.standardů, http://www.koupeinyeshop.cz/rako-waakb110-concept-obkladacka-z60434CZ 3001 : 1,4*(,55+1,2)*1,1	m2	2,69500 2,69500	210,00	565,95
Díl:	784	Malby				6 455,67
45	784442001	Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace 3001 : (14,74+,55*2+,35*2+7,55+10,9+,5*2+5,955+3,94)*3,03+106 -(3,3+6,7)*2,16+,3*(10,8+2,16*4)+,2*3*2,16	m2	230,55955 245,03160 -14,47200	28,00	6 455,67
Díl:	M21	Elektromontáže				30 892,74
46	M2100	D+M silnoproudých instalací 1/3	kpl	0,33333 0,33330	92 679,14	30 892,74
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				70 381,50
47	M2200	D+M slaboproudých instalací	kpl	0,70000	100 545,00	70 381,50
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				10 030,00
48	M2400	D+M vzduchotechnických instalací a chlazení	kpl	1,00000	10 030,00	10 030,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	04	Ostatní místnosti kromě č. 3001	JKSO
Objekt	Název objektu	SKP	
N284	Lipová, Masarykova univerzita	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
12-N284	Lipová, Masarykova univerzita	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	THT - Build s.r.o.	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Název VRN	Celkem
HSV celkem	35 465,98	Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z PSV celkem	101 461,22	Mimostaveništní doprava	0,00
R M práce celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
N M dodávky celkem	91 949,90	Provoz investora	0,00
ZRN celkem	228 877,10	Přesun stavebních kapacit	0,00
		Rezerva rozpočtu	0,00
HZS	0,00		
ZRN+HZS	228 877,10	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	228 877,10	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		 Datum : Lazaretní 1/7, Brno 615 00 IČ: 27664872, DIČ: CZ27664872 4420 532 062 450	Datum :
Podpis :		 Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	14 %	0,00 CZK
DPH	14 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	20 %	228 877,10 CZK
DPH	20 %	45 775,42 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		274 652,52 CZK

Popis :

Stavba : 12-N284 Lipová, Masarykova univerzita		Rozpočet : 04
Objekt : N284 Lipová, Masarykova univerzita		Ostatní místnosti kromě č. 3001

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	H29
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Úpravy povrchů vnitřní	5 092,30	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	4 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	14 782,89	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	1 212,92	0,00	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	7 910,87	0,00	0,00	0,00	0,00
720 Zdravotechnická instalace	0,00	13 223,40	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00
776 Podlahy povlakové	0,00	38 043,76	0,00	0,00	0,00
777 Podlahy ze syntetických hmot	0,00	30 759,80	0,00	0,00	0,00
781 Obklady keramické	0,00	1 660,11	0,00	0,00	0,00
784 Malby	0,00	8 674,15	0,00	0,00	0,00
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	61 786,40	0,00	0,00
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0,00	0,00	30 163,50	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	35 485,98	101 481,22	91 949,90	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	CELKEM
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

S:	12-N284	Lipová, Masarykova univerzita
O:	N284	Lipová, Masarykova univerzita
R:	04	Ostatní místnosti kromě č. 3001

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 673,00
1	317121151	Montáž překladů do 105 cm dodatečně do rýh bouraný otvor : 2	kus	2,00000 2,00000	180,00	360,00
2	340239233	Zazdívka -4m2 příčky porobeton 10cm .9*2,02	m2	1,81800 1,81800	450,00	818,10
3	59321898	Překlad nenosný porobeton 125x24,9x10 cm bouraný otvor : 2*1,01	kus	2,02000 2,02000	245,00	494,90
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				5 092,30
4	612401391	Omlítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím suché maltové směsi po příčkách : 2*2 překlady : 2*2	kus	8,00000 4,00000 4,00000	280,00	2 240,00
5	612423531	Omlítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi po příčkách : (7,55+6,465)*1,15	m2	2,10230 2,10230	808,00	1 698,66
6	612473181	Omlítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká 2,56*1,5	m2	3,84000 3,84000	145,00	556,80
7	612473182	Omlítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková 2np : 1,6*(1,0+4,3+2)*1,15	m2	2,99920 2,99920	199,00	596,84
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách				4 794,00
8	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 3np : 8,2*13,5+2,5*3,0 2np : 8,6*2*4	m2	134,80000 118,20000 16,60000	30,00	4 044,00
9	952901	Úklid stavbou dotčených prostor v průběhu stavby 1/2	kpl	0,50000 0,50000	1 500,00	750,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				14 782,88
10	766812820	Demontáž kuchyňských linek do 1,5 m šetrná Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady	kus	1,00000	850,00	850,00
11	776401800	2066 : 4,16*2+1,8+2*2+1,35+1,4+2-8*4 3019,3020,3021 : 7,55*5+6,465+3,44*2+3,52*2+3,47+1,6+2+1,15+2,15-8*8 3021a : 6,465+6,15+5*2+8,85+0,05+2-8	m	93,29000 10,27000	18,00	1 679,22
12	776511810	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky 2np : 8,6 3np : (25,61+26,1+24,68+19,51)*2	m2	200,40000 8,60000 191,80000	35,00	7 014,00
13	962031136	Bourání příček z tvárnice tl. 15 cm (6,465+7,55)*3,27-8*2*1,97	m2	42,67710 42,67710	77,00	3 286,14
14	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	3,00000	10,80	32,40
15	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 .8*3*1,97	m2	4,72800 4,72800	200,00	945,60
16	971033631	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC .9*2,02*2	m2	3,63600 3,63600	110,00	399,96
17	974032666	Vysekání rýh zeď porobeton. vřah. nosníků 15x25 cm bouraný otvor : 2*1,25	m	2,50000 2,50000	105,00	262,50
18	976085311	Vybourání podlah žlabu plochy do 0,6 m2 c : 1	kus	1,00000 1,00000	50,00	50,00
19	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 3np : 1,45*1,5 2np : 1,6*(1,0+4,3+2)	m2	4,78300 2,17500 2,60800	55,00	263,07


Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 212,92
20	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 3,31852/2	t	1,65926 1,65930	731,00	1 212,92
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				7 910,87
21	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 8,47109*2/3	t	5,64739 5,64740	150,00	847,11
22	979011121	Příplatek za každé další podlaží 8,47109*2/3	t	5,64739 5,64740	120,00	677,69
23	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 8,47109*2/3	t	5,64739 5,64740	132,00	745,46
24	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 118,5953*2/3	t	79,06353 79,06350	14,60	1 154,33
25	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 8,47109*2/3	t	5,64739 5,64740	98,00	553,44
26	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 67,76874*2/3	t	45,17916 45,17920	22,80	1 030,08
27	979990181	Poplatek za skládku suti - PVC ,SDK,cihly 8,47109*2/3	t	5,64739 5,64740	514,00	2 902,76
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				13 223,40
28	72000	D+M zdravotnických zařízení 2/3	kpl	0,66667 0,66670	19 835,00	13 223,40
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				9 100,00
29	T10	T101 dveře vnitřní dřev. 800/1970mm,zárubeň,kování kompl.dod+mtz dle výpisu, vč. dveřního kování do 150,-	ks	2,00000	1 625,00	3 250,00
30	T10	T102 pracovní linka 1800mm kompl.dod+mtz dle výpisu	kpl	1,00000	5 850,00	5 850,00
Díl:	776	Podlahy povlakové				36 043,75
31	775981112	Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin profil UA, pro lousťku krytiny 4 mm (4+7)*,8	m	8,80000 8,80000	150,00	1 320,00
32	776431010	Montáž podlahových soklíků z koberec. pásů na lištu 3021+3022 : 7,2+2+6,9+5*2+4+2,32+3,0+0,05+2+7,1+2+53+15+1,1+35+1 0,-8*2 3020 : 7,55*2+7,08*2,-8*4	m	56,16000 30,10000 26,06000	50,00	2 808,00
33	776521100	Lepení povlakových podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	8,60000	75,00	645,00
34	776572100	Lepení povlakových podlah z pásů textilních pouze položení - koberec ve specifikaci 26,1+40,92+3,6	m2	70,62000 70,62000	75,00	5 296,50
35	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m 0,48408/2	t	0,24204 0,24200	355,50	86,05
36	28341111	soklík PVC fablon s podložením - kompl.dod+mtz 2066 : 4,16*2+1,8+2*2+1,35+1,4+2,-8*4	m	10,27000 10,27000	70,00	718,90
37	28412306	Podlahovina PVC homogenní tl. 2 mm barva dle tech.standardů 1,8*5,3	m2	9,54000 9,54000	258,00	2 461,32
38	69741097	Koberec typ a barva dle tech.standardů, http://www.floorwood.cz/zatezovy-koberec-solid-18-ab-sire-4m/ (26,1+40,92+3,6)*1,05 100,445*1*1,1	m2	85,19995 74,15100 11,04900	290,00	24 707,99
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				30 759,80
39	612131111	spojovací můstek dod+mtz 26,1+40,92+3,6 8,6	m2	79,22000 70,62000 8,60000	25,00	1 980,50
40	777553210	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm 26,1+40,92+3,6 8,6	m2	79,22000 70,62000 8,60000	320,00	25 350,40
41	777553219	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota	m2	79,22000	40,00	3 168,80

		26,1+40,92+3,6		70,62000		
		8,6		8,60000		
42	998777102	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	0,57418	453,00	260,10
		1,14836/2		0,57420		
Díl:	781	Obklady keramické				1 660,11
43	781415013	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm flex.lepidlo+spár.hmot	m2	2,10000	429,00	900,90
		2038 : (,6*1,8+,75*1,36)		2,10000		
44	781479711	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	2,10000	40,60	85,26
		2,1		2,10000		
		Lišta hliníková ukončovací k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 6,5 mm, http://www.chmelik-trade.cz/stavebniny/eshop/0/0/5/1335-ALL-Ukoncovaci-lista-hlinik-prirodni-L-delka	m	2,11000	80,00	168,80
45	781497111	2038 : ,6+,15+1,36		2,11000		
46	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,04932	406,50	20,05
		0,07398*2/3		0,04930		
		Obkladačka 200x200x6,5mm die tech.standardů, http://www.koupelnyeshop.cz/rako-waakb110-concept-obkladacka-z60434CZ	m2	2,31000	210,00	485,10
47	597813600	2038 : (,6*1,8+,75*1,36)*1,1		2,31000		
Díl:	784	Malby				8 674,15
48	784442001	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	309,79110	28,00	8 674,15
		2066 : (4,16*2+1,8+,2*2+1,35+1,4+,2)*4,47		60,21090		
		3020 : (7,55*2+7,08*2)*3,27+26,1		121,78020		
		3021+3022 :				
		(7,2+,2+6,9+,5*2+,4+2,32+3,0+,05+,2+7,1+,2+,53+,15+1,1+,35+1,0)*3,27+40,92+3,6		148,17900		
		-6,7*2*2,16+,3*(4*2,16+14,15)+,2*4*2,16		-20,37900		
Díl:	M21	Elektromontáže				61 786,40
49	M2100	D+M silnoproudých instalací	kpl	0,66667	92 679,14	61 786,40
		2/3		0,66670		
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				30 163,50
50	M2200	D+M slaboproudých instalací	kpl	0,30000	100 545,00	30 163,50

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	A.3.5 Zdravotně technické instalace	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
N284	Lipová, Masarykova univerzita		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
12-N284	Lipová, Masarykova univerzita		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval	THT - Build s.r.o.		Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Název VRN	Celkem
HSV celkem	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z PSV celkem	19 835,00	Mimostaveništní doprava	0,00
R M práce celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00
ZRN celkem	19 835,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
		Rezerva rozpočtu	0,00
HZS	0,00		
ZRN+HZS	19 835,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	19 835,00	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	 Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	14 %	0,00 CZK
DPH	14 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	20 %	19 835,00 CZK
DPH	20 %	3 967,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		23 802,00 CZK

Popis :

Stavba :	12-N284 Lipová, Masarykova univerzita	Rozpočet :	02
Objekt :	N284 Lipová, Masarykova univerzita	A.3.5 Zdravotně technické instalace	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZs
713 Izolace tepelné	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00
721 Vnitřní kanalizace	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00
722 Vnitřní vodovod	0,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00
725 Zařizovací předměty	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00
799 Ostatní	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	19 835,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

S:	12-N284	Lipová, Masarykova univerzita
O:	N284	Lipová, Masarykova univerzita
R:	02	A.3.5 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	713	Izolace tepelné				1 320,00
1	722181215	IZOLACE PE 22/9	m	24,00000	55,00	1 320,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				4 640,00
2	721170905	Oprava potrubí HT odpadní, vsazení odbočky DN 50	kus	1,00000	120,00	120,00
3	721171913	Potrubí PP odpadní propojení DN 50	kus	2,00000	110,00	220,00
4	721176101	Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm	m	2,00000	220,00	440,00
5	721176103	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	10,00000	280,00	2 800,00
6	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00000	320,00	960,00
7	PC	PREPOJENÍ NAPOJENÍ VZT JEDNOTKY NA ODVOD KONDENZÁTŮ	KS	1,00000	100,00	100,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				6 810,00
8	722130901	Zazátkování vývodu	kus	2,00000	25,00	50,00
9	722131911	Oprava-potrubí vsazení odbočky DN 15	soubor	2,00000	250,00	500,00
10	722174311	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	20,00000	179,00	3 580,00
11	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	4,00000	320,00	1 280,00
12	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	50,00000	18,00	900,00
13	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	50,00000	10,00	500,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				2 070,00
14	725210821	Demontáž umyvadel vč. výtokových armatur	soubor	1,00000	85,00	85,00
15	725810401	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	2,00000	205,00	410,00
16		DREZOVA BATERIE ST. NOVÁ+SIFON DEMONTÁŽ+ZPĚT.MONTÁŽ DŘEZU DO NOVÉ LINKY	KPL	1,00000	825,00	825,00
17		UMYVADL. BATERIE NASTĚ.+SIFON - NOVÉ DEMONT.+ZPĚT.MONTÁŽ UMYVADLA	KPL	1,00000	750,00	750,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				1 405,00
18	767998105	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	10,00000	140,50	1 405,00
19	PC	KONSTRUKCE KDK	KG	10,00000	20,00	200,00
Díl:	799	Ostatní				4 380,00
20	PC	POZARNÍ UCPAVKA -VODA	KS	2,00000	415,00	830,00
21	PC	STAVEBNÍ PRACE	HOD	20,00000	150,00	3 000,00
22	PC	POZARNÍ UCPAVKA DN50	KS	1,00000	550,00	550,00

Lipová 41, ESF MU
 stavební úpravy 2.NP a 3.NP
 A.3.8 Zařízení slaboproudé elektrotechniky + EPS

VÝKAZ VÝMĚR

Strukturovaná kabeláž UTP kat.5e - studij. odd.

No.	Popis položky	Počet	Cena/MJ	Cena celkem
1	Panel 2HU, 45 sklon, 48 port, UTP kat 5e	1 ks	410 Kč	410 Kč
2	MONT. 2HU PATCH PANELU KAT.5 BEZ UK	1 ks	120 Kč	120 Kč
3	Cable UTP ca5e HFFR-LSZH	280 m	10 Kč	2 800 Kč
4	ZATAŽ KAB UTP DO TRUBEK, PODPODL. ŽLABU	280 m	18 Kč	5 040 Kč
5	MONT DVOJZÁSUVKY UTP 2xRJ	10 ks	35 Kč	350 Kč
6	Dvojzásuvka 2xRJ45 CAT5e UTP (dodávka, dle konkrétního typu podlahové krabice)	10 ks	108 Kč	1 080 Kč
7	UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP	40 ks	15 Kč	600 Kč
8	MĚŘENÍ 1 KABELU CAT5e ,VYHOT. PROTOKOLU	20 ks	100 Kč	2 000 Kč
9	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	8 ks	42 Kč	336 Kč
10	Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 23-29 mm	25 m	20 Kč	500 Kč
11	Vodič v trubkovodu AY 2,5	25 m	3 Kč	75 Kč
12	AY 2,5 B	25 m	3 Kč	75 Kč
13	Demontáže demontáž stáv. zásuvek	4 hod	150 Kč	600 Kč
14	Demontáže víka, podlahové krytiny, zpřístupnění podpodlahové trasy až po rozvaděč rack. Zpětné osazení víka, přilepení koberce, 60bm	10 hod	200 Kč	2 000 Kč
15	Transition point - 2xKT250 pod om, 6x krone 10x2 pevná, dodávka + montáž	1 kpl	1 388 Kč	1 388 Kč

Poznámka: Parapetní žlaby, podpodlahové trasy, podlahové krabice, montáže i demontáže - zajišťuje profese silno

EPS - studij. odd.

No.	Popis položky	Počet	Cena/MJ	Cena celkem
1	Požární hlásič kouře, ESSER, individuálně adresovatelný, dodávka včetně patice	1 ks	270 Kč	270 Kč
2	Demontáž stávajícího hlásiče včetně patice, repase k dalšímu použití	4 ks	85 Kč	340 Kč
3	Montáž hlásiče včetně patice na strop	4 ks	150 Kč	600 Kč
4	Oživení EPS, úprava SW, uživatelské texty	1 kpl	80 Kč	80 Kč
5	Kabel B2ca, s1, d0 (2x0,8) - dodávka, montáž (propojení hlásičů)	20 m	44 Kč	880 Kč

Strukturovaná kabeláž UTP kat.5e - učebna odd.

No.	Popis položky	Počet			
1	Panel 2HU, 45 sklon, 48 port, UTP kat 5e	1 ks	410 Kč	410 Kč	
2	MONT. 2HU PATCH PANELU KAT.5 BEZ UK	1 ks	120 Kč	120 Kč	
3	Cable UTP ca5e HFFR-LSZH	1200 ks	10 Kč	12 000 Kč	
4	ZATAŽ KAB UTP DO TRUBEK, PODPODL. ŽLABU	1200 m	18 Kč	21 600 Kč	
5	MONT JEDNOZÁSUVKY UTP 1xRJ	50 ks	35 Kč	1 750 Kč	
6	MONT DVOJZÁSUVKY UTP 2xRJ	4 ks	35 Kč	140 Kč	
7	Jednozásuvka 2xRJ45 CAT5e UTP (dodávka, dle konkrétního typu parapetního kanálu)	50 ks	135 Kč	6 750 Kč	
8	Dvojjzásuvka 2xRJ45 CAT5e UTP (dodávka, dle konkrétního typu parapetního kanálu)	4 ks	95 Kč	380 Kč	
9	UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP	116 ks	15 Kč	1 740 Kč	
10	MĚŘENÍ 1 KABELU CAT5e ,VYHOT. PROTOKOLU	58 ks	100 Kč	5 800 Kč	
11	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	8 ks	42 Kč	336 Kč	
12	Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 23-29 mm	25 m	20 Kč	500 Kč	
13	Vodič v trubkovodu AY 2,5	25 m	3 Kč	75 Kč	
14	AY 2,5 B	25 m	3 Kč	75 Kč	
15	Demontáže demontáž stáv. zásuvek	16 hod	150 Kč	2 400 Kč	
16	Demontáže víka, podlahové krytiny, zpřístupnění podpodlahové a podhledové trasy až po rozvaděč rack. Zpětné osazení víka, přilepení koberce, 60bm	40 hod	200 Kč	8 000 Kč	
17	Poznámka: Parapetní žlaby, podpodlahové trasy, podlahové krabice, montáže i demontáže - zajišťuje profese silno				
18	RACK v= cca 80cm do katedry (dle skutečného rozměru katedry)	1 kpl	4 900 Kč	4 900 Kč	
15	Transition point - MIS2 do katedry, 30x krone 10x2 pevná, dodávka + montáž + zapojení kabelů	1 kpl	9 950 Kč	9 950 Kč	

EPS - učebna

No.	Popis položky	Počet			
1	Požární hlásič kouře, ESSER, individuálně adresovatelný, dodávka včetně palice (rezerva)	1 ks	270 Kč	270 Kč	
2	Demontáž stávajícího hlásiče včetně palice, repase k dalšímu použití	2 ks	85 Kč	170 Kč	
3	Montáž hlásiče včetně palice na strop	2 ks	150 Kč	300 Kč	
4	Oživení EPS, úprava SW, uživatelské texty	1 kpl	80 Kč	80 Kč	
5	Kabel B2ca, s1, d0 (2x0,8) - dodávka, montáž (propojení hlásičů)	25 m	44 Kč	1 100 Kč	
1	úprava EZS - demontáž, montáž zpět, zapracování magnetického kontaktu do systému, úprav akabeláže s ohledem na nový podhled	1 kpl	1 200 Kč	1 200 Kč	
1	Příprava pro AV techniku DVI a VGA kabel k projektoru	1 kpl	400 Kč	400 Kč	
2	Prostup 3xd=50 do chodby	3 ks	80 Kč	240 Kč	
3	Trubka PVC pod omítkou 36 mm pro interaktivní tabuli	15 m	15 Kč	225 Kč	
4	Protahovací vodič v trubkovodu AY 2,5	15 m	3 Kč	45 Kč	
5	AY 2,5 B dodávka	15 m	3 Kč	45 Kč	

CELKEM

100 545 Kč

Výkaz výměr- vnitřní rozvody

Rozpočet je vypracován za následujících předpokladů:

1. Ceny jsou orientační a neobsahují DPH
2. Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele

Základní rozpočtové náklady				
A. Dodávky dle specifikací				0,00
B. Doprava dodávek (5 % z A)				0,00
C. Montáž				19 744,10
D. Demontáž stávajících rozvodů NN, likvidace suti				4 850,00
E. Materiál nosný délkový				23 099,00
F. Materiál nosný kusový				27 005,00
G. Materiál nosný kusový (svítidla)				4 280,00
CH. Prořez délkového materiálu (5 % z E)				1 154,95
J. Součet materiál nosný (E+F+G+H)				55 538,95
K. Materiál podružný (3 % z J)				1 666,17
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J+K)				81 799,22
M. PPV (10% z L)				8 179,92
N. Zemní práce				0,00
P. Práce účtované hodinovou sazbou				
předběžná obhlídka	1 h	500,00		500,00
nezměřitelné montážní práce	2 h	150,00		300,00
dozor	2 h	250,00		500,00
součet položky				1 300,00
R. Celkem základní rozpočtové náklady				91 279,14
S. Revize	4 h	350,00		1 400,00
Rozpočet celkem				92 679,14

Název

Svítidla a světelné zdroje

[illegible]

CTV	Naziv	Indeks	Costo	Catena	Materiali usmj. krajem
31141004	Srinase 250V, 10AX, red osilnica	1	99,00		
31141005	Srinase 250V, 10AX, red osilnica	1	100,00		
31141006	Srinase 250V, 10AX, red osilnica	6+6	200,00		
31141007	Srinase 250V, 10AX, red osilnica	7	100,00		
31141008	Srinase 250V, 10AX, red osilnica	2x 6kV	216,00		
31141009	Srinase 250V, 10AX, red osilnica	5	145,00		
31141010	Srinase 250V, 10AX, red osilnica	12,3	6,077,00		
31141011	Srinase 250V, 10AX, red osilnica	20	100,00		
31141012	Srinase 250V, 10AX, red osilnica	20	100,00		
31141013	Srinase 250V, 10AX, red osilnica	10	50,00		
31141014	Srinase 250V, 10AX, red osilnica	10	50,00		
31141015	Srinase 250V, 10AX, red osilnica	2	15,00		
31141016	Srinase 250V, 10AX, red osilnica	2	21,00		
31141017	Srinase 250V, 10AX, red osilnica	1	20,00		
31141018	Srinase 250V, 10AX, red osilnica	4	700,00		
31141019	Srinase 250V, 10AX, red osilnica	2	3,000,00		
31141020	Srinase 250V, 10AX, red osilnica	4	10,00		
31141021	Srinase 250V, 10AX, red osilnica	4	40,00		
31141022	Srinase 250V, 10AX, red osilnica	4	27,000,00		

CPV	Název	Počet	J	Cena	Celkem
	Materiál nosný délkový				
28421100-0	Kabel CYKY	2Ax	1.5	10,00	50,00
28421100-0	Kabel CYKY	3Ax	1.5	13,00	260,00
50	Kabel CYKY	3Cx	1.5	15,00	900,00
28421100-0	Kabel CYKY	5Cx	1.5	32,00	2 560,00
28421100-0	Kabel CYKY	3Cx	2.5	19,00	9 690,00
28422100-7	Vodic CY	4	(54)	10,00	100,00
28422000-6	Trubka plastová		pr. 23	10,00	100,00
28422000-6	Trubka plastová		pr. 29	12,00	240,00
	Parapetní žlab PK 90/40D s přísl. a krabicemi			135,00	6 885,00 http://www.shopelektro.cz/kabelo
	Víko podl. Žlabu vč. dvířek a průvodek			89,00	2 314,00 http://shop.sonepar.cz/viko-br70

Celkem

23 099,00

Zařízení č. 1 – Demontáž a zpětná montáž vnitřní jednotky

Elektrické odpojení ovládací kabeláže, odpojení cu potrubí chladiwa, odpojení kondenzátu (demontáž podstropní jednotky splitu je naceněna v hlavním rozpočtu)

Kontrola a zpětná montáž jednotky, dopojení kabeláže, dopojení délkové upraveného cu potrubí chladiwa, dopojení potrubí odvodu kondenzátu, uvedení do provozu

Předizolované Cu potrubí včetně prodrátování a náplně chladiwa

Čerpadlo kondenzátu např. Mini Blue D+M

<http://obchod.klimarapid.cz/cerpadlo-kondenzatu/cerpadlo-kondenzatu-mini-blue>

Montážní, těsnící a spojovací materiál

Montážní, těsnící a spojovací materiál

Celkem

MJ	Počet	Cena/MJ	Cena celkem
kp	1	1500	1500
kp	1	3500	3500
bm	1	455	455
kp	1	3375	3375
sada	1	1200	1200
Celkem			10030