

VÝKAZ VÝMĚR

Objekt :	Název objektu :	JKSO :		
1. etapa	Obnovení provozu - souhrnný výkaz výměr			
Stavba :	Název stavby :	SKP :		
	Rekonstrukce kina Scala			
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0		
Objednatel :	Náklady na MJ :	0		
Počet listů :	Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	Individuální mimostaveništní doprava	0
R	Montáž celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele	0
N	HSV celkem	0	Zařízení staveniště	0
	PSV celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	RN II. a III. hlavy	0	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Datum :	Jméno :	Jméno :		
	Datum :	Datum :		
	Podpis:	Podpis :		
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč		
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč		
DPH	15 % činí :	0,00 Kč		
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč		
DPH	21 % činí :	0,00 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0,00 Kč		

Poznámka :

1) Tento dokument není samostatným podkladem pro další zpracování, jeho nedílnou součástí je projektová dokumentace příslušného objektu a stupně.

Stavba :	Rekonstrukce kina Scala
Objekt :	1. etapa Obnovení provozu - souhrnný výkaz výměr

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
311 Sádkartonové konstrukce	0	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
714 Izol akustické a protiotřesové	0	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	0	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	0	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
786 Čalounické úpravy	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	0	0
M47 Montáž jevištních a kinozařízení	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Individuální mimostaveništní doprava	0,00	0,0	0	0
Kompletační činnost zhotovitele	0,00	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0,00	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový výkaz výměr

Stavba :	Rekonstrukce kina Scala
Objekt :	1. etapa Obnovení provozu - souhrnný výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	1.1	Odkopávka v kanálu,omezený prostor VZT kanály: sedimenty tl. 10cm:0,1*(125+20)	m3	14,50		
2	1.2	Příplatek za zemní práce v kanálu bez možnosti chůze :VZT kanály sedimenty tl. 10cm:0,1*(125+20)	m3	14,50	14,50	
3	162 20-1201.R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	14,50		
4	162 20-1209.R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4 13*14,5	m3	188,50	188,50	
5	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	14,50		
6	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	14,50		
7	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 15*14,5	m3	217,50	217,50	
8	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	14,50		
9	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	14,50		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
10	342 24-8109.R00	Příčky POROTHERM 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm 00.09:2,5*(2,27+1,44)-0,8*1,97 00.10:3,2*(2,27+2,2+1,66)-0,8*1,97*2	m2	24,16	7,70	16,46
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				
11	347 01-5133.R00	Předstěna SDK,tl.115mm, ocel.kce CW, 1x RBI 12,5mm 00.09:3,2*(2,2+1,5) 00.10:1,5*2,8 0.25:2,95*4,6	m2	29,61	11,84	4,20
12	767 58-6201.RT1	Podhled minerální,závěs,kotvení kazety 600/600mm 00.07:24,1 00.10:3,9 00.21:52,05 0.25:32,5	m2	112,55	24,10	3,90
13	311.1	Podhled minerální,závěs,kotvení kazety 600/600mm, perforované 00.09:7,2	m2	7,20	7,20	
	Celkem za	311 Sádrokartonové konstrukce				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
14	612 47-3181.R00	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, hladká pod keramické obklady:2,5*(6+6)+1,5*6	m2	39,00	39,00	
15	612 47-3182.R00	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková 24,16*2	m2	48,32	48,32	
16	612 43-3212.R00	Omítka sanační střední zasolení, dvouvrstvá, 25 mm na otlučené omítky:180	m2	180,00	180,00	
17	611 47-3112.R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková otlučené omítky:20	m2	20,00	20,00	
18	612 47-3186.R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	85,50		
19	612 47-3185.R00	Příplatek za zabudované omítky v ploše stěn 39+48,32+180	m2	267,32	267,32	
20	612 42-1331.RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi VZT strojovna:170 0.32,0.33,0.36:2,85*25	m2	241,25	170,00	71,25
21	611 42-1331.RT2	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi 0.32,0.33,0.36:16+41,15+29,45	m2	86,60	86,60	
22	617 45-5420.R00	Oprava omítek cementových šachet, ocel.hlaz.do 50% VZT kanály:50	m2	50,00	50,00	
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
23	631 31-2611.R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20) 0.25:0,05*32,5 sokl pod čerpadla:0,08*1 0.28:0,05*5,45 sprchy:0,05*(3,3+3,85)	m3	2,34	1,63	0,08
24	631 31-3621.R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 (B 25) 00.08-00.10:0,1*13	m3	1,30	1,30	
25	631 31-9181.R00	Příplatek za sklon mazaniny do 35 st. tl. 5 - 8 cm sprchy:0,05*(3,3+3,85)	m3	0,36	0,36	
26	631 59-1125.R00	Násyp pod podlahy z liaporu 0.25:0,1*32,5	m3	3,25	3,25	
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
27	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 515+350	m2	865,00	865,00	
28	943 94-3221.R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m sál:10*336,55 schodiště:6,5*(14,65+14,7+14,85+11,3+16+29,45)	m3	4 021,68	3 365,50	656,18
29	943 94-3292.R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 4021,675*3	m3	12 065,03	12 065,03	
30	943 94-3821.R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	4 021,68		

Položkový výkaz výměr

Stavba :	Rekonstrukce kina Scala
Objekt :	1. etapa Obnovení provozu - souhrnný výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
31	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 515+350	m2	865,00	865,00	
32	952 90-1114.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m sál:336,55 schodiště:(14,65+14,7+14,85+11,3+16+29,45)	m2	437,50	336,55 100,95	
33	95.1	Staveništní přípomoc pro profese	hod	250,00		
34	95.2	Vyčištění prostor od hrubých nečistot nánosy prachu apod. kino:200 VZT strojovna:100	m2	300,00	200,00 100,00	
35	95.3	Očištění povrchů VZT kanálů stlačeným vzduchem	m2	580,00		
36	953 98-1101.R00	Chemické kotvy do betonu, hl.100 mm, M 8, ampule	kus	108,00		
Celkem za		95 Dokončovací kce na pozem.stav.				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
37	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 730/1480:1 800/1970:3 900/1970:1	kus	5,00	1,00 3,00 1,00	
38	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,8*1,97*3+0,9*1,97+0,73*1,48*3	m2	9,74	9,74	
39	962 20-0011.RAA	Bourání přiček z cihel pálených tloušťka 10 cm 00.08-00.10:2,3*(1,44+2,27)+4,2*1,94-0,8*1,97*2 00.18 podezdívka:0,95*18 VZT strojovna:2,1*36	m2	106,23	13,53 17,10 75,60	
40	965 04-2141.RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm 00.08-00.10:0,1*13	m3	1,30	1,30	
41	978 01-1191.R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů	m2	20,00		
42	978 01-3191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn	m2	180,00		
43	776 51-1810.R00	Odstranění povlakových podlah lepených bez podložky,vč. soklu PVC:412 koberec:425	m2	837,00	412,00 425,00	
44	776 20-0810.R00	Odstranění PVC podlah lepen. bez podl. ze schodišť	m	125,00		
45	776 20-0830.R00	Odstranění hran schodišťových stupňů	m	185,00		
46	978 50-0010.RA0	Odsekání vnitřních obkladů	m2	30,00		
47	970 05-1060.R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm pro profese 1,5*1*5	m	6,50	6,50	
48	970 03-1060.R00	Vrtání jádrové do zdíva cihelného do D 60 mm pro profese 0,3*6+0,8*2	m	3,40	3,40	
49	970 25-1150.R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm VZT strojovna:3,5	m	3,50	3,50	
50	962 05-1116.R00	Bourání přiček železobetonových tl. 15 cm VZT strojovna:0,75	m2	0,75	0,75	
51	784 90-0010.RAB	Odstranění stávajících maleb oškrábáním	m2	80,00		
52	767 58-1803.R00	Demontáž podhledů - tvarovaných plechů 00.07:24,1 00.21:52,06	m2	76,16	24,10 52,06	
53	767 58-2800.R00	Demontáž podhledů - roštů 00.07:24,1 00.21:52,06	m2	76,16	24,10 52,06	
54	762 52-6811.R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm podium, 2 vrstvy:2*(90+20)	m2	220,00	220,00	
55	767 99-6805.R00	Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg OK podia:800	kg	800,00	800,00	
56	96.1	Demontáž rohových lišt sloupů a stěn k dalšímu použití 2,3*55	m	126,50	126,50	
57	96.2	Demontáž stávajících vitrín k dalšímu použití	kus	4,00		
58	96.3	Demontáž čalounění stěn a parapetů	m2	10,00		
59	96.4	Demontáž stávajících sedadel,k dalšímu použití uskladnění,ruční přesuny	kus	475,00		
60	96.5	Demontáž čalounění lemu balkonu	m	160,00		
61	978 02-3411.R00	Vysekání a úprava spár zdíva cihelného mimo komín. tech. místnosti:80	m2	80,00	80,00	
62	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	80,59		
63	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 8*80,59	t	644,72	644,72	
64	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 80,59-10,2	t	70,39	70,39	
65	979 01-1211.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením VZT strojovna:10,2	t	10,20	10,20	
66	979 01-1219.R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením VZT strojovna:10,2*2	t	20,40	20,40	
67	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	80,59		
68	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 15*80,59	t	1 208,85	1 208,85	
69	979 99-9999.R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t	80,59		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
70	999 28-1108.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	63,94		

Položkový výkaz výměr

Stavba :	Rekonstrukce kina Scala
Objekt :	1. etapa Obnovení provozu - souhrnný výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	711	Izolace proti vodě				
71	711 21-0020.RA0	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou :00.08-00.10 podlahy:13 stěny:2,5*(2,2*2+1,5)	m2	27,75		
72	998 71-1202.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	3,85		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				
Díl:	714	Izol akustické a protiotřesové				
73	714 11-1301.R0X	Montáž akust. obklad. panelů, 1xna terče, 1xlepením 00.30 stěny+ strop:(2,5*11,2+6,1)*2 kryt na čerpadla:(4*0,65*1,25+0,65*0,65)*2	m2	75,55		
74	714.1	Minerální akustická rohož Isover Akustik Platte 50mm 00.30 stěny+ strop:2*(2,5*11,2+6,1)*1,1 kryt na čerpadla:(4*0,65*1,25+0,65*0,65)*2*1,1	m2	83,10		
75	714.2	Podlahová antivibrační deska Sylomer G25 kotvení,doplňky.D+M 00.30:1,5*1,5	m2	2,25		
76	714.3	Pryžová akustická izolace pro kotvení podia tl. 5mm,kotvení,doplňky,D+M podium:3	m2	3,00		
77	998 71-4202.R00	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m	%	1,15		
	Celkem za	714 Izol akustické a protiotřesové				
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
77a	720.1	F1.4.2 - Zdravotechnická instalace	soubor	1,00		
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
78	762 71-2110.R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 čelní stěna podia:52	m	52,00		
79	605-12121	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m čelní stěna podia:52*0,06*0,06*1,1	m3	0,21		
80	762 79-5000.R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce čelní stěna podia:52*0,06*0,06*1,1	m3	0,21		
81	762 51-2115.R00	Položení desek podlahových na pero a drážku podium:2*70,5	m2	141,00		
82	607-26012.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 15 mm podium:2*70,5*1,1	m2	155,10		
83	762 59-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah podium:2*70,5*1,1*0,03	m3	4,65		
84	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,50		
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
85	766.1	Dveře vnitřní 800/1970 ocelová zárubeň kování,zámek,doplňky,D+M	kus	4,00		
86	766.2	Zpětná montáž dveří a zárubně 900/1970 - m.č. 0.25 zvýšení o 150mm,nátěr,kování,zámek,doplňky	kus	1,00		
87	766.3	Repase stáv. koženkových dveří 800/1970 opravy koženky,nátěry,kování,zámek,doplňky	kus	2,00		
88	766.4	Repase dýchování madel sedadel,povrchová úprava doplňky	kus	20,00		
89	766.5	Repase stáv. dveří 700/1970 m.č. 00.30 nátěry,kování,zámek,doplňky	kus	1,00		
90	766.6	Zpětná montáž sedadel sálu,doprava,nošení na místo kotvení,doplňky	kus	475,00		
90a	766.7	Dveřní křídlo-bez zárubně,600/1970,kování,zámek,povrchová úprava,doplňky,D+M	kus	1,00		
90b	766.8	Repase stávajících dveří k pokladnám,nátěr,kování,zámek,doplňky	kus	1,00		
90c	766.9	Repase hlavních vstupních celoprosklených dveří,nátěry,kování,zámek,doplňky	kus	1,00		
90d	766.10	Kryt na čerpadla 1250/1250/650,kotvení,povrchová úprava,poklop,doplňky,D+M	kus	1,00		
90e	766.11	Výměna dveřních zámků,demontáž,náhrada vložkou FAB,klíče	kus	20,00		
91	998 76-6202.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,35		
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
92	767 99-5101.R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg kotvicí prvky	kg	150,00		
93	767 99-5102.R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 10 kg kotvicí prvky	kg	200,00		
94	767 99-5103.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg kotvicí prvky	kg	200,00		
95	767.1	Repase rohových lišt stěn a sloupů,zpětná montáž nátěr,kotvení,doplňky 2,3*55	bm	126,50		
96	767.2	Repase stávajících vitrín,zpětná montáž nátěr,kotvení,doplňky	kus	4,00		
97	767.3	Soklová podlahová lišta nerez/mosaz, v. 100mm kotvení,doplňky,D+M 25+12+30	m	67,00		
98	767.4	Ocelová konstrukce podia a schodišť,nátěr,kotvení doplňky,detaily,D+M	kg	2 180,00		
99	767.5	Výměna kotvení zrcadel,nátěr,doplňky,D+M	m	4,00		
99a	767.6	Ocelový poklop 600x600mm, rám,těsnění, zarážka,nátěr,kotvení,doplňky,D+M	kus	2,00		
100	998 76-7202.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1,85		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
101	771 57-5014.RAA	Dlažba do tmele flexi,do vel. 30 x 30 cm spárování,soklík,doplňky 00.08-00.10:13	m2	13,00		
102	998 77-1202.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	6,60		
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				
Díl:	776	Podlahy povlakové				
103	776 57-0020.RAB	Podlaha povlaková textilní lepená, soklík koberec zátěžový	m2	700,00		
104	776 52-0010.RAD	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina protiskluzná	m2	200,00		

Položkový výkaz výměr

Stavba :	Rekonstrukce kina Scala
Objekt :	1. etapa Obnovení provozu - souhrnný výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
105	776 22-0010.RAC	Povlaková podlaha schodišť z plastové krytiny podlahovina protiskluzná	m	200,00		
106	776.1	Zřízení hran schodů u povlakových podlah	bm	528,00		
107	998 77-6202.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	0,79		
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
108	777 31-5181.R00	Podlahy epoxidové plastmalt. ChS Epoxy 517 tl. 5mm	m2	75,00		
		VZT strojovna:75		75,00		
109	998 77-7202.R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	1,10		
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				
Díl:	781	Obklady keramické				
110	781 47-5124.RAA	Obklad vnitřní keram.,izolace Mapei, do 30 x 30 cm tmel Keraflex	m2	39,00		
		keramické obklady:2,5*(6+6)+1,5*6		39,00		
111	998 78-1202.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	3,65		
	Celkem za	781 Obklady keramické				
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene				
112	782.1	Přebroušení kamenné dlažby,přešetění celoplošné	m2	427,10		
		0.01-0.04:28,15+29,10+100,75+151,1		309,10		
		0.17:14,65		14,65		
		0.22:14,7		14,70		
		00.01-03:21,65+145,9+21,1		188,65		
		odečet kobercových ploch:-100		-100,00		
113	782.2	Lokální oprava kamenných dlažeb spárováním,10x10cm stěrkováním polymer.				
		tmelem,přebroušení,přešetění	kus	50,00		
114	998 78-2202.R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 12 m	%	3,30		
	Celkem za	782 Konstrukce z přírodního kamene				
Díl:	783	Nátěry				
115	783 78-0010.RAC	Impregnace tesařských konstrukcí dvojnásobná Bochemitem QB	m2	12,48		
		hranoly 60/60mm:4*0,06*52		12,48		
116	783 22-5400.R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel	m2	94,82		
		nové zárubně:0,35*(0,8*3+0,9+1,97*2*4)		6,67		
		stávající zárubně:0,35*(0,8*25+1,97*2*25)		41,48		
		stávající kovové prvky stěn:(5,7*3,34+2*2,15)*2		46,68		
116a	783.1	Protipožární nástřik textilních obkladů kina	m2	255,00		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl:	784	Malby				
117	784 19-1201.R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	3 030,00		
		500+200+400+300*2+200+300+170+80		2 450,00		
		kanály VZT:580		580,00		
118	784 19-5412.R00	Malba tekutá Primalex Polar, bílá, 2 x	m2	2 450,00		
		500+200+400+300*2+200+300+170+80		2 450,00		
119	784 11-5512.R00	Malba Remal protiplišňový,bílá, bez penetrace, 2 x	m2	580,00		
		kanály VZT:580		580,00		
	Celkem za	784 Malby				
Díl:	786	Čalounické úpravy				
120	786.1	Vyčištění čalounění sedadel sálu 2x,hloubkové sedáky+opěradla	kus	475,00		
121	786.2	Oprava čalounění sedadel sálu - sedáky	kus	164,00		
122	786.3	Oprava čalounění sedadel sálu - opěradla	kus	82,00		
123	786.4	Čalounění lemu balkonu,kotvení,doplňky,detaily D+M	bm	160,00		
	Celkem za	786 Čalounické úpravy				
Díl:	M21	Elektromontáže				
124	M21.1	F1.4.4 - Silnoproudé elektroinstalace	soubor	1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
125	M24.1	F1.4.1 - Vzduchotechnická a chladicí zařízení, oprava UT	soubor	1,00		
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				
Díl:	M47	Montáž jevištních a kinozařízení				
		PS 01 Technologie promítacího plátna				
		Látkové vybavení				
126	M47.1	látkové vybavení HLAVNÍ OPONY dekorsatén SILK-WP; rozdělena na 2 poloviny - 7x9,5m, nefaseno, nepodšito, kapsa s řetězem, samozhášivý dle EN 13773 třídy 1, barevné provedení; 90g/m2	soubor	1,00		
127	M47.2	látkové vybavení MASKOVACÍ OPONA HORIZONTÁLNÍ samet Chopin; 2poloviny - 7x9,5m, nefaseno, nepodšito, kapsa s řetězem; samozhášivý dle EN 13773 třídy 1, barevné provedení; 350g/m2	soubor	1,00		
128	M47.3	látkové vybavení MASKOVACÍ OPONA VERTIKÁLNÍ, samet Dvořák; 1,5x15,5 nefaseno, nepodšito, samozhášivý dle EN 13773 třídy 1, barva černá; 350g/m2	soubor	1,00		
129	M47.4	látkové vybavení PEVNÝ VÝKRYT 30cm x 7,0m , samet Dvořák; nefaseno, nepodšito, samozhášivý dle EN 13773 třídy 1, barva černá; 350g/m2	soubor	1,00		
130	M47.5	Látkové vybavení - montáž	soubor	1,00		
		Oponová dráha - hlavní + maskovací opona				
131	M47.6	oponové dráhy zůstávají stávající a budou dodělány; nové 4 pohony; nové lanování vč. 10kusů kladek a 2 kladek napínacích a 2 kladek svodových; elektrorozvaděč; kabeláž, ovládací skříňka.	soubor	1,00		
132	M47.7	Oponová dráha - hlavní + maskovací opona - montáž	soubor	1,00		
		Lávky				
133	M47.8	nový žebřík s ochranným košem a ochrannou brankou; zábradlí doplněno o střední vodorovnou příčku; pochozí plocha lávek doplněna o okopové lišty; pororošty na lávkách	soubor	1,00		
134	M47.9	Lávky - montáž	soubor	1,00		

Položkový výkaz výměr

Stavba :	Rekonstrukce kina Scala
Objekt :	1. etapa Obnovení provozu - souhrnný výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Tabulky				
135	M47.10	tabulky	soubor	1,00		
136	M47.11	Tabulky - montáž	soubor	1,00		
137	M47.12	Inženýrská činnost	soubor	1,00		
	Celkem za	M47 Montáž jevištních a kinozařízení				