



LEGENDA

- Stávající konstrukce
- Beton
- Štěrkový násyp
- Podkladní beton

ŽB konstrukce

BETON - C20/25 a C25/30 XF3 XA1ČSN EN 206 - 1
OCEL 10505 (R), krytí armatury 45 mm

(1) SKLADBA – PODESTA

– bet. dlažb 300x300x60mm	60mm
– betonové lože C20/25	90mm
– beton C25/30 vyztužený ocel. KARI sítí 8/100x8/100	150mm
– geotextilie (min. 600 g/m2; překytí min. 200mm)	
– obsyp/zásyp potrubí (fr. 16–32) (aplikace z výšky max. 1m)	700mm
– pískové lože (fr. 1–4) pro drenážní trouby DN 100 ve spádu min. 0,5%	100mm
– geotextilie (min. 600 g/m2; překytí min. 200mm)	
– podkladní zemina	

(2) SKLADBA–SCHODIŠTĚ

– Schodišťový stupen betonový	150mm
– flexibilní lepidlo	5mm
– beton C25/30 vyztužený ocel. KARI sítí 8/100x8/100	150mm
– geotextilie (min. 600 g/m2; překytí min. 200mm)	
– obsyp/zásyp potrubí (fr. 16–32) (aplikace z výšky max. 1m)	min. 700mm
– pískové lože (fr. 1–4) pro drenážní trouby DN 100 ve spádu min. 0,5%	100mm
– geotextilie (min. 600 g/m2; překytí min. 200mm)	
– podkladní zemina	

(3) SKLADBA–PODESTA (ZÁKLAD)

– bet. dlažb 300x300x50	
– betonové lože C20/25	90mm
– beton C25/30 vyztužený ocel. KARI sítí 8/100x8/100	150mm
– základ z prostého betonu C25/30	700mm
– podkladní beton C12/15	100mm
– podkladní zemina	

(A) Schodišťový stupeň SDB 120/35/15

(B) Schodišťový stupeň SDB 130/35/15

Poznámka: prvky budou kladeny na vrstvu flexibilního tmelu

(D) Betonová dlažba

ŘÍDÍCÍ PROJEKTANT – KONTROLOVAL	V. Janoušek	ERDING a.s. KOZÁKOVA 28 615 00 BRNO
VYPRACOVAL	L. Doležal	
KRAJ: Jihomoravský kraj	MÍSTO STAVBY: Brno	
INVESTOR: Masarykova univerzita	STAVBA: OPRAVA SCHODIŠTĚ SKM – VINAŘSKÁ, BRNO	DATUM: 03/2013 STUPEŇ: P
OBJEKT: ---	ČÁST: Stavba	ARCHIVNÍ ČÍSLO: 13-100- P- 2.5 – 601
NÁZEV VÝKRESU: Opravy–stavební část		MĚŘ.: 1:50 Č.V.: 601

A2