








2.NP - LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV:

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	S.V. [m]	PODLAHA	STĚNY / STROP	POZNÁMKA
N02018	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	7,07	4,54	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPOMÍTKA ŠTUKOVÁ + OPRAVA OMÍTEK ZE 50 %	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000 mm
N02018a	WC ŽENY	8,96	4,54	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPOMÍTKA ŠTUKOVÁ + OPRAVA OMÍTEK ZE 50 %	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000 mm

LEGENDA ELEKTROINSTALACE


-  – Vypínač 01
-  – Tlačítko
-  – Zásuvka instalační jednotnosobná 230V/16A
-  – svítidlo závěsné zářivkové 54W EB IP 20
-  – svítidlo nouzové s vlastním zdrojem IP 20

Nově osazené svítidla napojit CYKY 3Cx1,5 na stávající světelný obvod s jištěním 1B/10A  
Nově instalované zásuvku pro osoušeč napojit CYKY 3Cx2,5 na doplněný jistič 1B/16A  
s proudovým chráničem  
Nouzové osvětlení napojit na nevyprávnou fázi světelného obvodu.



ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S  
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2  
normální – základní izolaci živých částí, přepážkami a kryty  
– automatickým odpojením v případě poruchy  
doplněná – doplňujícím pospojováním neživých částí  
– proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA

±0,000 = 249,98 m B.P.V.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. JANA MACÍKOVÁ	 Bezručova 17a, 656 73 Brno www.intar.cz info@intar.cz tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. ZDENĚK ILEK	
VYPRACOVAL	Ing. ZDENĚK ILEK	
KONTROLA	Ing. JIŘÍ BARTOŠ	
INVESTOR	Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno	
MÍSTO STAVBY	parc. č. 1102/1, k. ú. Veverčí, PrF MU, Veverčí 70, 611 80 Brno	ZAK.ČAKCE: 2 0079 211-4
NÁZEV AKCE:		STUPEŇ PD: DPS
REKONSTRUKCE VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ		DATUM: 05/2013
V OBJEKTU PrF MU, VEVEŘÍ 70, BRNO		FORMÁT: 2 x A4
1.NP-4.NP		KOPIE:
OBJEKT:		
SO 01 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ		
ČÁST: D1.4.4 SILNOPROUDÉ ROZVODY		Soubor:
NÁZEV VÝKRESU:		MĚŘÍTKO: ČÍSLO PŘÍLOHY:
ELEKTROINSTALACE 2.NP - WC ŽENY		1:50 6