







1.NP - LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV:

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	S.V. [m]	PODLAHA	STĚNY / STROP	POZNÁMKA
N01068	PŘEDSÍN	8,36	4,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP.OMÍTKA ŠTUKOVÁ	PŮVODNÍ PODLAHA
N01069	WC IMOBILNÍ S ASISTENCÍ	4,95	4,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP.OMÍTKA ŠTUKOVÁ + OPRAVA OMÍTEK ZE 50 %	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2000 mm
N01069a	HLAHOĽNA	16,65	4,90	PVC	VÁP.OMÍTKA ŠTUKOVÁ + OPRAVA OMÍTEK ZE 50 %	

LEGENDA ELEKTROINSTALACE

-  – Vypínač 01
-  – Tlačítko
-  – Zásuvka instalační jednotnosobná 230V/16A
-  – svítilna závěsné zářivkové 54W EB IP 20
-  – svítilna nouzové s vlastním zdrojem IP 20


Nově osazená svítilna napojit CYKY 3Cx1,5 na stávající světelný obvod s jističem 1B/10A  
Nově instalované zásuvky napojit CYKY 3Cx2,5 na doplněný jistič 1B/16A  
Nouzové osvětlení napojit na nevypínanou fázi světelného obvodu.




ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S  
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2  
normální – základní izolaci živých částí, přepážkami a kryty  
– automatickým odpojením v případě poruchy  
doplněná – doplňujícím pospojováním neživých částí  
– proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA

Umístění el.instalace v místnostech pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace:  
– vypínače ve výši 800 mm nad podlahou

±0,000 = 249,98 m B.P.V.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. JANA MACÍKOVÁ	<div><div>Bezučova 17a, 656 73 Brno www.intar.cz info@intar.cz tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173</div></div>	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. ZDENĚK ILEK		
VYPRACOVAL	Ing. ZDENĚK ILEK		
KONTROLA	Ing. JIŘÍ BARTOŠ		
INVESTOR	Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno		
MÍSTO STAVBY	parc. č. 1102/1, k. ú. Veverčí, Prf MU, Veverčí 70, 611 80 Brno	ZAK.Č. AKCE:	2 0079 211-4
NÁZEV AKCE:		STUPEŇ PD:	DPS
REKONSTRUKCE VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ		DATUM:	05/2013
V OBJEKTU Prf MU, VEVEŘÍ 70, BRNO		FORMÁT:	2x A4
1.NP-4.NP		KOPIE:	
OBJEKT:		SOUBOR:	
SO 01 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ			
ČÁST: D1.4.4 SILNOPROUDÉ ROZVODY			
NÁZEV VÝKRESU:		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
ELEKTROINSTALACE 1.NP - WC IMOBILNÍ		1:50	1



zvonek 230V