




LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- Ki ZÁVĚSNÝ KLOZET PRO INVALIDY 700x365x360mm, SEDÁTKO BEZ POKLOPU S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC-ZTP, S NÁDRŽKOU DO STĚNY UP320, H 112cm, PNEUMATICKÉ ODDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO
- K, K2 KOMBINAČNÍ KLOZET 635x360x770mm, S KERAMICKOU SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ, SVISLÝ ODPAD ARMATURA DUAL FLUSH, BOČNÍ NAPOUŠTĚNÍ, SEDÁTKO S POKLOPEM, ANTIBAKTERIÁLNÍ, DUROPLAST, NEREZOVÉ ÚCHYTY, ROHOVÝ VENTIL 1/2x1/2 S FILTREM, PROPOJOVACÍ HADIČKA FF 3/8x1/2-20cm-K, 40cm-K2, PN 10
- K1 KOMBINAČNÍ KLOZET 635x360x770mm, S KERAMICKOU SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ, VODOROVNÝ ODPAD ARMATURA DUAL FLUSH, BOČNÍ NAPOUŠTĚNÍ, SEDÁTKO S POKLOPEM, ANTIBAKTERIÁLNÍ, DUROPLAST, NEREZOVÉ ÚCHYTY, ROHOVÝ VENTIL 1/2x1/2 S FILTREM, PROPOJOVACÍ HADIČKA FF, 3/8x1/2-20cm, PN 10
- U UMYVADLO 550x450x195mm S OTVOREM PRO BATERII, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ, KRYT SIFONU, ZÁP.UZÁVĚR DN40, 2xROHOVÝ VENTIL 1/2x3/8 S FILTREM
- Ui ZDRAVOTNÍ UMYVADLO 640x550x165mm S OTVOREM PRO BATERII, ANTIBAKTERIÁLNÍ POVRCH, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ, ZÁPACHOVÝ UZÁVĚR ZTP-NÁBYTKOVÝ, 2xROHOVÝ VENTIL 1/2x3/8 S FILTREM
- VL VÝLEVKA KERAMICKÁ STOJÍCÍ 425x500x450mm S PLASTOVOU MŘÍŽKOU, NÁSTĚNNÁ DŘEZOVÁ PÁKOVÁ BATERIE 1/2x150mm S DLOUHÝM VÝTOKEM 250mm
- P PISOÁR 305x340x535mm VČETNĚ SIFONU S AUTOMATICKÝM RADAROVÝM SPLACHOVAČEM, NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 24V DC, NAPÁJECÍ ZDROJ 24V DC PRO MAX. 5ks SPLACHOVAČŮ
- S URINÁLOVÁ DĚLÍCÍ STĚNA KERAMICKÁ, 410x100x660mm
- * STÁVAJÍCÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY



±0,000 = 249,98 m B.P.V.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. JANA MACÍKOVÁ	<div></div> <div>Bezručova 17a, 656 73 Brno www.intar.cz info@intar.cz tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173</div>	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. JAN FLIDR		
VYPRACOVAL	Ing. JAN FLIDR		
KONTROLA	Ing. JIŘÍ BARTOŠ		
INVESTOR	Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno		
MÍSTO STAVBY	parc. č. 1102/1, k. ú. Veveří; PrF MU, Veveří 70, 611 80 Brno		
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU PrF MU, VEVEŘÍ 70, BRNO 1.NP-4.NP		ZAK.Č.AKCE:	2 0079 211-4
OBJEKT: SO 01 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ		STUPEŇ PD:	DPS
		DATUM:	05/2013
ČÁST: D.1.4.3 Zdravotně technické instalace		FORMÁT:	2× A4
NÁZEV VÝKRESU: ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY		KOPIE:	
		SOUBOR:	
		MĚŘÍTKO: 1:25	ČÍSLO PŘÍLOHY: 12