

Stavba		UKB - AVVA, FÁZE F		Část	Chlazení	
		Soupis prací a dodávek		Kapitola	Tepelná technika	
Zhotovitel						
	Položka	Popis prací a dodávek	Měr.	Množství	Jednotková	Cena Kč
Kód	v projektu		jed.		cena Kč	celkem bez DPH
		Chlazení				
		Potrubí				
		trubka plastová NIBCO SCH40, vč tvarovek				
		1"	m	18,50		
		5/4"	m	29,00		
		6/4"	m	10,00		
		2"	m	24,00		
		2 1/2"	m	55,00		
		Armatury				
		kulový kohout na vodu PN25				
		1"	ks	8,00		
		filtr do potrubí závitový s nerez sítkem voda 110°C				
		F25	ks	8,00		
		vyvažovací ventil TA STAD DN 20	ks	8,00		
		vyvažovací ventil TA STAF DN 65	ks	1,00		
		automatický odvdušňovací ventil				
		3/8"	ks	8,00		
		vypouštěcí kulový kohout 110°C PN10				
		3/8"	ks	10,00		
		pancéřová hadice Meibes L=350				
		3/4"	ks	10,00		
		1"	ks	6,00		
		drobný těsnící, montážní a svařovací mat., vč montáže				
		celkem	kg	4,00		
		Izolace a nátěry				
		potrubní kaučuková izolace tl.19mm				
		pr.35, vč. montáže	m	18,50		
		pr.48, vč. montáže	m	29,00		
		pr.54, vč. montáže	m	10,00		
		potrubní kaučuková izolace tl.25mm				
		pr.64, vč montáže	m	24,00		
		pr.76, vč montáže	m	55,00		
		Ostatní náklady				
		Pomocné ocelové konstrukce				
		závěsy potrubí				
		dodávka a montáž závěsů potrubí	kpl	1,00		
		Zkoušky				
		Vypuštění, propláchnutí napuštění a zaregulování systému, topná/chladicí zkouška	hod	10,00		
		Režijní náklady - kvalifikovaný pracovník	hod	40,00		
		CELKEM				