

Masarykova univerzita v Brně
Univerzitní kampus Bohunice - AVVA - 3.etapa - zelená
SOIV - 303 Pávilon - A13
10. Elektroinstalace
Napojení fan-coilů

Výkaz výměr

Rozpočet je vypracován za následujících předpokladů:

1. Ceny jsou orientační a neobsahují DPH
2. Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele

Základní rozpočtové náklady

- A. Dodávky dle specifikací
- B. Doprava dodávek (5 % z A)
- C. Montáž
- D. Demontáž
- E. Materiál nosný délkový
- F. Materiál nosný kusový
- G. Materiál nosný kusový (svítidla)
- H. Prořez délkového materiálu (5 % z E)
- J. Součet materiál nosný (E+F+G+H)
- K. Materiál podružný (3 % z J)
- L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J+K)
- M. PPV (6 % z L)
- N. Zemní práce
- O. Nátěry
- P. Práce účtované hodinovou sazbou
- součet položky

R. Celkem základní rozpočtové náklady

- | | |
|--|------|
| S. Revize vyhrazeného technického zařízení (elektro) | 2 h |
| T. Dokumentace skutečného provedení - nezapočtena v elektro (je v souhrnném rozpočtu) | 1 ks |
| V. Realizační projekt - nezapočten v elektro (je v souhn. rozpočtu) | 1 ks |

Celkem součet všeho

V Brně 14.5.2013

Vypracovala Ivana Dědková

Masarykova univerzita v Brně
Univerzitní kampus Bohunice ILBIT
D.SO 302.2 Pavilon ILBIT – A3
10. Elektroinstalace
Napojení chladicích jednotek na střeše

| Název | počet J |
|--|---------|
| Nezměřitelné montážní práce: | |
| předběžná obhlídka | 1 h |
| nezměřitelné montážní práce | 5 h |
| dozor | 2 h |
| demontáž a nová montáž podhledu ve 3.np | |
| cca 75kazet, cca 4m2 podhled SDK | 25 h |
| zapojení kabelů pro nové fan-coily na stávající obvody (podle přípojovacích možností stávajících ovládacích skříněk fan-coilů buďto připojení nových kabelů na jejich svorky nebo vložení instalačních krabic a provedení připojení) | 15 h |
| revize schémat rozvaděčů | 5 h |
| celkem | |

Masarykova univerzita v Brně
Univerzitní kampus Bohunice ILBIT
D.SO 302.2 Pavilon ILBIT – A3
10. Elektroinstalace
Napojení chladicích jednotek na střeše

Název

J

Materiál nosný kusový

| | | |
|---|-------------------|-------|
| Prichytka malá | do 10x CYKY 3x1.5 | 50 ks |
| Krabice rozvodná s vickem a svorkovnicí | | 8 ks |

Součet

Materiál nosný délkový

| | | |
|------------|-------|-------|
| Kabel CYKY | 3x1,5 | 130 m |
|------------|-------|-------|

Součet

Masarykova univerzita v Brně
Univerzitní kampus Bohunice ILBIT
D.SO 302.2 Pávilon ILBIT – A3
10. Elektroinstalace
Napojení chladicích jednotek na střeše

| Název | | | Počet J | Položka |
|------------------|-------|----|---------|-----------|
| Montáž | | | | |
| Kabel CYKY-J | 3x1,5 | mo | 130 m | 210810045 |
| Krabice rozvodna | | mo | 8 ks | 210010321 |
| Ukonceni vodice | 2.5 | mo | 80 ks | 210100001 |
| Součet | | | | |