



Odbor výstavby

Dominikánská 2, 601 69 Brno

Pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno

Číslo jednací: MCBS/2013/0002190/KUD  
K podání: MCBS/2013/0001737  
Spisová značka: 3200/MCBS/2013/0001737  
Oprávněná úřední osoba: Ing. Ivana Hlávková, tel.: 542526412

V Brně dne 2.7.2013

## SOUHLAS

### S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a § 106 odst. 1 stavebního zákona, které dne 26.06.2013 podala **Masarykova univerzita, IČO 00216224, Žerotínovo náměstí č.p. 617/9, 602 00 Brno, zastoupená na základě plné moci obchodní společností TIPRO projekt s.r.o., Kociánka 8/10, 612 00 Brno, zastoupenou na základě plné moci Ing. Ilonou Liškovou, Trýbova 2, 602 00 Brno, (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona**

### v y d á v á s o u h l a s

s provedením ohlášeného stavebního záměru: „**Udržovací práce Kounicova sálu – m.č. N05085 budovy Rektorátu Masarykovy univerzity, Žerotínovo náměstí 617/9, parcela č.798, k.ú. Město Brno, obec Brno**“, (dále jen "stavební záměr").

Udržovací práce spočívají v následujícím:

Jedná se o Kounicův sál - jednací místnost v podkroví (5.NP) v severozápadním nároží objektu budovy rektorátu Masarykovy univerzity v Brně.

- Budou sejmuty povlakové nášlapné vrstvy podlahy; nekvalitní betonový potěr se odstraní na horní líc železobetonové desky. Stávající skladba podlahy se nahradí novou.

- V celé místnosti se odstraní obložení stropu azbestocementovými deskami včetně nosného roštu a provedou se nové podhledy. Před všemi svislými stěnami se vytvoří sádkartonové předstěny na samostatné konstrukci.

- Nad rekonstruovanou místností bude sejmuto celé střešní souvrství i s krytinou z měděného plechu; ponechá se jen dřevěná konstrukce krovu a bude provedena oprava střechy včetně zateplení.

- Budou demontována dřevěná zdvojená okna s parapety, střešní světlíky a dvojce dveře včetně zárubní a všechny výplně otvorů budou nahrazeny novými.

- Nově budou provedeny rozvody elektroinstalace a slaboproudu, vytápění, vzduchotechnika a klimatizace.