

Zakázkové číslo : 2013-16-04

Počet stran : 06

INVESTOR : Masarykova univerzita
Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

OBJEDNATEL : Masarykova univerzita
Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

STAVBA : REKONSTRUKCE INTERIÉRU AULY
PRÁVNICKÁ FAKULTA, VEVEŘÍ 70, BRNO

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV

F.1.1.4 VÝKAZ VÝMĚR

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO.01.1	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	JKSO	
Objekt			SKP	
SO.01		REKONSTRUKCE INTERIERU AULY	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
PFB130042		REKONSTRUKCE AULY PRÁVNICKÉ FAKULTY MU	Náklady na m.j.	0
Projektant	TIPRO projekt s.r.o., Brno		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Masarykova Universita v Brně			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		0 Kč
DPH		21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	PFB130042 REKONSTRUKCE AULY PRÁVNICKÉ FAKULTY	Rozpočet : SO.01.1
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE INTERIERU AULY	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	0	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
790 Vnitřní vybavení	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
M22 Montáž slaboproudé techniky	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	2,0	0	0
Provoz investora	0	3,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,5	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	PFB130042 REKONSTRUKCE AULY PRÁVNICKÉ FAK	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE INTERIERU AULY	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	11.01	Provizorní oplocení s desek OSB výšky min. 2,0 m vč. demontáže a likvidace demontovaných hmot ----- Oplocení z OSB desek se vstupními otvřivými uzamykatelnými díly : OSB desky rozměru 1250x2500mm nebroušené s dvěma otvřivými díly pro vstup : ----- včetně dřevěné konstrukce OSB dílců, označení staveniště a kování : standard č. F.1.1.3.15	bm	16,00		
					16,00	
2	11.02	Provizorní zakrytí nerekonstruovaného interieru vč. odstranění a odvozu použitého materiálu ----- (varhany, hudební nástroj + pišťaly, obraz v jevišti)	m2	110,00		
					110,00	
3	11.03	Vystěhování klavíru vč. zabalení a zabezpečení uskladnění, zpětná instalace na původní místo ----- Stěhování těžkých břemen – klavír Do 25m s převýšením 2m příprava hudebního nástroje na přestěhování (zabalení, zabezpečení) vynesení/snesení rozbalení a namontování, instalace na původní místo	m2	1,00		
					1,00	
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
4	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi ----- standard č. F.1.1.3.4	m	80,00		
					80,00	
5	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi ----- standard č. F.1.1.3.5	m2	20,00		
					20,00	
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
6	946941102RT2	Montáž pojízdných Alu věží , 2,5 x 1,45 m pracovní výška 6,3 m	soubor	2,00		
7	946941102RT3	Montáž pojízdných Alu věží , 2,5 x 1,45 m pracovní výška 8,3 m	soubor	2,00		
8	946941192RT2	Nájemné pojízdných Alu věží , 2,5 x 1,45 m pracovní výška 6,3 m ----- předpoklad 3 měsíce :2*90	den	180,00		
					180,00	
9	946941192RT3	Nájemné pojízdných Alu věží , 2,5 x 1,45 m pracovní výška 8,3 m ----- 2*90	den	180,00		
					180,00	
10	946941802RT2	Demontáž pojízdných Alu věží , 2,5 x 1,45 m pracovní výška 6,3 m	soubor	2,00		
11	946941802RT3	Demontáž pojízdných Alu věží , 2,5 x 1,45 m pracovní výška 8,3 m	soubor	2,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
12	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m ----- 13,2*4,0+20,0*14,5	m2	342,80		
					342,80	
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,79		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 735		Otopná tělesa				

Položkový rozpočet

Stavba :	PFB130042 REKONSTRUKCE AULY PRÁVNICKÉ FAK	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE INTERIERU AULY	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	735.01	Demontáž otopných těles pro provedení nátěru následná zpětná montáž, odvzdušnění, přezkoušení F.1.1.3.3	ks	8,00		
Celkem za 735 Otopná tělesa				8,00		
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
15	766900010RAA	Demontáž obložení stěn z panelů AZC vč. všech souvisejících nákladů na odvoz a uložení Vybudování ochranného pásma (včetně demontáže) Dodání a aplikace enkapsulačního roztoku Demontáž AZC prvků, balení, nakládka Instalace a provoz odsavačů s HEPA filtry na AZC Ochranné prostředky Obaly PE pro uložení AZC dílců Likvidace odpadu - 17 06 05 - 250kg Zpracování ZZ (včetně vystavení dokladů o likvidaci NO)	m2	25,00		
16	979990201R00	Poplatek za skládku sutí -azbestocementové výrobky	t	0,91		
17	905 R00	HZS - měření a vyloučení přítomnosti AZC vláken po odstranění obkladu	h	8,00		
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						
Díl: 783	Nátěry					
18	783.01	Odmaštění radiátorů chemickými rozpouštědly standard č. F.1.1.3.3 radiátory vč. potrubí:110,0	m2	110,00		
19	783.02	Nátěr ocel. radiátorových článků vypalovací polomat standard č. F.1.1.3.3 radiátory vč. potrubí:110,0	m2	110,00		
Celkem za 783 Nátěry						
Díl: 784	Malby					
20	784.01	Malba disperzní interiérová, výška do 9,5 m 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace standard č. F.1.1.3.1 strop:167,0 stěny:325,0	m2	492,00		
21	784.02	Malba disperzní interiérová, výška do cca 2,4 m polomat standard č. F.1.1.3.2 za radiátory a boční obklady nik radiátorů:53,0	m2	53,00		
22		Stratigrafický průzkum omítek stropu - 4 sondy	kompl.	1,00		
Celkem za 784 Malby						
Díl: 790	Vnitřní vybavení					
23	790.01	Značka "Únikový východ nahoru" fotoluminiscenční na plast. podklad - D+M standard č. F.1.1.3.10	ks	16,00		
24	790.02	Značka "Únikový východ vpravo nahoru" fotoluminiscenční na plast. podklad - D+M standard č. F.1.1.3.11	ks	1,00		
25	790.03	Značka "Únikový východ vlevo nahoru" fotoluminiscenční na plast. podklad - D+M standard č. F.1.1.3.12	ks	1,00		
26	790.04	Značka "Hasičí přístroj" fotoluminiscenční na plast. podklad - D+M standard č. F.1.1.3.13	ks	1,00		
27	790.05	Hasičí přístroj přenosný práškový PG6 min. 21A 113B s podlahovým stojanem - D+M standard č. F.1.1.3.14	ks	3,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	PFB130042 REKONSTRUKCE AULY PRÁVNICKÉ FAK	Rozpočet: SO.01.1
Objekt :	SO.01 REKONSTRUKCE INTERIERU AULY	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,00		
Celkem za		790 Vnitřní vybavení				
Díl:	M21	Elektromontáže				
29	M21.01	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem keramická kruhová, bílá, 16 A, 250 V AC - výměna standard č. F.1.1.3.6	kus	2,00 2,00		
30	M21.02	Doplnění elektronického předřadníku ke stáv. svítidlu bočních stropních světlíků - D+M standard č. F.1.1.3.7	kus	6,00 6,00		
31	M21.03	Výbojka 365W/950 čirá 34000 lm - D+M standard č. F.1.1.3.8	kus	6,00 6,00		
Celkem za		M21 Elektromontáže				
Díl:	M22	Montáž slaboproudé techniky				
32	M22.01	Plechová podlahová krabice 240x240x66mm max.hĺoubka 70mm, vč. 5 aktivních koncovek XLR fem standard č. F.1.1.3.9	kompl	3,00 3,00		
33	M22.02	Kabeláž XLR pro zapojení 3 podl.krabic standard č. F.1.1.3.9	bm	15,00 15,00		
34	M22.03	Ostatní práce (demontáž stávajících XLR portů zasekání a osazení podlah.krabic,zapojení,oživení) standard č. F.1.1.3.9	kompl	1,00 1,00		
Celkem za		M22 Montáž slaboproudé techniky				