LEGENDA EZS

- ASSET 804 — ústředna EZS+EKV
- LML-8 — linkový modul
- klávesnice EZS
- infradetektor
- infradetektor 360°
- magnetické čidlo otevření
- detektor rozbití skla
- tlačítkový tísňový hlásič
- kontrola zastřežení

LEGENDA CCTV

- CCTV — server CCTV
- monitor
- PoE switch
- kamera
- kamera v krytu – venkovní

LEGENDA ELEKTRONICKÉ KONTROLY VSTUPU

- ASSET 804 — ústředna EZS+EKV
- DM — dveřní modul ASSET 10
- čtečka karet
- elektrický zámek reverzní
- elektromechanický zámek reverzní
- elektroinstalační krabice
- kabel FTPSE 4x2x0,8mm
- kabel CYSY 2x2,5mm
- kabel SYKFY 2x2x0,5
- kabel 1-CHKH-V 2x1

LEGENDA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE A TELEFONU

- DR — datový rozvaděč objektu
- TÚ — pobočková telefonní ústředna
- SK — zásuvka SK 1xRJ45 CAT5E
- SK — zásuvka SK 2xRJ45 CAT5E
- SK — podlahová krabice SK
- SK — energetický sloupek
- T — telefonní zásuvka 1xRJ45 CAT5E
- pobočkový domovní telefon
- UTP 4x2x0,5 Cat.5E
- SYKFY 25x2x0,5; 50x2x0,5
- optický kabel
- GR — telefonní účastnický rozvaděč
- MIS1b — rozvaděč telefonu
- podlahová krabice

LEGENDA STA

- STA — hlavní rozvaděč STA
- STA — zásuvka STA TV-R-SAT
- kabel koaxiální KHZ10

LEGENDA SLABOPROUD

- RL — rozvaděč slaboproudu
- žlab MARS
- trubka Kopoflex
- stoupací vedení

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	STĚNA	STROPY	S.V.	POZNÁMKA
2.01A	CHODBA	XX	P11 TERAKOTA	REPASE VÝMALBA	REPASE VÝMALBA	3,60	
2.01B	SCHODIŠTĚ DO PODKROVÍ	30,80	REPASE	REPASE VÝMALBA	REPASE VÝMALBA	KLENBA	
2.01C	CHODBA	XX	P11 TERAKOTA	REPASE VÝMALBA	REPASE VÝMALBA	3,60	
2.01D	SCHODIŠTĚ DO PODKROVÍ	30,10	REPASE	REPASE VÝMALBA	REPASE VÝMALBA	KLENBA	
2.01E	CHODBA	XX	P11 TERAKOTA	REPASE VÝMALBA	REPASE VÝMALBA		
2.01F	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	XX	P25 CEM. POTĚR	HLADKÁ OMÍTKA			
2.02	HISTORICKÉ SCHODIŠTĚ	12,73	REPASE	REPASE VÝMALBA	REPASE VÝMALBA	KLENBA	
2.03A	KANCELÁŘ	24,07	P18 DŘEVO	REPASE VÝMALBA	REPASE VÝMALBA	KLENBA	
2.03B	KANCELÁŘ	46,47	P9 DŘEVO	REPASE VÝMALBA	REPASE VÝMALBA	3,60	
2.03C	KANCELÁŘ	40,59	P18 DŘEVO	REPASE VÝMALBA	REPASE VÝMALBA	3,65	
2.03D	KANCELÁŘ	16,57	P18 DŘEVO	REPASE VÝMALBA	REPASE VÝMALBA	3,60	
2.04	KANCELÁŘ	17,49	P12 MARMOLEUM	REPASE VÝMALBA	REPASE VÝMALBA	KLENBA	
2.05	UČEBNA	63,69	P18 DŘEVO	REPASE VÝMALBA	REPASE VÝMALBA	3,60	
2.06	KANCELÁŘ	17,76	P9 DŘEVO	REPASE VÝMALBA	REPASE VÝMALBA	3,75	
2.07A	WC MUŽI	6,00	P12(P13) MARMOLEUM	OBKLAD 2,1 m	REPASE VÝMALBA	3,60	
2.07B	WC ŽENY + INV.	6,00	P12(P13) MARMOLEUM	OBKLAD 2,1 m	REPASE VÝMALBA	3,60	
2.08	UČEBNA	76,89	P12 MARMOLEUM	REPASE VÝMALBA	REPASE VÝMALBA	3,75	
2.09	KANCELÁŘ	25,15	P18A DŘEVO	REPASE VÝMALBA	REPASE VÝMALBA	3,75	
2.10	UČEBNA	98,06	P12 MARMOLEUM	REPASE VÝMALBA	REPASE VÝMALBA	3,80	
2.11	UČEBNA	63,46	P12 MARMOLEUM	REPASE VÝMALBA	REPASE VÝMALBA	3,75	
2.12	UČEBNA	92,24	P12 MARMOLEUM	REPASE VÝMALBA	REPASE VÝMALBA	3,70	
2.13	UČEBNA	67,96	P12 MARMOLEUM	REPASE VÝMALBA	REPASE VÝMALBA	3,75	
2.14A	WC MUŽI PŘEDSÍŇKA	5,21	P12 MARMOLEUM	OBKLAD 2,1 m	REPASE VÝMALBA	3,75	
2.14B	WC MUŽI	12,05	P12 MARMOLEUM	OBKLAD 2,1 m	REPASE VÝMALBA	3,75	
2.15	KANCELÁŘ	30,59	P18 DŘEVO	REPASE VÝMALBA	REPASE VÝMALBA	3,75	
2.16A	KANCELÁŘ	34,94	P18 DŘEVO	REPASE VÝMALBA	REPASE VÝMALBA	3,70	
2.16B	KANCELÁŘ	35,15	P18DŘEVO	REPASE VÝMALBA	REPASE VÝMALBA	3,60	
2.17A	WC ŽENY PŘEDSÍŇKA	8,21	P12 MARMOLEUM	OBKLAD 2,1 m	REPASE VÝMALBA	KLENBA	
2.17B	WC ŽENY	22,42	P12 MARMOLEUM	OBKLAD 2,1 m	REPASE VÝMALBA	KLENBA	
2.18	UČEBNA	75,87	P12 MARMOLEUM	REPASE VÝMALBA	REPASE VÝMALBA	3,70	
2.19	UČEBNA	78,93	P12 MARMOLEUM	REPASE VÝMALBA	REPASE VÝMALBA	3,85	
2.20	KANCELÁŘ	44,34	P18 DŘEVO	REPASE VÝMALBA	REPASE VÝMALBA	3,90	
2.21	KANCELÁŘ	23,47	P11 TERAKOTA	REPASE VÝMALBA	REPASE VÝMALBA	3,65	

±0.000 = 523.764 m.n.m.

AUTOR: MACH s.r.o.	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Jiří Mach	VYPRACOVALA: Bc. Veronika Přibková	MACH s.r.o. PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE STAVEB Údolní 87, 602 00 Brno tel.: +420 774 14 33 10 IČO: 289 25 34 92 10
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Mir. Roztočil	VYPRACOVAL: Bc. Lukáš Roztočil	VYPRACOVAL:	Bc. Roztočil Lukáš Nad Parkem 3397 580 01 Havlíčkův Brod Tel.: 721 363 272 E-mail: roztocillukas@seznam.cz
INVESTOR: Masarykova univerzita Zerotínovo nám. 9, 601 77 Brno			RAZÍTKO
ZODPOVÍDÁ: Syner Morava, a.s. 1. máje, 767 01 Kroměříž			
STAVBA: Univerzitní centrum Masarykovy univerzity Obnova a úprava objektu č.p. 2, k.ú. Telč Nám. Zachariáše z Hradce 2, 588 56 Telč			OBSAH: Elektroinstalace slaboproudá
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Dokumentace pro provádění stavby			DATUM: 10 / 2009
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS 2.PATRO			ČÍSLO VÝKRESU: A.3.8 / 05 — MĚŘÍTKO VÝKRESU: 1:100