

ERDING a.s.

Kosmákova 28, 615 00 BRNO

Tel./fax.: +420 545244874, [http:// www.ering.cz](http://www.ering.cz)

Řídící projektant: Ing. Půček

Kontroloval: V. Janoušek

Paré

Investor:

MASARYKOVA UNIVERZITA

Místo stavby:

BOTANICKÁ 68a, BRNO

Stavba:

**2.7 FI - OPRAVA PODATIK STŘEŠNÍCH LÍMCŮ
F. VÝKAZY VÝMĚR**

Zakázka číslo:

13-184

Stupeň:

PROJEKT PRO REALIZACI

Archivní číslo:

13-184-2_7-R-F

Datum:

02/2014

Slepý rozpočet stavby

Datum:

Stavba : Z 13-184

Opravy objektů MU 2014

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		0

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
2_7 FI - OPRAVA PODATIK STŘEŠNÍCH LÍMCŮ	0	0	0	0	
Celkem za stavbu	0	0	0	0	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
2_7	v PD-I.etapa	0	0	0	0	
2_7	v PD-II.etapa	0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	

Rekapitulace stavebních dělů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Vedlejší náklady		0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce		0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější		0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské		0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské		0	0	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot		0	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání		0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy		0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních		0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí		0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	v	PD-I.etapa	JKSO	
Objekt			SKP	
2 7		FI - OPRAVA PODATIK STŘEŠNÍCH LÍMCŮ	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
Z 13-184		Opravy objektů MU 2014	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	0 Kč	
DPH		21,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Poznámka: Nedílnou součástí výkazu výměr a rozpočtu je PD (textové a obrazové části)

Textová, výkresová i tabulková část projekt. dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projekt.dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit.

Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční a to včetně prořezového, zbytkového a odpadového materiálu.

Výkaz výměr: výpočet pomocí PC (SW/CAD). Cenová soustava RTS

Položky soupisu prací částečně označené na konci v čísle položky písmeny X, Y a Z nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

Stavba :	Z 13-184 Opravy objektů MU 2014	Rozpočet : v
Objekt :	2_7 FI - OPRAVA PODATIK STŘEŠNÍCH LÍMCŮ	PD-I.etapa

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
000 Vedlejší náklady	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	Z 13-184 Opravy objektů MU 2014	Rozpočet: v
Objekt :	2_7 FI - OPRAVA PODATIK STŘEŠNÍCH LÍMCŮ	PD-I.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	310237241RT1	Zazdívká otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus	2,00		
2	622324731RWX	Doplnění fasády obklad keramickým páskem 0,5*0,5*2	m2	0,50	0,50	
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
3	216904212R00	Očištění stlačeným vzduchem zdiva a rubu kleneb 21,1600 52,9*0,8	m2	63,48	21,16 42,32	
4	620451212RT2	Penetrace podkladu nátěrem 21,1600	m2	21,16	21,16	
5	622474203RXX	Vystěrkování systémovou maltou vč. použití lišt, síťoviny a doplňků systému 21,1600	m2	21,16	21,16	
6	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5 21,1600 52,9*0,8 0,6*60,2+0,8*50,2	m2	139,76	21,16 42,32 76,28	
7	627452145R0X	Spárování maltou MCs 50,2	m	50,20	50,20	
8	622476015U0X	Vně omítka systémová barvená 21,1600	m2	21,16	21,16	
9	627452149R0X	Spárování PUR tmelem 50,2	m	50,20	50,20	
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
10	619991011U0X	Zakrytí konstrukcí fólie+páska 52,9*3,0	m2	158,70	158,70	
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
11	949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m 8*6	h	48,00	48,00	
12	97-1	Částečný zábor, zabezpečení a oplocení ploch	kpl	1,00		
13	7990001010X	Zabezpečovací pochůzy plochy kolem střechy, říms dle požadavků TZ, geotextilie, XPS, dřev.desky 60,2*(4,0+0,8)	m2	288,96	288,96	
14	945951111R0X	Montáž zavěš. lešení vysutého 50,2	m	50,20	50,20	
15	945951811R0X	Demontáž zavěš. lešení vysutého 50,2	m	50,20	50,20	
16	945953111R0X	Montáž zavěšeného lešení pod římsy 60,1	m	60,10	60,10	
17	945953811R0X	Demontáž zavěšeného lešení pod římsy 60,1	m	60,10	60,10	
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
18	952901221R00	Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních 60,2*(4,0+0,8)	m2	288,96	288,96	
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				

Slepý rozpočet

Stavba :	Z 13-184 Opravy objektů MU 2014	Rozpočet: v
Objekt :	2_7 FI - OPRAVA PODATIK STŘEŠNÍCH LÍMCŮ	PD-I.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
19	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 % 52,9*0,4	m2	21,16 21,16		
20	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 52,9*0,4	m2	21,16 21,16		
21	963090042R0X	Demontáž mřížek fasády	kus	2,00		
22	978057331R0X	Odsekání a pročištění spar 50,2*2	m	100,40 100,40		
23	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	10,14		
24	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	60,81		
25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,14		
26	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	60,81		
27	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	10,14		
28	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	50,68		
29	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	10,14		
30	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	10,14		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
31	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6,93		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 000	Vedlejší náklady					
32	900 RT1X	HZS-dokončovací a kompletační práce Práce v tarifní třídě 4 8*16	h	128,00 128,00		
Celkem za		000 Vedlejší náklady				
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
33	764291491R00	Montáž závětrné lišty z Ti Zn 52,9	m	52,90 52,90		
34	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,60		
35	62865067X	Lišta závětrná TiZn, perforovaná 52,9	m	52,90 52,90		
36	62865067Y	Lišta ukončovací - startovací profil 52,9	m	52,90 52,90		
37	62865067Z	Lišta ukončovací - lemovací profil 52,9	m	52,90 52,90		
38	764291491R0X	Montáž závětrné lišty ukončovací 52,9*2	m	105,80 105,80		
39	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%			
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
40	60780017XX	Příplatek za prožez cem. desky 21,1600	m2	21,16 21,16		
41	766414141R0X	Obložení stěn, deskami do 0,6 m2 vč. profilů podkladních a rohových 21,1600	m2	21,16 21,16		
42	766414141RXX	Obložení stěn s profily - vyrovnání podkladu vyrovnávací profily 21,1600	m2	21,16 21,16		
43	60780017	Cement. deska venkovní 21,1600	m2	21,16 21,16		
44	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,27		
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				

Slepý rozpočet

Stavba :	Z 13-184 Opravy objektů MU 2014	Rozpočet: v
Objekt :	2_7 FI - OPRAVA PODATIK STŘEŠNÍCH LÍMCŮ	PD-I.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
45	777551460R0X	Nátěr klempířských prvků - polyuretan	m2	116,44		
		0,6*60,2		36,12		
		0,8*50,2*2		80,32		
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	v	PD-II.etapa	JKSO	
Objekt			SKP	
2 7		FI - OPRAVA PODATIK STŘEŠNÍCH LÍMCŮ	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
Z 13-184		Opravy objektů MU 2014	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	0 Kč	
DPH		21,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Poznámka: Nedílnou součástí výkazu výměr a rozpočtu je PD (textové a obrazové části)

Textová, výkresová i tabulková část projekt. dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projekt.dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit.

Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční a to včetně prořezového, zbytkového a odpadového materiálu.

Výkaz výměr: výpočet pomocí PC (SW/CAD). Cenová soustava RTS

Položky soupisu prací částečně označené na konci v čísle položky písmeny X, Y a Z nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

Stavba :	Z 13-184 Opravy objektů MU 2014	Rozpočet : v
Objekt :	2_7 FI - OPRAVA PODATIK STŘEŠNÍCH LÍMCŮ	PD-II.etapa

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
000 Vedlejší náklady	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	Z 13-184 Opravy objektů MU 2014	Rozpočet: v
Objekt :	2_7 FI - OPRAVA PODATIK STŘEŠNÍCH LÍMCŮ	PD-II.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	310237241RT1	Zazdívká otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus	3,00		
2	622324731RWX	Doplnění fasády obklad keramickým páskem 0,5*0,5*3	m2	0,75 0,75		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
3	216904212R00	Očištění stlačeným vzduchem zdiva a rubu kleneb 21,1600 52,9*0,8	m2	63,48 21,16 42,32		
4	620451212RT2	Penetrace podkladu nátěrem 21,1600	m2	21,16 21,16		
5	622474203RXX	Vystěrkování systémovou maltou vč. použití lišt, síťoviny a doplňků systému 21,1600	m2	21,16 21,16		
6	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5 21,1600 52,9*0,8 0,6*60,2+0,8*50,2	m2	139,76 21,16 42,32 76,28		
7	627452145R0X	Spárování maltou MCs 50,2	m	50,20 50,20		
8	622476015U0X	Vně omítka systémová barvená 21,1600	m2	21,16 21,16		
9	627452149R0X	Spárování PUR tmelem 50,2	m	50,20 50,20		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
10	619991011U0X	Zakrytí konstrukcí fólie+páska 52,9*3,0	m2	158,70 158,70		
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
11	949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m 8*6	h	48,00 48,00		
12	97-1	Částečný zábor, zabezpečení a oplocení ploch	kpl	1,00		
13	7990001010X	Zabezpečovací pochůzy plochy kolem střechy, říms dle požadavků TZ, geotextilie, XPS, dřev.desky 60,2*(4,0+0,8)	m2	288,96 288,96		
14	945951111R0X	Montáž zavěš. lešení vysutého 50,2	m	50,20 50,20		
15	945951811R0X	Demontáž zavěš. lešení vysutého 50,2	m	50,20 50,20		
16	945953111R0X	Montáž zavěšeného lešení pod římsy 60,1	m	60,10 60,10		
17	945953811R0X	Demontáž zavěšeného lešení pod římsy 60,1	m	60,10 60,10		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
18	952901221R00	Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních 60,2*(4,0+0,8)	m2	288,96 288,96		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				

Slepý rozpočet

Stavba :	Z 13-184 Opravy objektů MU 2014	Rozpočet: v
Objekt :	2_7 FI - OPRAVA PODATIK STŘEŠNÍCH LÍMCŮ	PD-II.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
19	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % 52,9*0,4	m2	21,16 21,16		
20	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 52,9*0,4	m2	21,16 21,16		
21	963090042R0X	Demontáž mřížek fasády	kus	3,00		
22	978057331R0X	Odsekání a pročištění spar 50,2*2	m	100,40 100,40		
23	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	13,14		
24	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	78,81		
25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	13,14		
26	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	78,81		
27	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	13,14		
28	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	65,68		
29	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	13,14		
30	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	13,14		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
31	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	7,07		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 000	Vedlejší náklady					
32	900 RT1X	HZS-dokončovací a kompletační práce Práce v tarifní třídě 4 8*16	h	128,00 128,00		
Celkem za		000 Vedlejší náklady				
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
33	764291491R00	Montáž závětrné lišty z Ti Zn 52,9	m	52,90 52,90		
34	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,60		
35	62865067X	Lišta závětrná TiZn, perforovaná 52,9	m	52,90 52,90		
36	62865067Y	Lišta ukončovací - startovací profil 52,9	m	52,90 52,90		
37	62865067Z	Lišta ukončovací - lemovací profil 52,9	m	52,90 52,90		
38	764291491R0X	Montáž závětrné lišty ukončovací 52,9*2	m	105,80 105,80		
39	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%			
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
40	60780017XX	Příplatek za prožez cem. desky 21,1600	m2	21,16 21,16		
41	766414141R0X	Obložení stěn, deskami do 0,6 m2 vč. profilů podkladních a rohových 21,1600	m2	21,16 21,16		
42	766414141RXX	Obložení stěn s profily - vyrovnání podkladu vyrovnávací profily 21,1600	m2	21,16 21,16		
43	60780017	Cement. deska venkovní 21,1600	m2	21,16 21,16		
44	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,27		
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				

Slepý rozpočet

Stavba :	Z 13-184 Opravy objektů MU 2014	Rozpočet: v
Objekt :	2_7 FI - OPRAVA PODATIK STŘEŠNÍCH LÍMCŮ	PD-II.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
45	777551460R0X	Nátěr klempířských prvků - polyuretan	m2	116,44		
		0,6*60,2		36,12		
		0,8*50,2*2		80,32		
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				