



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE „REKTORÁT MU KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ - ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI NÁROKY – OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ“

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Masarykova univerzita,
veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb. založená zákonem č. 50/1919 Sb.

se sídlem:	v Brně, PSČ 601 77, Žerotínovo náměstí 9
IČ:	00216224
DIČ:	CZ00216224
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Brno město
č. účtu:	17485636621/0100
zastoupená:	doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, PhD. MBA, kvestorem
ve věcech provozně technických:	Ing. Milanem Krčmou, Ing. Janem Brychtou
(dále jen Objednatel)	

Zhotovitel:

Firma/název/jméno: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.

se sídlem:	Bednářkova 1a, 628 00 Brno
zapsaná/ý v obchodním	
rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211
IČ:	29 29 81 13
DIČ:	CZ 29298113
bankovní spojení:	Komerční Banka, a.s.
č. účtu:	107-1233510217/0100
zastoupená/ý:	Ing. Davidem Hóta, jednatelem společnosti
ve věcech provozně technických:	Ing. David Hóta
(dále jen Zhotovitel)	

TEXT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na rozšíření původního předmětu smlouvy. Jedná se o poskytnutí dalších stavebních prací zhotovitelem - opční právo na stavební práce související se zakázkou „Rektorát MU Komenského náměstí - Zpřístupnění objektu studentům se specifickými nároky – opakované řízení“ (dále také jen „původní veřejná zakázka“).




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zadavatel se rozhodl využít svého práva daného mu § 23 odst. 7 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a na základě jednacího řízení bez uveřejnění uzavírá tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo.

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Předmět Smlouvy specifikovaný v článku 2 Smlouvy se rozšiřuje o provedení stavebních prací dle opčního práva, které jsou jeho nedílnou součástí. Předmětem plnění stavebních prací dle opčního práva jsou:

- a) Audio studio (stavební objekt 02): předmětem vybudování audio studia je získání dvou místností pro nahrávání a další zpracování zvukového záznamu. Budou provedeny nové podlahové konstrukce s opatřením proti zemní vlhkosti a položeny akustické izolace dle jednotlivých skladeb. V prostoru režie budou provedeny akustické obklady stěn a dále bude provedena komplexní dodávka systémového akustického obkladu. V místnosti nahrávání budou provedeny jádrové vývrty pro přívod a odvod VZT. Součástí vybudování audio studia je koordinace řemesel elektroinstalací SLP a SILPR, ZTI.
- b) Venkovní rampa (stavební objekt 03): předmětem vybudování venkovní rampy je získat přístup do budovy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace z dvorního traktu. Budou provedeny výkopové práce pro vybudování betonových základů. Práce budou probíhat za archeologického dohledu. Bude rozebráno stávající venkovní kamenné schodiště a uloženo pro opětovné použití. Na zpevněnou plochu bude provedena montáž ocelové konstrukce dvouramenné přístupové rampy.

Realizace stavebních úprav dle opčního práva proběhne na Rektorátu Masarykovy univerzity, Komenského náměstí 2, Joštova 13/Údolní 2, č. p. 220, pozemek parc. č. 772, k. ú. Město Brno, kulturní památka, rejstř. č. 18421/7-129, evidovaná ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Brno, ustanovená vládním nařízením č. 54/1989 Sb., přičemž přesný rozsah prací je stanoven projektovou dokumentací vyhotovenou společností TIPRO projekt s.r.o., se sídlem Kociánka 8/10, PSČ 612 00 Brno, IČ 26944685, která je součástí Přílohy B zadávací dokumentace, Závazným stanoviskem OPP MMB ze dne 23. 5. 2012, který je obsažen v Příloze č. 3 smlouvy o dílo a oceněným položkovým rozpočtem stavebních prací dle opčního práva, který je součástí Přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

2. Cena díla a platební podmínky specifikované v článku 4 Smlouvy se upravuje následujícím způsobem:

Nejvýše přípustná cena díla v původním rozsahu, tj. stavebního objektu 01, zůstává nezměněná a činí:

8.853.753,- Kč bez DPH

(slovy: osmmilionůosmsetpadesáttřítisícšedmsetpadesáttři korun českých).

Nejvýše přípustná cena stavebních prací dle opčního práva činí:

za stavební objekt 02 (audio studio): 1.297.550,- Kč bez DPH

(slovy: jedenmiliondvěstědevadesátsedmtisícšestsetpadesát korun českých);

za stavební objekt 03 (venkovní rampa): 524.435,- Kč bez DPH

(slovy: pětsetdvacetčtyřtisícčtyřstátčtyřsetpět korun českých).

Tato cena stavebních prací dle opčního práva je stanovena jako cena maximální a nepřekročitelná pro rozsah díla vymezený v Projektové dokumentaci pro stavební práce dle opčního práva. Podrobný rozpis ceny je uveden v Příloze č. 1 dodatku č. 1 Smlouvy – Položkový rozpočet stavebních prací dle opčního práva.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Nejvýše přípustná cena díla celkem, tj. stavebního objektu 01, 02 a 03, činí:

10.675.738,- Kč bez DPH

(slovy desetmilionůšestsetšedesátpěttisícisemsetřicetdevět korun českých).

OS7

OPRAVIL DNE 15.4.2014



3. Pro stavební práce dle opčního práva se stanovují následující termíny, ve kterých se Zhotovitel zavazuje stavební práce řádně zhotovit, ukončit a předat Objednateli:

Termín zahájení prací:

ihned po podpisu smlouvy

Termín dokončení prací v rozsahu stavebního objektu 02 (audio studio):

27. 8. 2014

Termín dokončení prací v rozsahu stavebního objektu 03 (venkovní rampa):

15. 7. 2014

O předání a převzetí bude vyhotoven samostatný zápis (protokol).

4. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Nedílnou součástí dodatku je jeho příloha:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavebních prací dle opčního práva

V Brně dne 18.4.2014
Objednatel:



doc. Ing. Ladislav Janíček, PhD. MBA
kvestor Masarykovy univerzity

V Brně dne 15.4.2014
Zhotovitel:



Ing. David Hota
jednatel společnosti Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.



STAVEBNÍ FIRMA S.R.O.
Bednařikova 1a, 628 00 00 Brno
IČ: 292 98 113 DIČ: CZ29298113



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavebních prací dle opčního práva

Uchazeč použije a vyplní (ocení) položkový rozpočet stavebních prací dle opčního práva, který je součástí přílohy B Zadávací dokumentace.

Položkový rozpočet stavby

Datum: 15.4.2014

Stavba : 14sfm07

ZPRISTUPNENI MU BRNO STUDENTUM SE SPEC. NAROKY

Objednatel : Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 9
60177 Brno

IČO : 00216224
DIČ : CZ00216224

Zhotovitel : Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.
Bednaříkova 1a
62800 Brno

IČO : 29298113
DIČ : CZ29298113

Za zhotovitele :

Za objednatele :

MATYÁŠ
STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.
Bednaříkova 1a, 628 00 00 Brno
IČ: 292 98 113 DIČ: CZ29298113

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		1 821 985,00
DPH	21 %		382 617,00
Cena celkem za stavbu			2 204 602

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO02 AUDIO STUDIO	1 570 036	0	1 297 550	272 486	71,2
SO03 VENKOVNÍ RAMPA	634 567	0	524 435	110 131	28,8
Celkem za stavbu	2 204 602	0	1 821 985	382 617	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO02	02.01DPS STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST	1 290 360	0	1 066 413	223 947	58,5
SO02	02.02DPS Elektroinstalace silnoproud	97 937	0	80 940	16 997	4,4
SO02	02.03DPS Elektroinstalace slaboproud	24 971	0	20 637	4 334	1,1
SO02	02.04DPS Vzduchotechnická instalace	156 768	0	129 560	27 208	7,1
SO03	03.01DPS STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST	634 567	0	524 435	110 131	28,8
Celkem za stavbu		2 204 602	0	1 821 985	382 617	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0,9	17 234	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	0,1	1 351	0	0	0	0
27 Základy	1,7	31 016	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0,8	14 484	0	0	0	0
43 Schodiště	0,3	5 440	0	0	0	0
5 Komunikace	0,7	13 507	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0,1	2 373	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0,2	2 891	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	5,6	101 779	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	0,0	880	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	1,5	0	27 820	0	0	0

713	Izolace tepelné	3,1	0	57 128	0	0	0
714	Izolace akustické a protiotřesové	46,5	0	847 960	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0,1	0	1 755	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0,1	0	2 690	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	7,9	0	143 627	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	11,4	0	208 192	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0,0	0	486	0	0	0
772	Kamenné dlažby	1,3	0	22 928	0	0	0
776	Podlahy povlakové	0,4	0	7 548	0	0	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	0,3	0	5 387	0	0	0
782	Konstrukce z přírodního kamene	0,2	0	3 935	0	0	0
799	Ostatní	0,0	0	344	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních	0,2	3 000	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	1,7	30 626	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0,9	15 724	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1,1	20 745	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	4,4	0	0	0	80 940	0
M21.2	Elektromontáže -slaboproud	1,1	0	0	20 637	0	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	7,1	0	0	0	129 560	0
Celkem za stavbu		100,0	261 048	1 329 800	20 637	210 500	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02.01DPS	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST	JKSO	
Objekt			SKP	
SO02	AUDIO STUDIO		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
14sfm07	ZPŘÍSTUPNĚNÍ MU BRNO STUDENTŮM SE SPEC.		Náklady na m.j.	0
Projektant	TIPRO projekt s.r.o., Brno		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Masarykova univerzita			
Dodavatel	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	121 095	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	945 318	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 066 413	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 066 413	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 066 413	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : HOTA	Jméno :
Datum :		Datum : 15.4.2014	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 STAVEBNÍ FIRMA s.r.o. Bednařikova 1a, 628 00 00 Brno IČ: 292 98 113 DIČ: CZ29298113	
Základ pro DPH	21,0 %		1 066 413 Kč
DPH	21,0 %		223 947 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 290 360 Kč

Poznámka :

Stavba :	14sfm07 ZPŘÍSTUPNĚNÍ MU BRNO STUDENTŮM SE SPE	Rozpočet : 02.01DPS
Objekt :	SO02 AUDIO STUDIO	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - D

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	17 234	0	0	0	0
27 Základy	13 821	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	8 820	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	2 373	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	20 953	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	880	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	3 000	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	30 032	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 358	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	10 418	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	57 128	0	0	0
714 Izolace akustické a protiotřesové	0	847 960	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	1 755	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	2 690	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	8 614	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	3 333	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	486	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	7 548	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	5 387	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	16 624	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	121 095	945 318	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 066 413	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 066 413	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 066 413	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 066 413	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 066 413	0
Provoz investora	0	0,0	1 066 413	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 066 413	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 066 413	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	14sfm07 ZPŘÍSTUPNĚNÍ MU BRNO STUDENTŮM SE	Rozpočet: 02.01DPS
Objekt :	SO02 AUDIO STUDIO	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 0,295*5,0*6,48	m3	9,56	679,00	6 489,88
2	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	9,56		
3	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4	m3	9,55	154,00	1 470,70
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	9,55	140,00	1 337,00
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 9,55*5	m3	47,75	207,00	1 976,85
				47,75	15,00	716,25
6	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	9,55	343,00	3 275,65
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	9,55	12,00	114,60
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	9,55	194,00	1 852,70
	Celkem za	1 Zemní práce				17 233,63
Díl: 27		Základy				
9	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného 0,175*5,0*6,48	m3	5,67	780,00	4 422,60
				5,67		
10	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm 0,1*1,2*0,6	m3	0,07	2 324,00	167,33
				0,07		
11	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 0,1*5,0*6,48	m3	3,24	2 196,00	7 115,04
				3,24		
12	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	3,24	100,00	324,00
13	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm 0,0021*5,0*6,48*1,1	t	0,07	23 952,00	1 791,61
				0,07		
	Celkem za	27 Základy				13 820,58
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
14	310239211RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi 1,75*1,4*0,45*2 1,75*0,6*0,15*2	m3	2,52	3 500,00	8 820,00
				2,21		
				0,32		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				8 820,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
15	319201316R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm 0,5*(5,0*2+6,48*2)	m2	11,48	111,00	1 274,28
				11,48		
16	612473181R00	Omítky vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká na zazdívku oken:2,0*1,75*2	m2	7,00	157,00	1 099,00
				7,00		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				2 373,28
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
17	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm 0,1*1,2*0,6	m3	0,07	2 324,00	167,33
				0,07		
18	631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 0,15*5,0*6,48	m3	4,86	2 280,00	11 080,80
				4,86		
19	631319155R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm	m3	4,86	165,00	801,90
20	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	4,86	50,00	243,00
21	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari 0,0044*5,0*6,48*2*1,1	t	0,31	23 936,00	7 506,33
				0,31		
22	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm 0,2*(5,0*2+6,48*2)*2 0,15*5,0*3	m2	11,43	94,00	1 074,80
				9,18		
				2,25		
		Rozdíl v materiálech a tl. viz specifikace materiálu (viz položky níže):				
23	28375767	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 Z	m3	-0,34	1 473,00	-505,09

Položkový rozpočet

Stavba :	14sfm07 ZPŘÍSTUPNĚNÍ MU BRNO STUDENTŮM SE	Rozpočet: 02.01DPS
Objekt :	SO02 AUDIO STUDIO	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-11,43*0,03		-0,34		
24	2837628Z	Deska polystyren EPS 4000 tl.10mm	m2	6,40	22,00	140,73
		0,2*(5,0*2+6,48*2)*1,05		4,82		
		0,15*5,0*2*1,05		1,58		
25	283.01	Pružná protihluková izolace tl.10 mm	m2	5,61	79,00	443,12
		0,2*(5,0*2+6,48*2)*1,05		4,82		
		0,15*5,0*1,05		0,79		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				20 952,91
Díl: 64	Výplně otvorů					
26	642952110R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2	kus	1,00	161,00	161,00
		T/31:1		1,00		
27	T/31	Zárubeň ocelová 900x1970x150 mm vč. povrchové úpravy, dodávka	kus	1,00	719,00	719,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				880,00
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
28	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	200,00	15,00	3 000,00
		dotčené místnosti:200,0		200,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 000,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
29	965042121R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,14	2 172,00	312,77
		0,6*1,2*0,1*2		0,14		
30	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	6,48	1 620,00	10 497,60
		5,0*6,48*0,1*2		6,48		
31	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	33,12	34,00	1 126,08
		5,0*6,48		32,40		
		0,6*1,2		0,72		
32	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00	9,00	9,00
33	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,77	201,00	356,37
		0,9*1,97		1,77		
34	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	5,65	2 060,00	11 639,00
		0,9*4		3,60		
		1,0+1,05		2,05		
35	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	3,00	195,00	585,00
		0,6+1,2*2		3,00		
36	971033541R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,67	981,00	661,49
		pro založení zazdívky oken:				
		1,55*0,6*0,3/2*2		0,28		
		1,55*0,85*0,3/2*2		0,40		
37	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm	m	2,40	73,00	175,20
		0,6*2*2		2,40		
38	973031825R00	Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 45 cm	m	5,60	122,00	683,20
		1,4*2*2		5,60		
39	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	6,75	45,00	303,89
		dle potřeb v místě podlahy:0,3*(5,0*2+6,48*2)-0,9*0,15		6,75		
40	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	2,21	130,00	286,78
		soklík:0,1*(5,0*2+6,48*2)		2,30		
		-0,1*0,9		-0,09		
41	978071251R00	Odsekání izolace lepenk. vodor. do 1 m2	m2	0,72	126,00	90,72
		0,6*1,2		0,72		
42	978071261R00	Odsekání izolace lepenk. vodor. nad 1 m2	m2	32,40	102,00	3 304,80
		5,0*6,48		32,40		

Položkový rozpočet

Stavba :	14sfm07 ZPŘÍSTUPNĚNÍ MU BRNO STUDENTŮM SE	Rozpočet: 02.01DPS
Objekt :	SO02 AUDIO STUDIO	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				30 031,89
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
43	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	36,97	199,00	7 357,79
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				7 357,79
Díl: 711		Izolace proti vodě				
44	711111001RT1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci	m2	33,12	6,00	198,72
		5,0*6,48		32,40		
		0,6*1,2		0,72		
45	711112001RT1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - asfaltový lak ALP ve specifikaci	m2	5,74	14,00	80,36
		0,25*(5,0*2+6,48*2)		5,74		
46	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	33,12	60,00	1 987,20
47	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	5,74	72,00	413,28
48	711.01	Izolační systém, nopovou fólií, svisle včetně dodávky nopové fólie 40mm a spoj. prvků	m2	11,48	205,00	2 353,40
		0,5*(5,0*2+6,48*2)		11,48		
49	11163230	Nátěr asfaltový penetrační	kg	8,06	33,00	265,95
		33,12*0,2		6,62		
		5,74*0,25		1,44		
50	62852265	Pás modifikovaný asfalt typ 40 special mineral	m2	44,98	111,00	4 992,34
		33,12*1,15		38,09		
		5,74*1,2		6,89		
51	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,22	586,00	126,34
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				10 417,58
Díl: 713		Izolace tepelné				
52	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	64,80	17,00	1 101,60
		EPS:5,0*6,48		32,40		
		Farrat:5,0*6,48		32,40		
53	713191100R00	Položení separační fólie	m2	40,64	18,00	731,52
		5,0*6,48		32,40		
		0,25*(5,0*4+6,48*2)		8,24		
54	283.01	Pružná podložka tl. 25mm	m2	34,02	1 460,00	49 669,20
		32,4*1,05		34,02		
55	283220893	Fólie PVC separační tl. 0,8 mm	m2	44,70	54,00	2 414,02
		40,64*1,1		44,70		
56	28376066	Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 50-3 mm	m2	34,02	87,86	2 989,00
		32,4*1,05		34,02		
57	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,42	531,00	222,91
	Celkem za	713 Izolace tepelné				57 128,25
Díl: 714		Izolace akustické a protiotřesové				
58	714.01	Konstrukce studia - kompletní vestavěná buňka vč. dveří, okna, viz popis - D+M	kompl	1,00	579 900,00	579 900,00
59	714.02	Akustická úprava studia - stropní konstrukce - D+M	m2	14,00	3 650,00	51 100,00
60	714.03	Akustický obklad bočních stěn studia - D+M	m2	14,00	3 150,00	44 100,00
61	714.04	Akustický obklad zadní stěny studia - D+M	m2	12,00	2 580,00	30 960,00
62	714.05	Akustická úprava stropu - D+M	m2	12,00	2 450,00	29 400,00
63	714.06	Přední a boční akustický obklad stěn - D+M	m2	30,00	2 550,00	76 500,00
64	714.07	Zadní obklad stěny - D+M	m2	10,00	3 600,00	36 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :	14sfm07 ZPŘÍSTUPNĚNÍ MU BRNO STUDENTŮM SE	Rozpočet: 02.01DPS
Objekt :	SO02 AUDIO STUDIO	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	714 Izolace akustické a protiotřesové				847 960,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
65	762430011U00	Obložení stěn cementovl. deskou 10mm sraz šroub 0,22*(5,0*2+6,48*2)	m2	5,05	320,00	1 616,38
				5,05		
66	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2	5,05	13,00	65,65
67	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,08	954,00	72,60
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				1 754,63
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
68	Z/20	Pozink. žlab pr.250mm dl. 2,0m vč. komponent napojení do kanalizace viz výpis,vč. doplňků D+M	kompl	1,00	2 690,00	2 690,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				2 690,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
69	T/31	Dveře 900/1970mm, bílé, lamino, akus. útlum 42dB vč. kování a doplňků - D+M	kompl	1,00	8 600,00	8 600,00
70	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,03	456,00	13,68
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				8 613,68
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
71	Z/18	Ocelový atyp.prvek pro zakrytí dilat. spáry tvar Z + Tahokov, vč. kotvení, povrch. úpravy -D+M	bm	10,10	330,00	3 333,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				3 333,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
72	771101121R00	Provedení penetrace podkladu 1,2*0,6	m2	0,72	13,00	9,36
				0,72		
73	771575107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel vč.případných lišt	m2	0,72	294,00	211,68
74	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	0,72	17,00	12,24
75	111.01	Nátěr penetrační 0,72*0,2	kg	0,14	99,00	14,26
				0,14		
76	597.01	Dlažba keramická dle původní 0,72*1,15	m2	0,83	280,00	231,84
				0,83		
77	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,02	313,00	6,42
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				485,79
Díl:	776	Podlahy povlakové				
78	776101121R00	Provedení penetrace podkladu 3,05*5,0	m2	15,25	12,00	183,00
				15,25		
79	776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu 3,05*2+5,0*2-0,9*2	m	14,30	35,00	500,50
				14,30		
80	776572100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních pouze položení - koberec ve specifikaci 3,05*5,0	m2	15,25	110,00	1 677,50
				15,25		
81	283.01	Lišta - soklík kobercový, plast 14,3*1,05	m	15,02	18,00	270,27
				15,02		
82	697.01	Koberec zátěžový dle výběru investora 15,25*1,05	m2	17,51	280,00	4 903,92
				16,01		
				1,50		
83	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,05	281,00	13,18
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				7 548,37
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
84	777115111R00	Podlahy lité samonivelační tl. 2 mm vč. penetrace 5,0*6,48	m2	32,40	165,00	5 346,00
				32,40		
85	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	0,13	307,00	41,08
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				5 387,08

Položkový rozpočet

Stavba :	14sfm07 ZPŘÍSTUPNĚNÍ MU BRNO STUDENTŮM SE	Rozpočet: 02.01DPS
Objekt :	SO02 AUDIO STUDIO	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DPS

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
86	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP	t	9,79	138,00	1 351,10
87	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19,58	189,00	3 700,85
88	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	117,49	11,50	1 351,10
89	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	19,58	179,00	3 505,03
90	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	156,65	18,00	2 819,69
91	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	19,58	199,00	3 896,66
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				16 624,43

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02.02DPS	Elektroinstalace silnoproud	JKSO	
Objekt			SKP	
SO02	AUDIO STUDIO		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
14sfm07	ZPŘÍSTUPNĚNÍ MU BRNO STUDENTŮM SE SPEC.		Náklady na m.j.	0
Projektant	TIPRO projekt s.r.o., Brno		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Masarykova univerzita			
Dodavatel	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	80 940	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	80 940	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		80 940	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		80 940	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : HOTA	Jméno :
Datum :	Datum : 15.4.2014	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:
	 STAVEBNÍ FIRMA s.r.o. Bednařikova 1a, 628 00 00 Brno IČ: 292 98 113 DIČ: CZ29298113	

Základ pro DPH	21,0 %	80 940 Kč
DPH	21,0 %	16 997 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		97 937 Kč

Poznámka :

Stavba :	14sfm07 ZPŘÍSTUPNĚNÍ MU BRNO STUDENTŮM SE SPE	Rozpočet :	02.02DPS
Objekt :	SO02 AUDIO STUDIO		Elektroinstalace silnoprůd

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	80 940	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	80 940	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	80 940	0
Provoz investora	0	0,0	80 940	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	80 940	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	80 940	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	14sfm07 ZPŘÍSTUPNĚNÍ MU BRNO STUDENTŮM SE	Rozpočet: 02.02DPS
Objekt :	SO02 AUDIO STUDIO	Elektroinstalace silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	M21.01	Elektroinstalace - silnoproud viz samostatný výkaz výměr	soubor	1,00	80 940,00	80 940,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				80 940,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02.03DPS	Elektroinstalace slaboproud	JKSO	
Objekt			SKP	
SO02	AUDIO STUDIO		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
14sfm07	ZPŘÍSTUPNĚNÍ MU BRNO STUDENTŮM SE SPEC.		Náklady na m.j.	0
Projektant	TIPRO projekt s.r.o., Brno		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Masarykova univerzita			
Dodavatel	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	20 637	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	20 637	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		20 637	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		20 637	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>HOŠTA</i>		Jméno :
Datum :	Datum : <i>15.4.2014</i>		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
			

Základ pro DPH	21,0 %	20 637 Kč
DPH	21,0 %	4 334 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		24 971 Kč

Poznámka :

Stavba :	14sfm07 ZPŘÍSTUPNĚNÍ MU BRNO STUDENTŮM SE SPE	Rozpočet : 02.03DPS
Objekt :	SO02 AUDIO STUDIO	Elektroinstalace slaboproud

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21.2 Elektromontáže -slaboproud	0	0	20 637	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	20 637	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	20 637	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	20 637	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	14sfm07 ZPŘÍSTUPNĚNÍ MU BRNO STUDENTŮM SE	Rozpočet: 02.03DPS
Objekt :	SO02 AUDIO STUDIO	Elektroinstalace slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21.2	Elektromontáže -slaboproud				
1	M21.2.01	Elektroinstalace - slaboproud viz samostatný výkaz výměr	soubor	1,00	20 637,40	20 637,40
	Celkem za	M21.2 Elektromontáže -slaboproud				20 637,40

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02.04DPS	Vzduchotechnická instalace	JKSO	
Objekt			SKP	
SO02	AUDIO STUDIO			
Stavba			Měrná jednotka	
14sfm07	ZPŘÍSTUPNĚNÍ MU BRNO STUDENTŮM SE SPEC.		Počet jednotek	0
Projektant	TIPRO projekt s.r.o., Brno		Náklady na m.j.	0
Zpracovatel projektu			Typ rozpočtu	
Objednatel	Masarykova univerzita			
Dodavatel	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.			
Rozpočtoval			Zakázkové číslo	
			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	129 560	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	129 560	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	129 560	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	129 560	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval

Jméno :

Datum :

Podpis :

Za zhotovitele

Jméno : HOTA

Datum : 15.4.2014

Podpis:

MATYÁŠ
STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.
Bednářkova 1a, 628 00 00 Brno
IČ: 292 98 113 DIČ: CZ29298113

Za objednatele

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	129 560 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	27 208 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		156 768 Kč

Poznámka :

Stavba :	14sfm07 ZPŘÍSTUPNĚNÍ MU BRNO STUDENTŮM SE SPE	Rozpočet : 02.04DPS
Objekt :	SO02 AUDIO STUDIO	Vzduchotechnická instalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	129 560	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	129 560	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	129 560	0
Provoz investora	0	0,0	129 560	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	129 560	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	129 560	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	14sfm07 ZPŘÍSTUPNĚNÍ MU BRNO STUDENTŮM SE	Rozpočet: 02.04DPS
Objekt :	SO02 AUDIO STUDIO	Vzduchotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
1	M24.01	Vzduchotechnika - audio studio + režie viz samostatný výkaz výměr	soubor	1,00	129 560,00	129 560,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				129 560,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	03.01DPS	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST	JKSO	
Objekt			SKP	
SO03	VENKOVNÍ RAMPA		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
14sfm07	ZPŘÍSTUPNĚNÍ MU BRNO STUDENTŮM SE SPEC.		Náklady na m.j.	0
Projektant	TIPRO projekt s.r.o., Brno		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Masarykova univerzita			
Dodavatel	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	139 954	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	384 481	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	524 435		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	524 435		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	524 435		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>MAŠA</i>	Jméno :
Datum :		Datum : <i>15.4.2014</i>	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		524 435 Kč
DPH	21,0 %		110 131 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			634 566 Kč

Poznámka :

Stavba :	14sfm07 ZPŘÍSTUPNĚNÍ MU BRNO STUDENTŮM SE SPE	Rozpočet :	03.01DPS
Objekt :	SO03 VENKOVNÍ RAMPA	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - D	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
18 Povrchové úpravy terénu	1 351	0	0	0	0
27 Základy	17 195	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	5 664	0	0	0	0
43 Schodiště	5 440	0	0	0	0
5 Komunikace	13 507	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	2 891	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	80 826	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	594	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 366	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	17 402	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	135 014	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	204 859	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	22 928	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	3 935	0	0	0
799 Ostatní	0	344	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	4 120	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	139 954	384 481	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	524 435	0
Oborová přírážka	0	0,0	524 435	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	524 435	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	524 435	0
Zařízení staveniště	0	0,0	524 435	0
Provoz investora	0	0,0	524 435	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	524 435	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	524 435	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	14sfm07 ZPŘÍSTUPNĚNÍ MU BRNO STUDENTŮM SE	Rozpočet: 03.01DPS
Objekt :	SO03 VENKOVNÍ RAMPA	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
1	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení strom u rampy: 2,0*0,35*4	m2	2,80	382,00	1 069,60
2	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	2,80		
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu		2,80	100,50	281,40
Díl: 27		Základy				1 351,00
3	274313711R00	Beton základových pasů prostý C 25/30 (B 30) rampa: 0,8*0,4*(3,5*3+1,7) 0,8*1,05*1,8 0,8*0,4*(3,0*2+1,4)	m3	7,78	2 008,00	15 630,27
4	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení rampa: 0,1*(3,5*3+0,4)*2 0,1*(1,05*2+1,8*2) 0,1*(3,0*2+1,4)*2	m2	4,23	307,00	1 298,61
5	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	4,23	63,00	266,49
	Celkem za	27 Základy				17 195,37
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
6	153271122U00	Kotvičky výzt. malta D 16mm Začátek provozního součtu rampa: 1,8*0,3*2*10 Konec provozního součtu 11	kus	11,00	184,00	2 024,00
7	311231114RT2	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 tloušťka zdiva 30 cm pod rampou: 0,53*4,4*0,3*2 -0,53*1,3/2*0,3*2	m3	1,19	3 052,00	3 639,51
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				5 663,51
Díl: 43		Schodiště				
8	434191421R00	Osazení stupňů kamenných na desku, broušených 2,2*5	m	11,00	494,50	5 439,50
	Celkem za	43 Schodiště				5 439,50
Díl: 5		Komunikace				
9	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém dle projektanta v místě rampy: 14,0 v místě sloupků pozn.B20: 1,3*0,5*2	m2	15,30	19,00	290,70
10	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	15,94	77,00	1 227,38
11	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. 5 cm ZP1: 0,5*(2,96+1,84+3,5+0,2+1,42+2,41+2,41+0,85) 4,2*1,7+1,8*1,5 -2,0*1,5 v místě sloupků pozn.B20: 1,3*0,5*2	m2	15,94	262,00	4 174,97
12	631571004R00	Násyp ze šterkopísku 0 - 32, tř. I ZP1: 22,18*0,03	m3	0,67	786,00	523,00
13	639571205R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 50 mm ZP2: 3,5*(1,02+2,01*2) 1,7*2,2+0,5*1,6	m2	22,18	134,00	2 972,12
14	711131311R00	Provedení izolace nopovou fólií vodor. vč. HDPE	m2	22,18	101,00	2 240,18

Položkový rozpočet

Stavba :	14sfm07 ZPŘÍSTUPNĚNÍ MU BRNO STUDENTŮM SE	Rozpočet: 03.01DPS
Objekt :	SO03 VENKOVNÍ RAMPA	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ZP2:3,5*(1,02+2,01*2)		17,64		
		1,7*2,2+0,5*1,6		4,54		
15	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	14,00	29,60	414,40
16	58380056.A	Mozaika dlažební žulová chodníková 4/6 řezaná	m2	2,03	821,20	1 664,16
		(15,93-14,0)*1,05		2,03		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				13 506,92
17	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	6,69	287,00	1 919,46
		rampa:				
		0,8*4,8*2		7,68		
		-0,8*1,24/2*2		-0,99		
18	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	6,70	145,00	971,50
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				2 890,96
19	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 (B 25)	m3	0,39	2 404,00	941,41
		rampa:				
		2,2*3,56*0,05		0,39		
20	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 (B 25)	m3	0,33	2 276,00	751,08
		mazanina pod čistící rohož:				
		2,2*1,5*0,1		0,33		
21	631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 (B 30)	m3	1,25	2 280,00	2 857,07
		rampa P5:				
		2,2*3,56*0,16		1,25		
22	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	1,25	50,00	62,66
		rampa:				
		2,2*3,56*0,16		1,25		
23	631319185R00	Příplatek za sklon mazaniny do 35 st. tl. 12 - 24cm	m3	1,25	40,00	50,12
		rampa:				
		2,2*3,56*0,16		1,25		
24	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm	t	0,03	23 560,00	607,85
		rampa:				
		2,2*3,56*0,0033		0,03		
25	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky	m3	3,31	355,00	1 174,16
		pod novou podestu vstupu:				
		0,63*4,4*1,4		3,88		
		-0,63*1,3*1,4/2		-0,57		
26	58337213	Štěrkořísek frakce 0-32 Z	m3	3,64	310,81	1 131,66
		3,31*1,1		3,64		
27	63.01	Podlaha z dřevoplastových desek 50/50 dřevo/plast vč. kotevního a spoj mat, lišty a čela - D+M	m2	25,00	2 930,00	73 250,00
		rampa:P07				
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				80 826,00
28	963022819R00	Bourání kamenných schodišťových stupňů	m	11,00	54,00	594,00
		venkovní bez poškození:				
		2,2*5		11,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				594,00
29	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	42,04	199,00	8 366,30
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				8 366,30

Položkový rozpočet

Stavba :	14sfm07 ZPŘÍSTUPNĚNÍ MU BRNO STUDENTŮM SE	Rozpočet: 03.01DPS
Objekt :	SO03 VENKOVNÍ RAMPA	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 711		Izolace proti vodě				
30	711111001RT1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci rampa: 4,8*2,2	m2	10,56	6,00	63,36
31	711112001RT1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - asfaltový lak ALP ve specifikaci rampa: 0,53*(4,4*2+1,4) -0,53*1,3/2*2	m2	4,72	14,00	66,04
32	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	10,56	120,00	1 267,20
33	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	4,72	140,00	660,80
34	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou P5: 2,2*(2,93+0,31) pod dlažbu: P02 vytažení pod obklady: NO1038:0,15*(3,78*2+2,3*2)-0,9*0,15 NO1111:0,15*(2,53*2+1,61*2)-0,9*0,15	m2	33,92	327,00	11 093,15
35	11163230	Nátěr asfaltový penetrační asf. 10,56*0,2 4,72*0,3	kg	3,53	33,00	116,42
36	62852265	Pás modifikovaný asfaltový 10,56*2*1,15 4,72*2*1,2	m2	35,62	111,00	3 953,38
37	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,30	614,00	181,62
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				17 401,97
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
38	T/34	Úprava dveří pro osazení elektropohonu vč. pohonu a el. propojení - D+M	kompl	1,00	135 000,00	135 000,00
39	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,03	456,00	13,68
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				135 013,68
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
40	767.01	Přesun čistící zóny, vč. vybourání, přesunu a osaz 2,0x1,4 m	kompl	1,00	3 500,00	3 500,00
41	Z/03	Venkovní vstupní rampa, pozink, bez zábradlí, 1445kg, vč. chem. kotev, doplňků -D+M	kompl	1,00	165 000,00	165 000,00
42	Z/14	Úprava a doplnění repliky venkovního zábradlí dle popisu PSV vč. kotvení, povrch. úprav - D+M	kompl	1,00	35 000,00	35 000,00
43	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	1,70	802,00	1 359,39
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				204 859,39
Díl: 772		Kamenné dlažby				
44	772501150R00	Dlažba z kamene, pravoúhlých desek, prostá tl. 4-5 cm do tmele P5: 1,6*2,93	m2	4,69	890,00	4 172,32
45	583.01	Deska dlažební řezaná 800/730 tl. 4 cm žula 4,7*1,05	m2	4,94	1 950,00	9 623,25
46	772.01	Žulový blok 300/156/2930 mm vč. uložení do malty - D+M	kus	2,00	4 000,00	8 000,00
47	998772103R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 60 m	t	2,05	552,00	1 132,10

Položkový rozpočet

Stavba :	14sfm07 ZPŘÍSTUPNĚNÍ MU BRNO STUDENTŮM SE	Rozpočet: 03.01DPS
Objekt :	SO03 VENKOVNÍ RAMPA	STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	772 Kamenné dlažby				22 927,67
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene				
48	782.01	Dokončující kamenické práce po osazení schodiště kotvy, tmelení, penetrace, doplňky - D+M	kompl	1,00	3 900,00	3 900,00
49	998782103R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 60 m	t	0,05	690,00	34,50
	Celkem za	782 Konstrukce z přírodního kamene				3 934,50
Díl:	799	Ostatní				
50	799.01	Přesun venkovního odpadkového koše do nové pozice vč. rozebrání a vytvoření podkladu	kus	1,00	344,00	344,00
	Celkem za	799 Ostatní				344,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
51	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,76	138,00	380,22
52	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,38	115,00	158,42
53	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,59	189,00	867,89
54	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	27,55	11,50	316,85
55	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,59	179,00	821,97
56	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	36,74	18,00	661,25
57	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno	t	4,59	199,00	913,81
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				4 120,40

Fakulty a účelová zařízení Masarykovy univerzity - Zpřístupnění objektů studentům se specifickými nároky
REKTORÁT MU, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 2, BRNO
D.4.7 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - SO 02 - AUDIOSTUDIO

D.4.7. VÝKAZ VÝMĚR - SO 02 - AUDIOSTUDIO - REVIZE 02

HLAV ELEKTROINSTALACE		Rekapitulace	
Rozvaděče a dodávky			
Svítlidla		32 992,00 Kč	
Materiál		7 374,00 Kč	
Montážní práce		24 762,00 Kč	
Zemní a stavební práce		10 687,00 Kč	
Revize		1 145,00 Kč	
HZS		2 500,00 Kč	
Rozpočtová rezerva		1 480,00 Kč	
Zařízení staveniště	ze základu:		
Celkem	ze základu:		
Celkem bez DPH		80 940,00 Kč	
Daň z přidané hodnoty			
DPH celkem			
Celkem s DPH			

Výkaz výměr								
1. Rozvaděče a dodávky								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
1.1	Rozvaděč RS033, osazení a dělení viz schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	1	ks	31 357,00 Kč	1 200,00 Kč	31 357,00 Kč	1 200,00 Kč	32 557,00 Kč
1.2	Doplnění stávajícího rozvaděče RS03 - viz. schema zapojení rozvaděče	1	ks	215,00 Kč	220,00 Kč	215,00 Kč	220,00 Kč	435,00 Kč
						31 572,00 Kč	1 420,00 Kč	
	Celkem							
	Včetně DPH							32 992,00 Kč
2. Svítidla								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
2.1	A2 - Zářivkové svítidlo závěsné, 2x36W, IP20, leštěná parabolická mřížka, D/I, elektronický předřadník, kompletní, včetně trubic a montáže	3	ks	1 295,00 Kč	169,00 Kč	3 885,00 Kč	507,00 Kč	4 392,00 Kč
2.2	A2N - Zářivkové svítidlo závěsné, 2x36W, IP20, leštěná parabolická mřížka, D/I, elektronický předřadník, s vestavěným nouzovým zdrojem na 1 hod, kompletní, včetně trubic a montáže	1	ks	2 035,00 Kč	180,00 Kč	2 035,00 Kč	180,00 Kč	2 215,00 Kč
2.3	N - Nouzové zářivkové svítidlo 1x8W, IP 40, přisazené, elektronický předřadník, s vestavěným nouzovým zdrojem na 1 hod a s piktogramem, kompletní, včetně trubic a montáže	1	ks	501,00 Kč	139,00 Kč	501,00 Kč	139,00 Kč	640,00 Kč
2.4								
2.5	Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidla	5	ks	11,00 Kč		55,00 Kč		55,00 Kč
2.6	Poplatek za recyklaci dle zákona - zdroje	9	ks	8,00 Kč		72,00 Kč		72,00 Kč
	Celkem							
	Včetně DPH					6 548,00 Kč	826,00 Kč	7 374,00 Kč
3. Materiál								
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
3.1	Instalační přístroje a materiál							
3.2	Přístroje budou montovány do společných rámečků, oblé rohy, barva bílá, schváleno ČSU							
3.3								
3.4	Sériový vypínač č.5, 250V/10A na omítku, kompletní, včetně montáže	2	ks	119,00 Kč	52,00 Kč	238,00 Kč	104,00 Kč	342,00 Kč
3.5								
3.6	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva bílá, kompletní, včetně montáže	2	ks	79,00 Kč	57,00 Kč	158,00 Kč	316,00 Kč	474,00 Kč
3.7	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva rudá, kompletní, včetně montáže	4	ks	84,00 Kč	57,00 Kč	336,00 Kč	228,00 Kč	564,00 Kč
3.8	Jednonásobná zásuvka 250V/16A s přepětovou ochranou, barva bílá, kompletní, včetně montáže	3	ks	564,00 Kč	62,00 Kč	1 692,00 Kč	186,00 Kč	1 878,00 Kč
3.9	Jednonásobná zásuvka 250V/16A s přepětovou ochranou, barva rudá, kompletní, včetně montáže	2	ks	580,00 Kč	62,00 Kč	1 160,00 Kč	124,00 Kč	1 284,00 Kč
3.10								
3.11	Jednonásobná zásuvka 250V/16A do parapetního žlabu, modul 45, barva bílá, kompletní, včetně montáže	3	ks	52,00 Kč	59,00 Kč	156,00 Kč	177,00 Kč	333,00 Kč
3.12	Jednonásobná zásuvka 250V/16A do parapetního žlabu, modul 45, barva rudá, kompletní, včetně montáže	15	ks	52,00 Kč	59,00 Kč	780,00 Kč	885,00 Kč	1 665,00 Kč
3.13	Jednonásobná zásuvka 250V/16A s přepětovou ochranou do parapetního žlabu, modul 45, barva bílá, kompletní, včetně montáže	3	ks	798,00 Kč	62,00 Kč	2 394,00 Kč	186,00 Kč	2 580,00 Kč
3.14	Jednonásobná zásuvka 250V/16A s přepětovou ochranou do parapetního žlabu, modul 45, barva rudá, kompletní, včetně montáže	3	ks	798,00 Kč	62,00 Kč	2 394,00 Kč	186,00 Kč	2 580,00 Kč
3.15								

Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
3.16	Jednonásobný rámeček, včetně montáže	5	ks	15,00 Kč	6,00 Kč	75,00 Kč	30,00 Kč	105,00 Kč
3.17	Pětínásobný vodorovný rámeček, včetně montáže	2	ks	27,00 Kč	10,00 Kč	54,00 Kč	20,00 Kč	74,00 Kč
3.18								
3.19	Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže	13	ks	6,40 Kč	16,00 Kč	83,20 Kč	208,00 Kč	291,20 Kč
3.20	Odbočná krabice, včetně svorkovnice, víčka a montáže	10	ks	19,80 Kč	65,00 Kč	198,00 Kč	650,00 Kč	848,00 Kč
3.21								
3.22	Kabely							
3.23	Kabel CYKY-O 2x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	10	m	8,90 Kč	14,00 Kč	89,00 Kč	140,00 Kč	229,00 Kč
3.24	Kabel CYKY-O 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	15	m	10,00 Kč	14,00 Kč	150,00 Kč	210,00 Kč	360,00 Kč
3.25	Kabel CYKY-J 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	20	m	10,00 Kč	14,00 Kč	200,00 Kč	280,00 Kč	480,00 Kč
3.26	Kabel CYKY-J 4x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	10	m	14,70 Kč	14,00 Kč	147,00 Kč	140,00 Kč	287,00 Kč
3.27	Kabel CYKY-J 5x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	10	m	16,00 Kč	14,00 Kč	160,00 Kč	140,00 Kč	300,00 Kč
3.28	Kabel CYKY-J 7x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	30	m	27,00 Kč	14,00 Kč	810,00 Kč	420,00 Kč	1 230,00 Kč
3.29	Kabel CYKY-J 3x2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	115	m	16,00 Kč	14,00 Kč	1 840,00 Kč	1 610,00 Kč	3 450,00 Kč
3.30	Kabel CYKY-J 3x6 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	30	m	48,00 Kč	14,00 Kč	1 440,00 Kč	420,00 Kč	1 860,00 Kč
3.31	Kabel CYKY-J 5x4 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	10	m	42,00 Kč	14,00 Kč	420,00 Kč	140,00 Kč	560,00 Kč
3.32	Kabel CYKY-J 5x16 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	10	m	168,20 Kč	16,80 Kč	1 682,00 Kč	168,00 Kč	1 850,00 Kč
3.33	Kabel H07RN-F 3x1,5 volně uložený, včetně montáže a ukončení	15	m	19,60 Kč	14,00 Kč	294,00 Kč	210,00 Kč	504,00 Kč
3.34	Kabel H07RN-F 3x2,5 volně uložený, včetně montáže a ukončení	25	m	29,30 Kč	14,00 Kč	732,50 Kč	350,00 Kč	1 082,50 Kč
3.35								
3.36	Trubky, lišty, kabelové žlaby							
3.37	Trubka ohebná D25, 320N, včetně protahovacího drátu a montáže	10	m	4,60 Kč	16,00 Kč	46,00 Kč	160,00 Kč	206,00 Kč
3.38	Trubka ohebná D32, 320N, včetně protahovacího drátu a montáže	10	m	7,80 Kč	16,00 Kč	78,00 Kč	160,00 Kč	238,00 Kč
3.39	Trubka ohebná D40, 320N, včetně protahovacího drátu a montáže	10	m	17,80 Kč	18,00 Kč	178,00 Kč	180,00 Kč	358,00 Kč
3.40	Vkládací lišta 40x20, včetně montáže	5	m	20,70 Kč	25,00 Kč	103,50 Kč	125,00 Kč	228,50 Kč
3.41	Vkládací lišta 60x40, včetně montáže	5	m	58,00 Kč	26,00 Kč	290,00 Kč	130,00 Kč	420,00 Kč
3.42	Trubka ohebná korugovaná D50, včetně montáže	8	m	18,60 Kč	18,00 Kč	148,80 Kč	144,00 Kč	292,80 Kč
3.43	Dvoukomorový parapetní žlab cca 120x55mm, pro instalaci přístrojů modul 45, kompletní, včetně kovové stínící přepážky, rohových a koncových dílů a montáže	10	m	258,00 Kč	95,00 Kč	2 580,00 Kč	950,00 Kč	3 530,00 Kč
3.44								
3.45	Uzemnění a hromosvod							
3.46	Vodič(CYA) H07V-K 4 zz, včetně montáže	20	m	11,00 Kč	14,00 Kč	220,00 Kč	220,00 Kč	440,00 Kč
3.47	Vodič(CYA) H07V-K 6 zz, včetně montáže	15	m	14,60 Kč	14,00 Kč	219,00 Kč	210,00 Kč	429,00 Kč
3.48	Vodič(CYA) H07V-K 25 zz, včetně montáže	40	m	71,40 Kč	14,00 Kč	2 856,00 Kč	560,00 Kč	3 416,00 Kč
3.49								
3.50	Podružný materiál							
3.51	Protipožární utěsnění prostupů stěnou	0,2	m2	1 800,00 Kč	1 600,00 Kč	360	320,00 Kč	680,00 Kč
	Celkem					24 762,00 Kč	10 687,00 Kč	35 449,00 Kč
	Včetně DPH							
	4. Zemní a stavební práce							
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
4.1	Průrazy zdívem	2	ks		45,00 Kč		90,00 Kč	90,00 Kč
4.2	Zhotovení drážky ve zdivu	30	m		18,00 Kč		540,00 Kč	540,00 Kč
4.3	Zednické zapravení drážky ve zdivu	30	m		32,00 Kč		960,00 Kč	145,00 Kč
4.4	Utěsnění prostupu zdívem proti vlhkosti	1	ks	89,00 Kč	56,00 Kč	89,00 Kč	56,00 Kč	145,00 Kč
4.5	Odvoz sutí na skládku	0,5	t	450,00 Kč		225,00 Kč	0,00 Kč	225,00 Kč
	Celkem							1 145,00 Kč
	Včetně DPH							
	5. HZS							
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
5.1	Vyhledání přípojovacích míst	1	ks		220,00 Kč		220,00 Kč	220,00 Kč
5.2	Demontáž stávající elektroinstalace	1	ks		660,00 Kč		660,00 Kč	660,00 Kč
5.3	Dokumentace skutečného provedení stavby	1	ks		600,00 Kč		600,00 Kč	600,00 Kč
	Celkem							1 480,00 Kč
	Včetně DPH							
	6. Revize							
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Jedn. Cena montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	Celková cena
6.1	Revizní práce, měření	1	ks		2 500,00 Kč		2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
	Celkem							2 500,00 Kč
	Včetně DPH							

**FAKULTY A ÚČEL.ZAŘÍZENÍ MASARYKOVY UNIVERZITY ZPŘÍSTUPNĚNÍ
OBJEKTŮ STUDENTŮM SE SP.NÁROKY
REKTORÁT MU, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 2, BRNO
Nové studio**

Příprava kabelových tras, montáž + dodávka

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	Cena /ks	Cena
5	460 680032	Průraz zdíkem z tvrdě pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl.30cm	8 ks	71,10	568,80
6	460 680033	Průraz zdíkem z tvrdě pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl.45cm	4 ks	115,20	460,80
7	460 680034	Průraz zdíkem z tvrdě pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl.60cm	4 ks	153,00	612,00
10	460 680002	Drážka ve zdivu cihleném 5/5cm	62 m	18,90	1 171,80
12		Rozebrání a opětovné zkompletování rozebíratelného podhledu	16 m2	40,50	648,00
13	220 260021	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)	16 ks	48,60	777,60
14	220 260024	Krabice KO 97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)	8 ks	58,50	468,00
15	220 260027	Krabice KO 125 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)	4 ks	91,80	367,20
16	220 260028	Krabice KO 125 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)	4 ks	91,80	367,20
17	220 260106	Vyhledání vývodu, krabice	32 ks	8,55	273,60
18	220 260111	Odvíčkování a zavičkování krabice na závit	24 ks	2,25	54,00
19	220 260113	Odvíčkování a zavičkování krabice na 4 šrouby	8 ks	8,10	64,80
20	220 260552	Trubka plastová ohebná pod omítkou nebo v podlaze 23 mm (mont. vč. materiálu)	82 m	26,10	2 140,20
22	220 260554	Trubka plastová ohebná pod omítkou nebo v podlaze 36 mm (mont. vč. materiálu)	12 m	36,00	432,00
23	KEV.050.0400	AY 2,5 B	94 m	2,25	211,50
24	220 261661	Značení trasy vedení	94 m	1,80	169,20
25	220 270301	Vodič v trubkovodu AY 2,5	94 m	3,60	338,40
34	220 261631	Osazení hmoždinky 6 mm cihla pálená (mont. vč. materiálu)	16 ks	5,85	93,60
35	220 261632	Osazení hmoždinky 8 mm cihla pálená (mont. vč. materiálu)	18 ks	5,85	105,30
44		Pomocné montážní práce	4 hod	180,00	720,00
45		Nezměřitelné pracovní výkony	4 hod	180,00	720,00
		CELKEM za oddíl			10 764,00

Rozvod univerzální kabelové sítě - montáž

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	Cena /ks	Cena
25		Uložení kabelu 5.-6.kat. stíněn. do trubky, žlabu, na rošt (75)	340 m	6,50	2 210,00
26		Ukončení - forma na kabelu 5.-6.kat. stíněn.	16 ks	45,00	720,00
27		Měření 1 segmentu kabelu 5.-6.kat. stíněn.	8 ks	58,50	468,00
28		Sestavení a montáž zásuvky do 2 modulů RJ 45	4 ks	130,50	522,00
29		Montáž modulu zásuvky RJ 45 - stíněn.	8 ks	45,00	360,00
30		Údaj do měř. protokolu pro 1 segment sítě 5.-6. kat. stín.	8 ks	31,50	252,00
33		Kompletace a vyhotovení měřicího protokolu	2 hod	250,00	500,00
38	220 110643	Závěrečné práce ve skříni RACK	1 ks	621,00	621,00
39		Revize stávajících rozvaděčů	2 hod	180,00	360,00
40		Revize stávajícího přívodu do rozvaděče	2 hod	180,00	360,00
		CELKEM za oddíl			6 373,00

Rozvod univerzální kabelové sítě - dodávka

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	Cena /ks	Cena
3		Modul, 2xRJ45 STP kat.6A, černý, se záclonkou	4 ks	192,60	770,40
4		Kryt komunik.zásuvky	4 ks	35,10	140,40
5		Instalační rámeček, výška 1, šířka 1, barva bílá	4 ks	9,90	39,60
14		Kabel U/FTP., kat.6A, LSZH plášť fialový, 4páry, cívka 500m	340 m	7,50	2 550,00
17		Propojovací kabel stíněný, kat.6A, 2 metry, šedý	0 ks	140,00	0,00
		CELKEM za oddíl			3 500,40

CELKEM

20 637,40

