


LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV

ČÍSLO		PLOCHA		PODLAHA	STĚNA		SVĚTLÁ VÝŠKA		POZNÁMKA
NO1001	POKOJ	20,36		KERAMICKÝ OKLAD VÝŠKA 2000 x 1300 MM					
NO1015	WC – ZTP	4,16	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OKLAD VÝŠKA 2000 MM		3220			
PLOCHA MÍSTNOSTI CELKEM:									



- ☐ Svislá drážka, vstup přes podlahovou konstrukci
- ☒ Vodorovná drážka ve stěně či v podlaze

Pro studenou vodu k WC nejsou vstupy označeny–budou provedeny provrtáním.

POZNÁMKA:

PROSTUPY JSOU NAZNAČENY VE VÝKRESECH, ALE JEJICH PŘESNÁ POLOHA NENÍ ZAKOTOVÁNA, JEJIKOŽ NENÍ PROVEDENO SKUTEČNÉ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH PROSTOR. PŘI PROVÁDĚNÍ PROSTUPŮ VĚTŠÍCH JAK 300 x 300 MM JE TŘEBA JEJICH UMÍSTĚNÍ KONZULTOVAT SE STATIKEM !!!


PŘI BOURÁNÍ PROSTUPŮ JE TŘEBA POSTUPOVAT S NEJVĚTŠÍ OPATRNOSTÍ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ – PŘERUŠENÍ NOSNÝCH PRVKŮ. V MÍSTĚ VĚTŠÍCH PROSTUPŮ DOPORUČUJEME NEJDŘÍVE PROVÉST MALÉ KONTROLNÍ SONDY !!!


- K1** Klozet kombi ZKRÁCENÝ–vodorovný odpad, dural.sedátko s poklopem
- K2** Klozet kombi ZKRÁCENÝ–svislý odpad, dural.sedátko s poklopem
- K3** Klozet závěsný zkrácený 49 cm, duralové sedátko s poklopem podomítkový modul 12 cm se ŠN komplet, tlačítko antivandal
- Kp** Klozet kombi ZKRÁCENÝ 50 cm–vodorovný odpad, dural.sedátko s poklopem
- U** Umývadlo 55 cm bez otvoru, sifon umyv. nerez, stěnová baterie páková
- U1** Umývadlo 50 cm, sifon umyv. nerez, stojbaterie páková
- Um** Umývátko 40 cm, sifon umyv. nerez, stojbaterie páková
- U2** Umývadlo 64 cm, podomítkový sifon ,stoj.baterie s lékařskou pákou

- — — — — Rozvod studené vody –ocel,plast
- — — — — Rozvod teplé vody – plast
- — — — — Rozvod cirkulace
- — — — — Připojovací kanalizace



Stoupací potrubí kanalizace, vody



PROJEKTANT:	ING.OLGA NEUVIRTOVÁ		ING.OLGA NEUVIRTOVÁ Bohunická 115, 619 00 Brno, IČO 18151043 tel.: 774991594
INVESTOR:	MU - správa kolejí a menz, Vinařská 5, 60300 BRNO		
AKCE :	<b>MU - Vysokoškolské koleje Tvrdého 5/7</b> Oprava sociálních zařízení - 2.etapa		
NÁZEV DOKUMENTU :	MĚŘÍTKO 1:50 VÝKRES Č. ZTI 3		