

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
BBA05P01001	CHODBA	16,07
BBA05P01001a	SCHODIŠTĚ	14,87
BBA05P01002	VÝPUJČNÍ SLUŽBA	43,66
BBA05P01003	MALÝ NÁKLADNÍ VÝTAH	1,04
BBA05P01004	NEOBSAZENO	---
BBA05P01005	NEOBSAZENO	---
BBA05P01006	NEOBSAZENO	---
BBA05P01007	KNIŽNÍ FONDY	49,28
BBA05P01008	NEOBSAZENO	---
BBA05P01009	SKLAD KNIŽNÍHO FONDU	67,56
BBA05P01010	SKLAD	14,24
BBA05P01011	TÚV	19,41
BBA05P01012	VODOMĚR	6,12
BBA05P01013	ROZVODNA EL.	20,40
BBA05P01014	PLOŠINA PRO INVALIDY	2,03
BBA05P01044	CHODBA	5,88
BBA05P01015	SCHODIŠTĚ	10,46
BBA05P01016	CHODBA	15,81
BBA05P01018	PLOCHA POD SCHODIŠTĚM	7,31
BBA05P01019	VSTUPNÍ HALA STUDOVNY	53,08
BBA05P01027	PROSTOR BUFETU	43,00
BBA05P01028	SKLAD	8,48
BBA05P01019	KUCHYŇKA BUFETU	10,00
BBA05P01020	CHODBA	64,96
BBA05P01021	SKLAD	0,87
BBA05P01022	PŘEDSÍŇ	2,51
BBA05P01023	WC - INVALIDÉ	2,79
BBA05P01024	WC - ŽENY	2,13
BBA05P01025	NEOBSAZENO	---
BBA05P01026	VÝTAH	3,36
BBA05P01027	VÝTAH	3,36
BBA05P01028	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,07
BBA05P01029	PŘEDSÍŇ	4,98

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
BBA05P01030	PŘEDSÍŇ WC	7,30
BBA05P01031	PŘEDSÍŇ WC	5,94
BBA05P01032	PŘEDSÍŇ	1,95
BBA05P01034	WC	2,19
BBA05P01033	PISOÁRY	3,32
BBA05P01036	VSTUP	9,82
BBA05P01035	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	11,76
BBA05P01036	SKLAD POTRAVIN	5,55
BBA05P01037	WC BUFET	1,12
BBA05P01038	PŘEDSÍŇ WC	1,23
BBA05P01039	ŠATNA BUFETU	4,23
BBA05P01039	STUDOVNA	247,18
BBA05P01040	ATRIUM	31,33
BBA05P01041	SKLAD KNIH	66,69
BBA05P01042	CHODBA	24,92
BBA05P01043	SKLAD	9,53
BBA05P01044	SKLAD CHLAZENÝCH ODPADKU	3,55
BBA05P01046	GARÁŽ	18,69
BBA05P01045	SKLAD	4,38
BBA05P01046	ZÁDVEŘÍ	2,52
BBA05P01047	PRACOVNA KNIHOVNY	13,32
BBA05P01048	SPRCHA	5,05
BBA05P01049	PŘEDSÍŇ	4,57
BBA05P01050	WC MUŽI	1,56
BBA05P01051	WC MUŽI	0,95
BBA05P01052	PŘEDSÍŇ WC	0,91
BBA05P01053	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,94
BBA05P01054	WC ŽENY	1,20
BBA05P01055	PŘEDSÍŇ WC	1,03
BBA05P01056	PŘEDSÍŇ	4,65
BBA05P01057	SPRCHA	5,06
BBA05P01058	WC ŽENY	1,50
BBA05P01059	PRACOVNA KNIHOVNY	13,37

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE BEZ ROZLIŠENÍ
- STAVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE

LEGENDA ZNAČEK

- HRANICE ŘEŠENÉHO PROSTORU
- BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

1. BOURÁNÍ PODLAH
   - 1a VYBOURÁNÍ NEBO STŘÍZENÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY,
   - 1b VYBOURÁNÍ NEBO STŘÍZENÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY, VYBOURÁNÍ SKLADBY PODLAHY (CCA 100MM) PO HYDROIZOLACI
   - 1c VYBOURÁNÍ KAMENNÉ DLAŽBY A PODKLADNÍHO POTĚRU, CELKOVÁ TLOUŠŤKA 50mm, ODEKÁNÍ SOKLU Z KAMENNÉ DLAŽBY V. 100mm,
   - 1d ROZEBÍRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY (19,50 m2), ODSTRANĚNÍ KŘOVIN (11,40 m2) HLOUBENÍ ZEMINY NA ÚROVEŇ -3,450.
2. BOURÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ
   - 2a VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ S OCELOVOU ZÁRUBNÍ
   - 2b DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OVEŘOVACÍHO KŘÍDLA, ZÁRUBEŇ PONECHAT
   - 2c DEMONTÁŽ VENKOVNÍCH HLINÍKOVÝCH ŽALUZÍ, 40m2.
3. DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
5. KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ TECHNOLOGICKÉHO CELKU MALÉHO NÁKLADNÍHO VÝTAHU
6. ODSTRANĚNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
   - 6a XXX
   - 6b ODSEKÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU NA CIHELNÉ ZDIVO
7. DEMONTÁŽ VĚTRACÍ MŘÍŽKY 150X300
8. DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ DVÍŘEK HYDRANTOVÉ SKŘÍNĚ
9. ODPOJENÍ A DEMONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍCH RÁMŮ
10. DEMONTÁŽ PODHLEDU
    - 10a DEMONTÁŽ RASTROVÉHO PODHLEDU, MINERÁLNÍ KAZETY 600x600
    - 10b DEMONTÁŽ ŽÁROKATRONOVÉHO PODHLEDU, VČ. SVÍTIDLOVÝCH ČÁS.
11. ZAKRYTÍ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU PE FÓLIÍ
12. DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ DŘEVĚNÝCH REGÁLŮ
13. PROSTUP ZB STROPEM
14. PROSTUP ZDÍCÍ PŘÍČKOU

POZNÁMKA

1. POKUD V DOKUMENTACI PROFESÍ NENÍ STANOVENO JINAK, MUSÍ BÝT PO DOBU STAVBY CHRÁNĚNY STÁVAJÍCÍ INSTALAČNÍ ROZVODY, VČETNĚ VZDUCHOTECHNIKY.
2. V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH BUDOU ODSTRANĚNY POŠKOZENÉ ČÁSTI OMÍTEK, PŘEDPOKLAD DO 10% PLOCHY STĚN A STROPŮ.

ORIENTAČNÍ SCHEMA

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:	P A K	PAK PROJEKT, spol. s r.o. Hybešova 42 602 00 Brno	tel.: +420 541 211 611 fax: +420 541 211 612
Hl. inženýr projektu	Ing.Hana Svobodová		Projektant profese
Architekt	Ing.arch.K.Steinhauserová		
Vypracoval	Ing.Daniel Radek		P A K
Masarykova univerzita			
Stavba	Pedagogická fakulta Masarykovi univerzity Rekonstrukce prostoru po bývalé knihovně a studovně v objektu Poříčí 9	Stupeň	DPS
		Datum	09/2014
		Formát	18 x A4
		Zak. č.	3215
Část	D 1.1. Architektonicko stavební řešení	Měřítko	1:50
Název výkresu	PŮDORYS 1. PODZEMNÍHO PODLAŽÍ BOURACÍ PRÁCE	Č. výkresu	Revize
		002	00