

Smlouva o dílo

uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)

I. Smluvní strany

1) Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D., MBA, kvestorem
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – město, číslo účtu 85636621/0100
Kontaktní osoby: Ing. Jan Brychta, tel.: +420 549 49 1094,
Ing. Marcela Dvořáková, tel.: +420 549 49 3226

(dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **Figarostav s. r. o.**
Sídlo/místo podnikání: Brněnská 1344, 665 01 Rosice u Brna
IČ: 25501976
DIČ/VAT: CZ25501976
Zastoupen: Ing. Filingrem Zdeňkem
Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 28272
Bankovní spojení: 27-0432810277/0100
IBAN: 
Korespondenční adresa: Brněnská 1344, 665 01 Rosice u Brna
Kontaktní osoby: Ing. Filingr Zdeněk, tel. č.: 605 888 118, e-mail: figarostav@volny.cz
, tel. č.: , e-mail: 

(dále jen „zhotovitel“; objednatel společně se zhotovitelem také jen „smluvní strany“)

II. Preambule

- Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce sociálních zařízení VŠ koleje Tvrdého“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), rozhodl o výběru nabídky zhotovitele, jakožto uchazeče o veřejnou zakázku. Zhotovitel a objednatel tak uzavírají ke splnění předmětu veřejné zakázky níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.
- Účelem této smlouvy je provedení stavebních prací spočívajících zejména v rekonstrukci stávajících sociálních zařízení v 1.PP – 5.NP umístěných nad sebou v areálu VŠ kolejí na ul. Tvrdého a provedení souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen také „dílo“ nebo „stavební úpravy“).

III. Předmět smlouvy o dílo (dílo)



- 1) Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a splnit další s tím související závazky a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- 2) Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení stavebních prací spočívajících zejména v rekonstrukci stávajících sociálních zařízení v 1.PP – 5.NP umístěných nad sebou v areálu VŠ koleji na ul. Tvrdého a provedení dalších souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb, a to včetně instalačních a montážních prací, nezbytných pro provedení díla, v souladu s technickými podmínkami, které jsou přílohou č. 2 této smlouvy o dílo, a řádně oceněným položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo tak, aby dílo plnilo spolehlivě svůj účel.
- 3) Součástí závazku zhotovitele provést dílo jsou rovněž následující závazky:
- a) provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku tak, aby bylo v průběhu provádění díla předejito ohrožením na zdraví, na životě, vzniku škod u objednatele i třetích osob,
 - b) zajištění protihlukových a jiných opatření, aby v souvislosti s prováděním díla nebyl nepřiměřeně narušen běžný chod a provoz objednatele,
 - c) vedení stavebního deníku či jiné obdobné evidence,
 - d) provedení revize instalovaných, příp. namontovaných, zařízení a dále revize prováděním díla dotčeného stávajícího vybavení objednatele, zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která revize prováděla,
 - e) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále také jen „DSPS“) ve smyslu § 1 odst. 1) písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to ve 3 listinných stejnopisech a ve 2 elektronických vyhotoveních na DVD,
 - f) předání revizních zpráv, atestů, certifikátů a prohlášení o shodě všech materiálů, výrobků a zařízení (dále také jako „věci k provedení díla“), které byly zpracovány při provádění díla, s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem,
 - g) provádění průběžného úklidu místa provedení díla a všech ostatních míst a prostorů dotčených prováděním díla,
 - h) zajištění koordinační činnosti,
 - i) předvedení způsobilosti díla plnit spolehlivě svůj účel a
 - j) předání díla objednateli.
- 4) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků objednatele na dílo uvedených v této smlouvě o dílo potřebné i další stavební práce, dodávky či služby ve smlouvě o dílo výslovně neuvedené, je zhotovitel povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést a do díla zahrnout bez dopadu na cenu díla.

IV. Podmínky provádění díla a plnění dalších závazků

- 1) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo s potřebnou odbornou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou o dílo, technickými podmínkami, příslušnými právními předpisy a technickými či jinými normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují.

2) Vedení stavebního deníku či jiné obdobné evidence

- a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa provedení díla stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se smluvní strany dohodly v této smlouvě o dílo.

- b) Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, bylo-li dílo objednateli předáno bez vad či nedodělků. Pokud bylo dílo objednateli předáno s vadami či nedodělkami, končí povinnost vést stavební deník dnem jejich odstranění.
- c) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly učiněny.
- d) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v 1 originále a alespoň 2 kopiích. Originál a 1 kopii stavebního deníku předá zhotovitel objednateli poté, co mu skončí povinnost vést stavební deník.
- e) Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům do stavebního deníku učiněným zhotovitelem, a to nejpozději do 5 pracovních dní ode dne provedení příslušného zápisu, jinak se má za to, že s příslušným zápisem souhlasí.
- f) Smluvní strany sjednávají, že zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy.
- g) Stavební deník musí být objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění díla.

3) Pokyny objednatele

- a) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li v této smlouvě o dílo dohodnuto jinak.
- b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele, kterými jej objednatel upozorňuje na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.
- c) Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo pokynu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

4) Věci k provedení díla

Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani jinou věc, o kterých se v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné hygienické, ekologické či jiné právní předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nebudou použity komponenty, materiály, výrobky nebo jiné věci, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provádění díla nepoužije komponenty, materiály, výrobky nebo jiné věci, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů.

- 5) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou odbornou kvalifikaci.

6) Kontrola provádění díla

- a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla (dále také jen „kontrola“). Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která však nesmí být delší než 3 pracovní dny, jedná se o podstatné porušení této smlouvy o dílo.
- b) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány alespoň jednou za 7 dní, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- c) Zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany sjednávají, že výzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně alespoň 3 pracovní dny před termínem provedení kontroly, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- d) Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel oprávněn požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, případně aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese zhotovitel.

- e) Pokud se objednatel ke kontrole dle písmene c) tohoto odstavce přes to, že zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, nedostaví, je zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené objednatel. Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky provádění díla nebyly zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese zhotovitel.
- f) O výsledku kontroly, při které objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje svou povinnost, se zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.
- g) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitelem pro výkon kontroly je považováno za podstatné porušení této smlouvy o dílo.
- 7) **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci**
- a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO“). Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a kontrolovat.
- c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých případných subdodavatelů, resp. u jejich pracovníků.
- d) Zhotovitel v plné míře zodpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují v místě provedení díla, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad BOZP a PO.
- f) Dojde-li v souvislosti s prováděním díla nebo při činnostech s prováděním díla souvisejících k jakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 8) **Možnost pověřit realizaci částí díla subdodavatele**
- a) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením částí díla subdodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem objednatel. Zhotovitel však odpovídá za provádění částí díla subdodavatelem tak, jako by dílo prováděl sám.
- b) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění těch povinností, k jejichž splnění se zhotovitel zavázal v této smlouvě o dílo, a to v rozsahu, v jakém bude subdodavatelem dílo prováděno.
- 9) **Odvoz a likvidace odpadů; závěrečný úklid**
- Zhotovitel se zavazuje
- a) odvézt a zlikvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit,
- b) provést závěrečný úklid včetně uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu.
- 10) **Škody**
- a) Pokud v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem dojde ke vzniku škody objednateli nebo třetím

osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy o dílo nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako jeho pracovníci, subdodavatelé nebo jinak.

V. Lhůta pro provedení díla

- 1) Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno, předáno a převzato.

2) Zahájení provedení díla:

Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla (dále jen „termín zahájení“) **ihned po podpisu této smlouvy o dílo.**

Lhůta pro předání díla

Zhotovitel se zavazuje **předat dílo nejpozději do 5. 9. 2014.** Prodlení zhotovitele s předáním díla se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3) Dokončení díla

- a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit spolehlivě svůj účel (dále také jen „předvedení způsobilosti“).
- b) Zhotovitel objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky označené v přechodím písmenu a zároveň písemně vyzve objednatele k účasti na předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být objednateli doručena alespoň 5 pracovních dní přede dnem předvedení způsobilosti, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
- c) Objednatel je oprávněn přizvat k předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
- d) Předvedení způsobilosti spočívá v provedení prohlídky díla s předvedením funkčnosti jeho jednotlivých částí. V rámci předvedení způsobilosti zhotovitel ověří splnění jednotlivých specifikací a požadavků na provedení díla, jakož i další vlastnosti, které vyplývají zejména z příloh č. 1 a 2 této smlouvy o dílo. Každá nezpůsobilost díla znamenající, že dílo požadavky dle předchozí věty nesplňuje, běh doby pro předvedení způsobilosti zastavuje. Po odstranění nezpůsobilosti díla je předvedení způsobilosti zahájováno znovu od počátku.
- e) K zastavení běhu doby pro předvedení způsobilosti nedochází, pokud
1. nezpůsobilost díla sama o sobě ani ve spojení s jinou nebrání řádnému užívání díla ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje a
 2. objednatel souhlasí s tím, že běh doby pro předvedení způsobilosti nebude zastaven.
- f) Po řádném dokončení díla, tj. po předvedení způsobilosti zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

4) Předání a převzetí díla

Zhotovitel se zavazuje předat dílo následovně.

- a) Zhotovitel se zavazuje předat dílo ve lhůtě dle odst. 4) tohoto článku.
- b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.
- c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
- d) O průběhu předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel protokol o předání a převzetí díla (dále jen „**předávací protokol**“). Předávací protokol (nebo jeho přílohy) bude obsahovat zejména následující:

1. identifikační údaje zhotovitele a objednatele,
2. identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí,
3. DSPS,
4. seznam atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věci k provedení díla s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly objednateli předány,
5. protokoly o revizích,
6. datum, od kterého počínají běžet záruční doby,
7. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,
8. příp. výhrady k provedení díla, převzal-li objednatel dílo s vadami či nedodělky (dále jen „vady“),
a
9. datované podpisy smluvních stran.

e) **Nepřevzetí díla objednatelem v případě vad**

Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly. Nepřevzme-li objednatel z těchto důvodů dílo, hledí se na něj, jako by zhotovitelem nebylo předáno. Zhotovitel je v prodlení oproti lhůtě pro předání díla se všemi důsledky, které se s tím pojí.

f) **Převzetí díla objednatelem i přes vady bez následku prodlení**

Pokud dílo vykazuje vady a objednatel se přesto rozhodne předávané dílo od zhotovitele převzít, zhotovitel splnil závazek předat dílo s vadami. Smluvní strany mají za to, že zhotovitel v tomto případě není v prodlení s předáním díla. Při oznamování a odstraňování vad díla dle tohoto odstavce smluvní strany postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v záruční době. Takto oznámené vady se zhotovitel zavazuje odstranit v souladu s uplatněným právem objednatele ve lhůtách dle čl. IX. odst. 6) písm. d) této smlouvy o dílo. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzetí díla vykazujícího vady, uvedou objednatel a zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí k předávacímu protokolu soupis těchto vad včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

- g) Je-li v předávacím protokolu uvedeno prohlášení objednatele, že dílo přejímá, má se za to, že dnem převzetí díla je datum uvedené v předávacím protokolu u podpisu objednatele.
- h) Vlastníkem díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla.
- i) Převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí vzniku škody na díle, přičemž tato skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí vzniku škody na díle zhotovitel.

5) **Vyklizení místa provedení díla**

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do dne předání díla, příp. ode dne odstranění poslední vady, bylo-li dílo objednatelem převzato s vadami, vyklidí místo provedení díla. Místo provedení díla je vyklizeno tehdy, pokud

- a) byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla,
- b) byly napraveny všechny škody vzniklé objednateli, příp. třetím osobám, při provádění díla,
- c) byl proveden závěrečný úklid včetně uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu.

6) **Prodloužení termínu pro předání díla**

Termín předání díla může být přiměřeně prodloužen:

jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu objednatele,

- b) jestliže
- c) zjistí-
dílo d

- d) jestliže
překá
stran
dovo

Prodlouže
nezbytné p
aby přede
tohoto ods

- 7) Zhotovitel
v případě
pokynem
dílo, zkrác
v případě

- 1) Místem p
dílo také j

- 2) Objednatel
převzít.

- 3) Protokol
O předání
strany po
které byly
považová

- 4) Prohlídka
Objednatel
řádné pro
prohlídku
informace
uzavření
poskytnut
další infor
je dílo sch

- 1) Cena díla
643.276,9

- 2) Daň z př
Součástí
produkce
Klasifikac
§ 92e zá
použije r
ostatní pl

- b) jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodloužení na straně objednatele,
- c) zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení díla znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem,
- d) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 zákona. Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku překážek, jinak se jich nemohou dovolávat.

Prodloužený termín předání díla se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení díla za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátit dobu trvání takové překážky. Prodloužený termín předání díla ve smyslu tohoto odstavce musí být smluvními stranami sjednán či stvrzen dodatkem k této smlouvě o dílo.

- 7) Zhotovitel je oprávněn provádět dílo každý kalendářní den od 7.00 do 20.00 hod. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je zhotovitel oprávněn provádět dílo, upravit písemným pokynem zhotoviteli. Bude-li písemným pokynem objednatele doba, po kterou je zhotovitel oprávněn provádět dílo, zkrácena na méně než 8 hodin za jeden kalendářní den, budou smluvní strany postupovat obdobně jako v případě dle odst. 7) písm. a) tohoto článku.

VI. Místo provedení díla

- 1) **Místem provedení díla** je budova VŠ koleji Tvrdého, na adrese Tvrdého 5/7, 602 00 Brno (v této smlouvě o dílo také jen „místo provedení díla“).
- 2) Objednatel předá zhotoviteli místo provedení díla, zhotovitel se zavazuje místo provedení díla od objednatele převzít.
- 3) **Protokol o předání a převzetí místa provedení díla**

O předání a převzetí místa provedení díla zhotoviteli vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. V protokolu o předání a převzetí místa provedení díla budou uvedeny všechny dokumenty, které byly zhotoviteli při předání místa provedení díla předány. Za den předání místa provedení díla bude považován den podpisu protokolu o předání a převzetí místa provedení díla smluvními stranami.

- 4) **Prohlídka místa provedení díla**

Objednatel před uzavřením smlouvy o dílo poskytl zhotoviteli dokumenty a údaje, které jsou významné pro řádné provádění díla a které měl k dispozici. Taktéž umožnil zhotoviteli před uzavřením smlouvy o dílo prohlídku místa provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s veškerými údaji, dokumenty a dalšími informacemi poskytnutými objednatelem, prověřil si místo provedení díla i jeho okolí. Zhotovitel se před uzavřením smlouvy o dílo přesvědčil o správnosti veškerých údajů, dokumentů a dalších informací poskytnutých objednatelem a v této souvislosti prohlašuje, že získal veškeré dostupné údaje, dokumenty a další informace v míře, která je dostatečná pro to, aby kvalifikovaně a přesně stanovil cenu díla a prověřil, že je dílo schopno řádně provést ve smluveném termínu předání díla.

VII. Cena díla

- 1) Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané do výběrového řízení k veřejné zakázce a činí **643.276,92** (slovy: **šestsetčtyřicettřítisícdvěstěsedmdesátšestkorun devadesátdvahaléře**) Kč bez DPH.
- 2) **Daň z přidané hodnoty**

Součástí závazku zhotovitele provést dílo jsou rovněž činnosti odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce uveřejněného ve Sbírce zákonů, tj. plnění, u něhož se v souladu s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), použije režim přenesené daňové povinnosti. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní plnění, které je součástí závazku zhotovitele provést dílo, příp. i na další s tím související závazky, a

které neodpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 43, uplatní v souladu s ustanovením § 92e odst. 2) ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. Daň z přidané hodnoty tak není součástí ceny díla.

3) **Položkový rozpočet díla**

Cena díla je podrobně rozepsána v položkovém rozpočtu (dále také jen „rozpočet“). Cena díla odpovídá součtu jednotlivých položek v položkovém rozpočtu díla, který je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

4) Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že rozpočet je úplný a že je v úplném souladu s veškerými obchodními i technickými podmínkami sjednanými v této smlouvě o dílo. Smluvní strany sjednávají, že neodpovídá-li některému závazku zhotovitele dle této smlouvy o dílo některá z položek rozpočtu, je cena za splnění takového závazku zhotovitele zahrnuta do té položky rozpočtu, která předmětnému závazku nejbližší odpovídá.

5) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení sjednané ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků učiněných při určení ceny díla, nepřesného nebo neúplného ocenění díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny díla ani v tom případě, mají-li rozsah nebo nákladnost provádění díla za následek překročení rozpočtu.

6) Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně vynaložit pro řádné a včasné provedení díla včetně nákladů souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění díla uvažovat. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám a to po celou dobu trvání závazků z této smlouvy o dílo.

7) **Změna ceny díla**

Změna ceny díla je možná jen dodatkem k této smlouvě o dílo, a to pouze v případě, že objednatel:

- a) požádá o provedení i jiných stavebních prací, dodávek nebo služeb než těch, které jsou součástí díla (dále také jen „vícepráce“),
- b) vyloučí některé stavební práce, dodávky nebo služby z předmětu této smlouvy o dílo (dále také jen „méněpráce“) nebo
- c) požádá o změnu kvality nebo druhu stavebních prací, dodávek nebo služeb oproti kvalitě a druhu stavebních prací, dodávek nebo služeb specifikovaných v této smlouvě o dílo.

8) **Sjednání a ocenění víceprací**

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami zpracuje zhotovitel návrh kalkulace ceny, která bude vycházet:

- a) v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb z cen uvedených v rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy o dílo,
- b) v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy o dílo, zpracuje zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků RTS,
- c) pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku RTS, použije ceny v místě a čase obvyklé.

Návrh kalkulace ceny víceprací vypracuje zhotovitel do 5 pracovních dní a předloží jej objednateli ke schválení. Objednatel je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem. Provedení víceprací, jejich rozsah a cenu obě smluvní strany následně stvrdí písemnou dohodou formou dodatku k této smlouvě o dílo v souladu s příslušnými ustanoveními ZVZ. Bez uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo není zhotovitel oprávněn cenu díla jakkoli navyšovat.

9) Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovením § 2620 odst. 2 zákona a v této souvislosti dále prohlašuje, že

- a) je plně seznámen s rozsahem a povahou díla,

- b) správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré práce, dodávky a služby trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této smlouvy o dílo,
- c) při kalkulaci ceny díla zohlednil veškeré technické, obchodní i jiné podmínky a jejich zahrnutí do cen díla řádně překontroloval,
- d) řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla.

VIII. Platební podmínky

1) Právo na zaplacení díla

- a) Právo na zaplacení ceny díla vzniká převzetím díla objednatelem.
- b) Den převzetí díla objednatelem je datem uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“)
- c) Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohy.

2) Úhrada ceny díla

- a) Cena díla bude uhrazena na základně řádně vystaveného daňového dokladu (dále také jen „faktury“).
- b) Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat fakturu objednateli nejdříve poté, co bude oběma smluvními stranami potvrzeno řádné předání a převzetí díla.
- c) Zhotovitel je povinen vystavit fakturu a doručit ji objednateli nejpozději do 5 pracovních dní od potvrzení řádného předání a převzetí díla.
- d) Cena díla bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2) této smlouvy o dílo. Uvede-li zhotovitel na faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na faktuře. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

3) Náležitosti faktury

- a) Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména
 - 1. náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu přenesení daňové povinnosti je zhotovitel v souladu s ustanovením § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na fakturách uvádět větu: „Daň odvede zákazník“,
 - 2. náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 - 3. uvedení lhůty splatnosti,
 - 4. uvedení údajů bankovního spojení zhotovitele,
 - 5. uvedení předmětu plnění včetně kódů klasifikace CZ-CPA.
- b) Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení objednateli.
- c) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení faktury opravené. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou faktura zní.
- d) V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u zhotovitele nebo objednatele, veškeré následky z tohoto plynoucí nese zhotovitel.

IX. Práva z vadného plnění

- 1) Dílo má vadu, neodpovídá-li této smlouvě o dílo.
- 2) Práva objednatele z vadného plnění zakládá vada, kterou má dílo v době jeho předání, v době mezi předáním díla a počátkem běhu záruční doby nebo v záruční době.
- 3) Zhotovitel odpovídá objednateli zejména za to, že ode dne předání díla do konce smlouvené záruční doby dílo:
 - a) má a bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které zhotovitel nebo výrobce věci k provedení díla popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu díla,
 - b) plní a bude plnit spolehlivě svůj účel, který vyplývá zejména z čl. II. této smlouvy, a příp. dále který pro ně zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo tohoto druhu obvykle provádí,
 - c) vyhovuje a budou vyhovovat požadavkům příslušných právních předpisů a požadavkům stanoveným touto smlouvou; jsou-li požadavky objednatele uvedené ve smlouvě přísnější než požadavky příslušných právních předpisů, mají před nimi přednost.
- 4) Neodpovídá-li dílo této smlouvě o dílo, má objednatel právo zejména na:
 - a) odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící části díla,
 - b) odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem odstranitelná,
 - c) přiměřenou slevu z ceny díla, nebo
 - d) odstoupení od této smlouvy o dílo.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci. Smluvní strany sjednávají, že porušení této smlouvy o dílo je podstatné zejména tehdy, není-li dílo z důvodu vzniku či existence vady schopno užívání.

5) Záruka za jakost díla

- a) Smluvní strany sjednávají, že dílo bude odpovídat této smlouvě o dílo i po smlouvenou záruční dobu.
- b) Záruční doba na dílo činí 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba běžet až dnem odstranění poslední vady.

6) Reklamáce vad díla v záruční době

- a) Práva z vadného plnění v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele kdykoliv po jejich zjištění, a to písemným oznámením (dále také jen „reklamáce“) doručeným k rukám kontaktní osoby zhotovitele uvedené v čl. I. odst. 2) této smlouvy o dílo. I reklamáce odeslaná objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že ustanovení § 2605 odst. 2 zákona a ustanovení § 2618 zákona se nepoužijí.
- b) V reklamaci objednatel uvede alespoň:

1. identifikační údaje zhotovitele,
2. identifikační údaje objednatele,
3. identifikaci díla,
4. popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
5. jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje.

Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se zato, že požaduje odstranění vady opravou díla, příp. nové provedení vadné části díla, není-li vada díla opravou odstranitelná.

c) Prověření reklamáce zhotovitelem

1. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamáci a do 3 pracovních dnů ode dne jejího doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

2. I v případech, kdy zhotovitel reklamaci neuzná, je povinen vadu odstranit. V takovém případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele.
3. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo objednatele na bezplatné odstranění vady i v tomto případě vzniká dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

d) Lhůty pro odstranění vad

1. Zhotovitel se zavazuje, že k odstranění vad, nastoupí následující pracovní den po jejich reklamaci.
2. Reklamované vady se zhotovitel zavazuje odstranit v souladu s uplatněným právem objednatele bezodkladně, nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak.

e) Smluvní strany se zavazují poskytovat si navzájem při odstraňování vad veškerou potřebnou součinnost tak, aby byly vady v souladu s touto smlouvou o dílo řádně a včas odstraněny.

- 7) Uplatnění práv z vadného plnění objednatelem, jakož i jím odpovídající plnění ze strany zhotovitele není podmíněno ani jinak spojeno s poskytnutím jakékoli další úplaty objednatele zhotoviteli, příp. jiné osobě; objednateli náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění těchto práv. To neplatí pro ustanovení odstavce následujícího.
- 8) V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtě dle tohoto článku nebo pokud zhotovitel odmítne vadu odstranit, je objednatel oprávněn vadu odstranit na své náklady a zhotovitel je povinen objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 10 dnů ode dne jejich písemného uplatnění u zhotovitele. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí objednatel vadu odstranit pouze s využitím služeb autorizované osoby.
- 9) O odstranění reklamované vady vypracuje zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí, kdy byla vada reklamována a jak a kdy byla vada odstraněna.
- 10) Reklamoval-li objednatel zhotoviteli vadu oprávněně, neběží záruční doba vadného díla ode dne doručení reklamace zhotoviteli do dne, kdy byla vada odstraněna.
- 11) Zhotovitel neodpovídá za vady, které:
 - a) vznikly použitím podkladů a věci poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ni objednatele písemně upozornil, ale ten na jejich použití trval,
 - b) vznikly neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů a návodů výrobců, které objednatel od zhotovitele převzal při převzetí díla (např. záruční listy) nebo o kterých zhotovitel objednatele písemně poučil. Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním objednatele.

X. Pojištění zhotovitele

- 1) Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu zahájení doklad prokazující, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění díla objednatelem či třetími osobám ve výši minimálně 2.000.000,- Kč na každý škodní případ po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla.

- 2) Nesplnění závazků odst. 1) tohoto článku je podstatným porušením této smlouvy o dílo.

XI. Smluvní pokuty

- 1) Pokud bude zhotovitel v prodlení proti lhůtě pro předání díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 2) Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud zhotovitel neodstraní vadu uvedenou v předávacím protokolu ve lhůtě dle čl. V. odst. 5) písm. f) této smlouvy o dílo, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla za každou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Odstavec 4 tohoto článku se nepoužije.
- 3) Pokud zhotovitel ve sjednaném termínu neodstraní vadu díla v záruční době dle čl. IX. odst. 6) písm. d) této smlouvy o dílo je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.
- 4) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 5) V případě, že zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši
 - a) 25.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících dílo nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.),
 - b) 5.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu,
 - c) 500,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.)
 - d) 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP a PO, počínaje dnem upozornění objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.
- 6) Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčeno oprávnění objednatele požadovat náhradu škody způsobenou mu porušením povinnosti ze strany zhotovitele, které je zajištěno smluvní pokutou. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.
- 7) Smluvní pokuta je splatná nejpozději do 7 dnů ode dne doručení výzvy objednatele k jejímu uhrazení, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší, a to na účet uvedený ve výzvě.

XII. Odstoupení od smlouvy o dílo

- 1) Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit v případě podstatného porušení povinností objednatele.
- 2) Objednatel je oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit:
 - a) v případě byť nepodstatného porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy o dílo,
 - b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplývá, že poruší tuto smlouvu o dílo podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,
 - c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákona), ve znění pozdějších předpisů,

- d) v případě, že zhotovitel v nabídce podané do výběrového řízení k veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto výběrového řízení.
- 3) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení této smlouvy o dílo se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy o dílo věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu o dílo neuzavřela, pokud by porušení předvíдалa.
- 4) Odstoupení od této smlouvy o dílo musí být provedeno písemně, jinak je neplatné.

XIII. Dodatky a změny smlouvy o dílo

- 1) Tuto smlouvu o dílo lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky.
- 2) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

XIV. Důvěrné informace

- 1) Pro účely této smlouvy o dílo se za důvěrné informace považují následující:
 - a) informace označené objednatelem za důvěrné,
 - b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění díla,
 - c) informace o finančních závazcích objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním díla,
 - d) informace o sporech mezi objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s prováděním díla.
- 2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti zhotovitele.
- 3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neužije důvěrné informace pro jiné účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této smlouvy o dílo a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců a subdodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této smlouvy o dílo. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace oznámení zhotovitel tuto skutečnost neprodleně písemně objednateli.
- 4) V případě poskytnutí důvěrné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství podle ustanovení § 504 zákona.
- 5) V případě, že se zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat objednatele.
- 6) Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování díla k propagačním nebo reklamním účelům ani nebude sám nebo s třetí osobou publikovat žádné texty, fotografie nebo ilustrace vztahující se k dílu. Objednatel si vyhrazuje právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k dílu, které zhotovitel hodlá použít ve svých publikacích nebo propagačních materiálech.

XV. Závěrečná ustanovení

- 1) Není-li v této smlouvě o dílo smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou o dílo neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními zákona a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy o dílo.

- 2) Smluvní strany sjednávají, že smlouva o dílo může být uzavřena výhradně písemně. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy o dílo z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.
- 3) Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou níže uvedené přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
 - b) Příloha č. 2 – Technické podmínky
- 4) Není-li výslovně stanoveno jinak, jsou veškeré lhůty a termíny v této smlouvě o dílo stanoveny v kalendářních dnech; případně-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.
- 5) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy o dílo na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Ustanovení § 1879 zákona se nepoužije.
- 6) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy o dílo na třetí osobu.
- 7) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje strpět uveřejnění této smlouvy o dílo včetně případných dodatků objednatelem podle § 147a ZVZ.
- 8) Pokud se stane některé ustanovení této smlouvy o dílo neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy o dílo, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- 9) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.
- 10) Tato smlouva o dílo obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy o dílo. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě o dílo ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy o dílo a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 11) Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 12) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu o dílo před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Brně dne 18. 2. 2014

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA,
kvestor,
za objednatele

V Rosicích dne 4. 8. 2014

FIGAROSTAV s.r.o.
665 01 Rosice, Brněnská 1344
IČO: 25501976, DIČ: CZ25501976
Tel./fax: 546 411 566
Ing. Filip Zdeněk,
jednatel,
za zhotovitele

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	Figarostav s.r.o.
Ulice a č.p.	Brněnská 1344
Místo	Rosice u Brna
PSC	665 01
IČO	25501976
DIČ	CZ 25501976
Kontaktní osoba	Ing. Zdeněk Filingr
telefon, fax	605 888 118
e-mail	figarostav@volny.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

stavba : HEJTM/N001
MU - VYSOKOSKOLSKÉ KOLEJE TVRDEHO 5/7, BRNO

cena bez DPH: 643 277

objednatel :

IČO :

DIČ :

projektant :

IČO :

DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
SO 01 OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ - 2. ETAPA		7,00	643 276,92
Celkem za stavbu			643 276,92

Stavba : HEJTM/N001 MU - VYSOKOŠKOLSKÉ KOLEJE TVRDÉHO 5/7, BRNO
Objekt : SO 01 OPRAVA SOCIALNÍCH ZAŘÍZENÍ - 2. ETAPA

JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje SO 01
OPRAVA SOCIALNÍCH ZAŘÍZENÍ - 2. ETAPA

Třídík stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO 01.1.+1	1.NP - STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	34 163,46
SO 01.1.+2	2.NP - STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	61 976,82
SO 01.1.+3	3.NP - STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	60 548,96
SO 01.1.+4	4.NP - STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	58 881,72
SO 01.1.+5	5.NP - STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	63 223,33
SO 01.1.-1	1. PP - STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	26 448,66
SO SMČ	SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD	338 033,96
	Celkem objekt SO 01	643 276,92

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HEJTM/N001	MU - VYSOKOŠKOLSKÉ KOLEJE TVRDÉHO 5/7, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ - 2. ETAPA
R:	SO 01.1.+1	1.NP - STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl:	3	Poznámka uchazeče Svislé a kompletní konstrukce				2 879,19		
	317 23-4	Vyzdívka mezi nosníky jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu.						
	1 317234410RT2	... Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím suché maltové směsi 2, 8 : Mezisoučet 0,08*0,08*1,3*1,15	m3	0,00957	4 340,00	41,53	801-4	RTS
	317 94	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů bez zazdění hlav, nařezání nosníků na potřebný rozměr,						
	2 317944311R00	...do výšky 120 mm 2, 8 : Mezisoučet 8,64*1,3*2/1000	t	0,02246	22 208,00	498,79	801-4	RTS
	346 24-438	Plentování ocelových nosníků jednostranně jakýmkoliv cihlami,						
	3 346244381RT2	...Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi 2, 8 : Mezisoučet 2*0,08*1,3*1,15	m2	0,23920	561,60	134,33	801-1	RTS
	416 02	Podhledy na kovové konstrukci opášené deskami sádrokartonovými						
	416 02-1	nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením						
	4 342264051RT3	... 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná 2, 8 : Mezisoučet 4,22	m2	4,22000	416,80	1 758,90	801-1	RTS

416 09 Příplatek k podhledům sádrokartonovým 5 342264098RT2	...příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 2, 8 : Mezisoučet 4,22	m2	4,22000	105,60	445,63 801-1	RTS
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní				5 291,03	
612 40-1 Omítky malých ploch vnitřních stěn jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 6 612401391RT2	...přes 0,25 do 1 m2 2, 8 : Mezisoučet 1	kus	1,00000	345,60	345,60 801-4	RTS
612 45-11 Omítky vnitřního zdíva cementové v podlaží i ve schodišti, zdíva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového 7 612451121R00	...hladké 2, 8 : Mezisoučet 1,9*(2,42*2+1,76*2) Mezisoučet -0,9*1,9	m2	14,17400	186,80	2 647,70 801-1	RTS
612 47-31 Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí omítky vápenocementová, strojné nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, 8 612473182R00	...Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková 2, 8 : Mezisoučet 0,8*(2,42*2+1,76*2)	m2	6,68800	252,40	1 688,05 801-1	RTS
612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou 9 612481211RT2	...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu, včetně vyztužné sítě a stěrkového tmelu Baunit 2, 8 : Mezisoučet 0,8*(2,42*2+1,76*2)/100*10	m2	0,66880	139,60	93,36 801-1	RTS
10 613473115Rss	Příplatek za zabudované rohovníky	m2	6,68800	77,20	516,31	Vlastní

RTS

978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových
978 01-1 vnitřních

Zpracováno programem **BULDPower S.** © RTS, a.s.

Strana 4 z 9

21	978013191R00	...Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 2, 8 : Mezisoučet 2,7*(2,42*2+1,76*2) Mezisoučet -0,8*2,0*1	m2	20,97200	45,20	770,79		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot						
	999 28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812						
	999 28-1	pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů						
	22	999281112R00 ...výšky přes 25 do 36 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,6,7,8,9,10,12,13,14,15,19, : Součet : 1,09737	t	1,09737	702,40	770,79	801-4	RTS
Díl:	711	Izolace proti vodě						
	711 21	Izolace proti vlhkosti a tlak. vodě-nálety, stěrky	m2	5,48600	328,00	1 799,41	800-711	RTS
	711 21-3	stěrka hydroizolační						
	23	711212002RT1 ...proti vlhkosti dvouvrstvě 2, 8 : Mezisoučet 4,22*1,3		5,48600				
	998 71-1	Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	20,41610	3,48	71,05	800-711	RTS
	24	998711203R00 ...svisle do 60 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 23, : Součet : 20,41610		20,41610				
Díl:	713	Izolace tepelné						
	713 19	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky	m2	4,22000	24,08	101,62	800-713	RTS
	25	713191100RT9 ...Položení izolační fólie, včetně dodávky fólie PE 2, 8 : Mezisoučet 4,22		4,22000				

998 71-3 Přesun hmot. pro izolace tepelné 50 m vodorovně 26 998713204R00					1,13560	2,04	2,32 800-713	RTS
		...v objektech výšky do 36 m						
Díl: 766 27 T/04		Konstrukce truhlářské D + M Dveřní křídlo 800/1970, PLNÉ, kompletně dle výkresu 13			1,00000	1 600,00	1 683,00	Vlastní
		2, 8 : Mezisoučet			1,00000			
		1						
998 76-6 Přesun hmot. pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně 28 998766204R00					64,84230	1,28	83,00 800-766	RTS
		...v objektech výšky do 36 m						
Díl: 767 29 Z/04		Konstrukce zámečnické D + M Záruheň ocelová 1000/2020, nátěr, kompletně dle výkresu 13			1,00000	1 250,00	1 289,47	Vlastní
		...v objektech výšky do 36 m						
998 76-7 Přesun hmot. pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně 30 998767204R00					22,95000	1,72	39,47 800-767	RTS
		...v objektech výšky do 36 m						
Díl: 771 31 771575107XX		Podlahy z dlaždic a obklady Montáž podlah keram., režné hladké, tmel, vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty			4,22000	345,20	3 128,89	Vlastní
		2, 8 : Mezisoučet			4,22000		1 456,74	
		4,22						
32 771579791R00		Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.			4,22000	7,68	32,41	Vlastní
		2, 8 : Mezisoučet			4,22000			
		4,22						
33 597623132N		Dlaždice - DLE VYBĚRU INVESTORA čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, profez možností a schopnostem dodavatele :			4,22000	350,00	1 477,00	Vlastní
		2, 8 : Mezisoučet						

2, 8 :
Mezisosoučet

4,22		4,22000			
998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic					
50 m vodorovně					
34 998771204R00	...	24,21600	6,72	162,73	RTS
...v objektech výšky do 36 m					
Ceny z položek s pořadovými čísly :					
31,33, :					
Součet : 24,21600					
Díl: 781					
Obklady keramické					
781 49 Lišty k obkladům					
35 781491001RT1	...	16,00000	30,72	491,52	RTS
...Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních					
2, 8 :					
Mezisosoučet					
16					
36 192739T10	Spára silikon	10,00000	45,00	450,00	Vlastní
2, 8 :					
Mezisosoučet					
10					
37 781415013RXX	Montáž obkladu stěn, porovin, do tmele, , vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty	14,17400	352,00	4 989,25	Vlastní
2, 8 :					
Mezisosoučet					
1,9*(2,42*2+1,76*2)					
Mezisosoučet					
-0,9*1,9					
38 1000T	Obkládačka - dle výběru investora	14,17400	250,00	3 543,50	Vlastní
čistá míra - viz položka montáž :					
výměru přizpůsobí celým balením a, prořez možnostem dodavatele :					
2, 8 :					
Mezisosoučet					
1,9*(2,42*2+1,76*2)					
Mezisosoučet					
-0,9*1,9					
39 59760102.AR	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	8,00000	15,00	120,00	RTS

čistá míra - viz položka montáž :

výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možností a schopnostem dodavatele :

2, 8 :

Mezisoučet

8

Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 8 mm

čistá míra - viz položka montáž :

výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možností a schopnostem dodavatele :

2, 8 :

Mezisoučet

8

998 78 Přesun hmot pro obklady keramické

...v objektech výšky do 36 m

Ceny z položek s pořadovými čísly :

36,37,38,39,40, :

Součet : 110.15660

Díl: 784

784 45 Malby z malířských směsí

42 784450020RA0

...disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá

2, 8 :

Mezisoučet

0,8*(2,42*2+1,76*2)

43 784450025RA0

...disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá

2, 8 :

Mezisoučet

4,22

44 784450020RXX

Malba ze směsi penetrace 1x, bílá 2x, se zapravením omítek do 10-ti%

Mezisoučet

10

Díl: D96

979 08-4 Poplatek za skládku

45 979990001R00

...stavební suti

Přesuny suti a vybouraných hmot

t

1,75255

200,00

350,51

RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

17,19,20,21, :

Součet : 1,75255

1,75260

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HEJTM/N001	MU - VYSOKOŠKOLSKÉ KOLEJE TVRDÉHO 5/7, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZARIŽENÍ - 2. ETAPA
R:	SO 01.1.+2	2.NP - STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 541,04		
	347 25-2	Přizdvíky a obezdvíky z desek pórobetonových s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	2,16000	544,00	1 175,04	801-1	RTS
	1	346275115R00 ...tloušťky 150 mm 3, 9 : Mezisoučet Mezisoučet 1,2*1,8		2,16000				
	349 23-1	Přizdvíka ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	0,05175	798,40	41,32	801-4	RTS
	2	349231811RT2 ...přes 80 do 150 mm 3, 9 : Mezisoučet 0,15*0,15*2,0*1,15		0,05180				
	416 02	Podhledy na kovové konstrukci opatřené deskami sádrokartonovými	m2	4,45000	416,80	1 854,76	801-1	RTS
	416 02-1	nosná konstrukce z profilu CD s přírýmým uchycením						
	3	342264051RT3 ... 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná 3, 9 : Mezisoučet 4,45		4,45000				
	416 09	Příplatky k podhledům sádrokartonovým	m2	4,45000	105,60	469,92	801-1	RTS
	4	342264098RT2 ... příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 3, 9 : Mezisoučet 4,45		4,45000				

Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní	7 324,31			
612 40-1	Omitky malých ploch vnitřních stěn jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 5 612401391RT2				RTS
	...přes 0,25 do 1 m2				
	3, 9 :				
	Mezisoučet	1,00000	345,60	345,60	
	1	1,00000			
612 45-11	Omitky vnitřního zdiva cementové v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového 6 612451121R00				RTS
	...hladké				
	3, 9 :	14,54600	186,80	2 717,19	801-1
	Mezisoučet	14,35200			
	14,352				
	sokl :	14,35200			
	Mezisoučet	0,19400			
	0,1*(1,52+0,42)				
612 47-31	Omitky vnitřní zdiva ze suchých směsí omítka vápnocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, 7 612473182R00				RTS
	...Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková				
	3, 9 :	12,40400	252,40	3 130,77	801-1
	Mezisoučet	33,15600			
	2,7*(1,52*2+1,08*2+1,77*4)	33,15600			
	Mezisoučet	-6,40000			
	-(0,6*2,0*4+0,8*2,0)	-6,40000			
	Mezisoučet	-14,35200			
	-14,352				
612 48-12	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou 8 612481211RT2				RTS
	...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit				
	Mezisoučet	1,24040	139,60	173,16	801-1
	12,404/100*10	1,24040			
9 613473115Rss	Příplatek za zabudované rohovníky Mezisoučet	12,40400	77,20	957,59	Vlastní
	12,404	12,40400			

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 788,90			
632 41-1	Potěr ze suchých směsí s rozprostřením a uhlazením				RTS
	...s rozprostřením a uhlazením				
	Mezisoučet	4,45000	202,00	898,90	801-1
	4,45000				

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce		1 788,90		
632 41-1	Potěr ze suchých směsí s rozproštěním a uhlazením	m2	4,45000	202,00	898,90	801-1
10 632415106RT2	...potěr cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 6 mm, ruční zpracování	m2	4,45000			RTS
	3, 9 :					
	Mezisoučet		4,45000			
	4,45					
11 631182011RT1	Spontování podlah	m2	4,45000	200,00	890,00	Vlastní
	3, 9 :					
	Mezisoučet		4,45000			
	4,45					
Díl: 94		Lešení a stavební výtlahy		282,31		
941 95-5	Lešení lehké pracovní pomocné	m2	4,45000	63,44	282,31	800-3
12 941955001R00	...pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	4,45000			RTS
	3, 9 :					
	Mezisoučet		4,45000			
	4,45					
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.		2 263,80		
952 90	Vyčištění budov a ostatních objektů	m2	4,45000	59,28	263,80	801-1
952 90-1	1 budov bytové nebo občanské výstavy - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy	m2	4,45000			RTS
13 952901111R00	zárubnění, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání	m2	4,45000			
	...světla výška podlaží do 4 m					
	3, 9 :					
	Mezisoučet		4,45000			
	4,45					
14 95_01Z	Repase kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	ks	2,00000	500,00	1 000,00	Vlastní
	Všechné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
	3, 9 :					
	Mezisoučet		2,00000			
	2					
15 95-O	Ochrana stávajících vnitřních prostor a vybavení, fólií	m2	20,00000	50,00	1 000,00	Vlastní

Díl: 96	Bourání konstrukcí			2 883,50	
962 03-1	Bourání přiček z cihel a tvárnic nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2),				RTS
16	962031132R00 ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm 3, 9 : Mezisoučet 2,1*1,06	m2	2,22600	149,05 801-3	
			66,96		
968 06-1	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,				
17	968061125R00 ... Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 3, 9 : Mezisoučet 3	kus	3,00000	210,00 801-3	RTS
			70,00		
968 07-2	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet				
968 07-21	rámu				
18	968072455R00 ...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 3, 9 : Mezisoučet 0,9*2,0	m2	1,80000	364,32 801-3	RTS
			202,40		
978 01	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových				
978 01-1	vnitřních				
19	978013191R00 ...Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 3, 9 : Mezisoučet 2,7*(1,52*2+1,77*4+1,06*2) Mezisoučet -(0,6*2,0*4+0,8*2,0) Mezisoučet -9,992	m2	16,65600	752,85 801-3	RTS
			45,20		
978 05	Odsekání a odebrání obkladů včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,				
978 05-2	stěn				

20	978059521R00 ...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 3, 9 : Mezisoučet	m2	9,99200	90,80	907,27 801-3
			13,20200		

20	978059521R00	...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	9.99200	90,80	907,21	RTS
		3, 9 :					
		Mezisoučet		13,20200			
		1,4*(0,82*2+0,84*2+1,06*2+0,25+0,84+0,82+0,11+1,52+0,45)		13,20200			
		Mezisoučet		-3,36000			
		-(0,6*1,4*4)		-3,36000			
		Mezisoučet		0,15000			
		0,15*(0,45+0,55)					
21	725290010RA0	725 29 Demontáž zařízení v předměti ...klozetu včetně splachovací nádrže	kus	2,00000	150,00	300,00	RTS
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.					
			kus	1,00000	200,00	200,00	RTS
22	725290020RA0	...Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.					
						1 083,01	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812						
23	99928112R00	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů ...výšky přes 25 do 36 m	t	1,54187	702,40	1 083,01	RTS
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16,18, : Součet : 1,54187		1,54190			
						1 714,47	
Díl: 711		Izolace proti vodě					
	711 21 Izolace proti vlhkosti a tlak. vodě-nátěry, stěrky						
24	711212002RT1	711 21-3 stěrka hydroizolační ...proti vlhkosti	m2	5,02850	328,00	1 649,35	RTS
		dvouvrstvá					
		3, 9 :					
		Mezisoučet		5,02850			
		4,45*1,13					
	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
25	998711203R00	...svisle do 60 m	%	18,71360	3,48	65,12	RTS

sokl :
Mezisoučet
(1,52+0,42)

1,94000

35 771575107XX Montáž podlah keram., režné hladké, tmel, vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty

3, 9 :
Mezisoučet

m2	4,45000	345,20	1 536,14
	4,45000	7,68	34,18

36 771579791R00

3, 9 :
Mezisoučet

m2	4,45000	350,00	1 625,40
----	---------	--------	----------

37 597623132N

Dlaždice - DLE VÝBĚRU INVESTORA
čistá míra - viz položka montáž :
výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možnostem dodavatele :

3, 9 :
Mezisoučet

4,45
sokl :

Mezisoučet

0,1*(1,52+0,42)

m2	4,64400	350,00	1 625,40
	4,45000		
	4,45000		
	0,19400		

38 998771204R00

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic
50 m vodorovně
... v objektech výšky do 36 m
Ceny z položek s pořadovými čísly :
35,37, :
Součet : 29,95080

%	29,95080	6,72	201,27
	29,95080		

Díl: 776

Podlahy povlakové

783 90 Ostatní práce
39 783903811R00

3, 9 :
Mezisoučet

m2	4,45000	100,00	445,00
	4,45000	150,00	667,50

40 633811111U00

Broušení podlah beton -2mm
3, 9 :
Mezisoučet

m2	4,45000	150,00	667,50
	4,45000		

41	952902021U00	Zametení hladká podlaha 3, 9 : Mezisoučet 4,45	m2	4,45000	275,00	1 223,75	URS
42	952902031U00	Omytí hladká podlaha 3, 9 : Mezisoučet 4,45	m2	4,45000	50,00	222,50	URS
Díl: 781	781 49 Lišty k obkladům	Obklady keramické				11 038,40	
43	781491001RT1	...Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních 3, 9 : Mezisoučet 18	m	18,00000	30,72	552,96	RTS
44	192739T10	Spára silikon 3, 9 : Mezisoučet 10	m	10,00000	54,00	540,00	Vlastní
45	781415013RXX	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele., vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty 3, 9 : Mezisoučet 2,1*(1,77*3+1,06+1,52+0,48) Mezisoučet -(0,6*2,0*4) Mezisoučet 1,5*1,05	m2	14,35200	352,00	5 051,90	Vlastní
46	781950010RA0	Odsekání stávaj. obkladu vnitř. a zřízení nového Odsekání a odebrání obkladů z obkládaček vnitřních plochy až na zdivo, posřik stěn maltou cementovou, dodávka a montáž obkladů z obkládaček porovinových kladených do malty, začistění omítek kolem obkladů. Dodávka materiálu. Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. 3, 9 :	m2	1,00000	552,00	552,00	Vlastní

52	784450025RA0	Mezisoučet 2,7*(1,52*2+1,05*2+1,77*4) Mezisoučet -14,352			32,99400 32,99400 -14,35200					RTS
		...disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá 3, 9 : Mezisoučet 4,45	m2		4,45000 4,45000	45,12	200,78	AP-PSV		
53	784450020RXX	Malba ze směsi , penetrace 1x, bílá 2x, se zapravením omítek do 10-ti% Mezisoučet 5	m2		5,00000 5,00000	39,84	199,20			Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					3 264,86			
54	979 08-4 Poplatek za skládku 9799990001R00	...stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 14,16,18,19,20,46, : Součet : 2.09404	t		2,09404 2,09400	200,00	418,81	801-3		RTS
55	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot 979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 14,16,18,19,20,46, : Součet : 2.09404	t		2,09404 2,09400	250,00	523,51	801-3		RTS
56	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 979081111R00	...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 14,16,18,19,20,46, : Součet : 2.09404	t		2,09404 2,09400	206,80	433,05	801-3		RTS
57	979 081121R00	...příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 14,16,18,19,20,46, : Součet : 18.84634	t		18,84634 18,84630	12,08	227,66	801-3		RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
 14, 16, 18, 19, 20, 46, :
 Součet : 18,84634

18,84634	12,08	227,66	801-3	RTS
18,84630				

Zpracováno programem **BULDPower S.** © RTS, a.s.

58	97908211R00	979 08-2 Vnitrostátní doprava sutí a vybouraných hmot				
		...do 10 m				
		Včetně případného složení na staveništní deponii.				
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 14, 16, 18, 19, 20, 46, : Součet : 2,09404				
59	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m				
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 14, 16, 18, 19, 20, 46, : Součet : 10,47019				

t	2,09404	702,40	1 470,35	801-3	RTS
	2,09400				
t	10,47019	18,24	190,98	801-3	RTS
	10,47020				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HEJTM/N001	MU - VYSOKOŠKOLSKÉ KOLEJE TVRDÉHO 5/7, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ - 2. ETAPA
R:	SO 01.1.+3	3.NP - STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl:	3	Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
		Svislé a kompletní konstrukce				3 525,37		
	347 25-2	Přizdívký a obezdívký z desek pórobetonových						
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
1	34627515R00	...tloušťky 150 mm	m2	2,16000	544,00	1 175,04	801-1	RTS
		4, 10 :						
		Mezisoučet						
		Mezisoučet						
		1,2*1,8		2,16000				
	349 23-1	Přizdívká oslění s ozubem						
		ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
2	349231811RT2	...přes 80 do 150 mm	m2	0,05175	798,40	41,32	801-4	RTS
		4, 10 :						
		Mezisoučet						
		0,15*0,15*2,0*1,15		0,05180				
	416 02	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými						
	416 02-1	nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením						
3	342264051RT3	...1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná	m2	4,42000	416,80	1 842,26	801-1	RTS
		4, 10 :						
		Mezisoučet						
		4,42		4,42000				
	416 09	Příplátky k podhledům sádrokartonovým						
	416 09-1	příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	4,42000	105,60	466,75	801-1	RTS
		4, 10 :						
		Mezisoučet						
		4,42		4,42000				

Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní			7 189,09	
5	612401391RT2	612 40-1 Omítky malých ploch vnitřních stěn jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. ...přes 0,25 do 1 m2 4, 10 : Mezisoučet 1	kus	1,00000	345,60	RTS
6	612451121R00	612 45-11 Omítky vnitřního zdiva cementové v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového ...hladké 4, 10 : Mezisoučet 2,1*(1,77*3+1,06+1,49+0,48) Mezisoučet 1,5*1,07 Mezisoučet -(0,6*2,0*4) sokl : Mezisoučet 0,1*(1,49+0,42)	m2	14,51000 17,51400 17,51400 1,60500 1,60500 -4,80000 -4,80000 0,19100	196,80	RTS
7	612473182R00	612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, ...Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková 4, 10 : Mezisoučet 2,7*(1,49*2+1,77*4+1,07*2) Mezisoučet -(0,6*2,0*4+0,8*2,0) Mezisoučet -14,51	m2	12,03000 32,94000 32,94000 -6,40000 -6,40000 -14,51000	252,40	RTS
8	612481211RT2	612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou ...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit Mezisoučet 12,03/100*10	m2	1,20300	139,60	RTS

9	613473115Rss	Příplatek za zabudované rohovníky Mezisoučet 12,03	m2	12,03000	77,20	928,72	Vlastní
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce							
10	632 41-1 Potěr ze suchých směsí s rozprostřením a uhlazením 632415106RT2	... potěr cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 6 mm, ruční zpracování 4, 10 : Mezisoučet 4,42	m2	4,42000	202,00	892,84	RTS
11	631182011RT1	Spontkování podlah 4, 10 : Mezisoučet 4,42	m2	4,42000	200,00	884,00	Vlastní
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy							
12	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné 941955001R00	... pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m 4, 10 : Mezisoučet 4,42	m2	4,42000	63,44	280,40	RTS
Díl: 95 Dokončovací kce na pozem. stav.							
13	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavy - zameření a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy zárubnění, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání ...světla výška podlaží do 4 m 4, 10 : Mezisoučet 4,42	...světla výška podlaží do 4 m 4, 10 : Mezisoučet 4,42	m2	4,42000	59,28	262,02	RTS
14	95_01z	Repase kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 4, 10 : Mezisoučet	ks	2,00000	500,00	1 000,00	Vlastní
				2 262,02			

-(0,6*2,0*4+0,8*2,0)
Mezisoučet
-9,95

Zpracováno programem BULDPower S. © RTS, a.s.

32,94000
32,94000
-6,40000
-6,40000
-9,95000

978 05 Odsekání a odebrání obkladů včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 978 05-2 stěn 20 978059521R00		...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 3, 9 : Mezisoučet 1,4*(0,82*2+0,84*2+1,06*2+0,25+0,84+0,82+0,11+1,49+0,45) Mezisoučet -(0,6*1,4*4) Mezisoučet 0,15*(0,45+0,55)		m2	9,95000	90,80	903,46	801-3	RTS
725 29 Demontáž zařízení v předmětů 21 725290010RA0		...klozetu včetně splachovací nádrže Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.		kus	2,00000	133,20	266,40	AP-PSV	RTS
22 725290020RA0		...Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.		kus	1,00000	185,60	185,60	AP-PSV	RTS
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					1 073,65		
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů 23 999281112R00		...výšky přes 25 do 36 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16,18, : Součet : 1,52855		t	1,52855	702,40	1 073,65	801-4	RTS
Díl: 711		Izolace proti vodě							
711 21 Izolace proti vlhkosti a tlak, vodě-nátery, stěrky 711 21-3 stěrka hydroizolační 24 711212002RT1		...proti vlhkosti dvouvrstvá 4, 10 : Mezisoučet 4,7*1,13		m2	4,99460	328,00	1 638,23	800-711	RTS

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě									
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu									
25	998711203R00	...	svěsle do 60 m					64,68	800-711
		Ceny z položek s pořadovými čísly :							
		24, :							
		Součet : 18.58740							
Díl: 766									
26	T/01	Konstrukce truhlářské							
		D + M Dveřní křídlo 600/1970, PLNĚ, kompletně dle výkresu 13							
27	T/02			ks	1,00000	1 600,00		5 033,79	
28	T/03a	D + M Dveřní křídlo 600/1970, PLNĚ, kompletně dle výkresu 13		ks	1,00000	1 600,00		1 600,00	Vlastní
		D + M Dveřní křídlo 800/1970, PLNĚ, kompletně dle výkresu 13		ks	1,00000	1 700,00		1 700,00	Vlastní
998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské									
50 m vodorovně									
29	998766204R00	...	v objektech výšky do 36 m						
				%	104,52690	1,28		133,79	800-766
Díl: 767									
30	MS/01	Konstrukce zámečnické							
		D + M Montované příčky, kompletně dle výkresu 13		ks	1,00000	12 800,00		14 438,55	
31	Z/03	D + M Zárubení ocelová 900/2020, nátěr, kompletně dle výkresu 13		ks	1,00000	1 250,00		1 250,00	Vlastní
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce									
50 m vodorovně									
32	998767204R00	...	v objektech výšky do 36 m						
				%	225,90000	1,72		388,55	800-767
Díl: 771									
33	771479001R00	Podlahy z dlaždic a obklady						3 591,28	
		...keramických pro soklíky							
		3, 9 :							
		sokl :		m	1,91000	53,68		102,53	800-771
		Mezisoučet							
		(1,49+0,42)							
Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm									
34	771130111R00	3, 9 :		m	1,91000	60,48		115,52	RTS

35	771575107XX	sokl : Mezisoučet (1,49+0,42)	m2	1,91000	345,20	1 525,78	Vlastní
		Montáž podlah keram., režné hladké, tmel, vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty					
		4, 10 :		4,42000			
		Mezisoučet		4,42000			
		4,42			7,68	33,95	
36	77157971R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednol.	m2	4,42000			Vlastní
		4, 10 :		4,42000			
		Mezisoučet		4,42000			
		4,42					
37	597623132N	Dlaždice - DLE VÝBĚRU INVESTORA čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možnostem dodavatele :	m2	4,61100	350,00	1 613,85	Vlastní
		4, 10 :		4,42000			
		Mezisoučet		4,42000			
		sokl :		0,19100			
		Mezisoučet		0,1*(1,49+0,42)			
38	998771204R00	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně	%	29,71030	6,72	199,65	RTS
		...v objektech výšky do 36 m					
		Ceny z položek s pořadovými čísly :		29,71030			
		35,37, :					
		Součet : 29,71030					
Díl: 776	783 90 Ostatní práce	Podlahy povlakové	m2	4,42000	100,00	442,00	RTS
39	783903811R00	...Ostatní práce odmaštění chemickými rozpouštědly		4,42000			
		4, 10 :		4,42000			
		Mezisoučet		4,42			

40	63381111U00	Broušení podlah beton -2mm 4, 10 : Mezisoučet 4,42	m2	4,42000	150,00	663,00	URS
41	952902021U00	Zametení hladká podlaha 4, 10 : Mezisoučet 4,42	m2	4,42000	275,00	1 215,50	URS
42	952902031U00	Omytí hladká podlaha 4, 10 : Mezisoučet 4,42	m2	4,42000	50,00	221,00	URS
Dí: 781		Obklady keramické				10 965,73	
43	781491001RT1	...Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních 4,10 : Mezisoučet 18	m	18,00000	30,72	552,96	RTS 800-771
44	192739T10	Spára silikon 4, 10 : Mezisoučet 10	m	10,00000	54,00	540,00	Vlastní
45	781415013RXX	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, , vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty 3, 9 : Mezisoučet 2,1*(1,77*3+1,06+1,49+0,48) Mezisoučet 1,5*1,07 Mezisoučet -(0,6*2,0*4)	m2	14,31900	352,00	5 040,29	Vlastní
46	781950010RA0	Odesekání stávaj. obkladu vnitř. a zřízení nového	m2	1,00000	500,00	500,00	Vlastní

Odsekání stávaj. obkladu vnřitř. a zřízení nového

m2	1,00000	500,00	500,00
	-4,80000		

Vlastní

Zpracováno programem **BUILDpower S.** © RTS, a.s.

Strana 8 z 11

Odebrání a odebrání obkladu z obkládaček vnitřních plochy do 2 m2, otlučení podkladní omítky až na zdívo, posítky stěn maltou cementovou, dodávka a montáž obkladu z obkládaček pórvinových kladených do malty, začátek omítky kolem obkladu. Dodávka materiálu.

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitřnostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

4,10 :

Mezisoučet

1

m2	14,31900	250,00	3 579,75
----	----------	--------	----------

Vlastní

Obkládačka - dle výběru investora

čistá míra - viz položka montáž :

výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možnostem a schopnostem dodavatele :

4,10 :

Mezisoučet

2,1*(1,77*3+1,06+1,49+0,48)

Mezisoučet

-(0,6*2,0*4)

Mezisoučet

1,5*1,07

m	9,00000	15,00	135,00
---	---------	-------	--------

RTS

Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm

čistá míra - viz položka montáž :

výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možnostem a schopnostem dodavatele :

4,10 :

Mezisoučet

9

m	9,00000	20,00	180,00
---	---------	-------	--------

RTS

Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 8 mm

čistá míra - viz položka montáž :

výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možnostem a schopnostem dodavatele :

4,10 :

Mezisoučet

9

%	121,59310	3,60	437,74
---	-----------	------	--------

RTS

998 78 Přesun hmot pro obklady keramické

50 998781204R00

... v objektech výšky do 36 m

Ceny z položek s pořadovými čísly :

44,45,46,47,48,49, :

Caučat : 121,59310

Díl: 784	Malby								
784 45 Malby z malířských směsí									
51 784450020RA0	...disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá 4, 10 : Mezisoučet 2,7*(1,49*2+1,77*4+1,07*2) Mezisoučet -14,319	m2	18,62100	39,84	741,86	AP-PSV	RTS	1 140,49	
52 784450025RA0	...disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá 4, 10 : Mezisoučet 4,42	m2	4,42000	45,12	199,43	AP-PSV	RTS		
53 784450020RXX	Malba ze směsí, penetrace 1x, bílá 2x, se zapravením omítek do 10-tí% Mezisoučet 5	m2	4,42000	39,84	199,20		Vlastní		
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				2 183,62				
979 08-4 Poplatek za skládku	...stavební sutí								
54 979990001R00	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 14,16,18,19,20,46 ; Součet : 2.08815	t	2,08815	200,00	417,63	801-3	RTS		
979 01 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím								
55 979011111R00	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 14,16,18,19,20,46 ; Součet : 2.08815	t	2,08815	250,00	522,04	801-3	RTS		
56 979011121R00	...příplatek za každé další podlaží								
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 14,16,18,19,20,46 ; Součet : 2.08815	t	2,08815	25,00	52,20	801-3	RTS		
979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku									

57	97908111R00	...do 1 km Všechné naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 14,16,18,19,20,46, : Součet: : 2.08815	t	2,08815	206,80	401,00	RTS
58	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 14,16,18,19,20,46, : Součet: : 18,79331	t	18,79331	12,08	227,02	RTS
59	979082111R00	979 08-2 Vnitrostátní doprava suť a vybouraných hmot ...do 10 m Všechné případného složení na staveništní deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 14,16,18,19,20,46, : Součet: : 2.08815	t	2,08815	164,00	342,46	RTS
60	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 14,16,18,19,20,46, : Součet: : 10,44073	t	10,44073	18,24	190,44	RTS
				10,44070			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HEJTM/N001	MU - VYSOKOŠKOLSKÉ KOLEJE TVRDÉHO 5/7, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ - 2. ETAPA
R:	SO 01.1 +4	4. NP - STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	Cen. soustava
Díl:	3	Ceník, kapitola				3 502,34		
		Svislé a kompletní konstrukce						
	347 25-2	Přízdívky a obezdívky z desek pórobetonových s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	2,11680	544,00	1 151,54	801-1	RTS
	1	346275115R00						
		...tloušťky 150 mm		2,11680				
		5, 11 :						
		Mezisoučet						
		1,2*1,764						
	416 02	Podhledy na kovové konstrukci opášené deskami sádrokartonovými	m2	4,50000	416,80	1 875,60	801-1	RTS
	416 02-1	nosná konstrukce z profilů CD s přírýmým uchycením						
	2	342264051RT3						
		... 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná						
		5, 11 :						
		Mezisoučet						
		4,5						
	416 09	Příplatky k podhledům sádrokartonovým	m2	4,50000	105,60	475,20	801-1	RTS
	3	342264098RT2						
		... příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2						
		5, 11 :						
		Mezisoučet						
		4,5						
						5 422,65		
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní						
	612 45-11	Omitky vnitřního zdíva cementové	m2	14,22740	186,80	2 657,68	801-1	RTS
		v podlaží i ve schodišti, zdíva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového						
	4	612451121R00						
		... hladké						
		4, 10 :						
		Mezisoučet						
		2,1*(1,764*2+1,05*2)						
		Mezisoučet						

9 631182011RT1

Spontování podlah

5, 11 :

m2

4,50000

200,00

900,00

Vlastní

Mezisoučet

4,5

4,50000

285,48

Lešení a stavební výtahy

Díl: 94

941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

m2

4,50000

63,44

285,48 800-3

RTS

10 941955001R00

...pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m

5, 11 :

Mezisoučet

4,5

4,50000

2 266,76

Dokončovací kce na pozem.stav.

Díl: 95

952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů

m2

4,50000

59,28

266,76 801-1

RTS

952 90-11 budov bytové nebo občanské vstavanby - zameření a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání

11 952901111R00

...světla výška podlaží do 4 m

5, 11 :

Mezisoučet

4,5

4,50000

2,00000

500,00

1 000,00

Vlastní

12 95_01z

Repase kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

5, 11 :

Mezisoučet

2

2,00000

20,00000

50,00

1 000,00

Vlastní

13 95-O

Ochrana stávajících vnitřních prostor a vybavení, fólii

2 838,82

Díl: 96

962 03-1 Bourání příček z cihel a tvármic

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

14 962031132R00

...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm

5, 11 :

Mezisoučet

2,1*1,06

m2

2,22600

73,70

164,06 801-3

RTS

968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel

oken, dveří a vrat, s uloženíem a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

Strana 5 z 11

35 597623132N

Dlaždice - DLE VÝBĚRU INVESTORA

4.5	4.50000		
m2	4.60900	350.00	1 613,15

Vlastní

Strana 6 z 11

čistá mlra - viz položka montáž :

výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možností dodavatele :

4, 10 :

Mezisosoučet

4, 42

sokl :

Mezisosoučet

0,1*(1,47+0,42)

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

50 m vodorovně

36 998771204R00

...v objektech výšky do 36 m

Ceny z položek s pořadovými čísly :

33,35, :

Součet : 29.90790

%

29,90790

6,72

200,98 800-771

RTS

2 587,50

Díl: 776

783 90 Ostatní práce

37 783903811R00

... Ostatní práce odmaštění chemickými rozpouštědly

5, 11 :

Mezisosoučet

4, 5

38 633811111U00

Broušení podlah beton -2mm

5, 11 :

Mezisosoučet

4, 5

39 952902021U00

Zametení hladká podlaha

5, 11 :

Mezisosoučet

4, 5

40 952902031U00

Omytí hladká podlaha

5, 11 :

Mezisosoučet

4, 5

m2

4,50000

100,00

450,00 800-783

RTS

m2

4,50000

150,00

675,00

URS

m2

4,50000

275,00

1 237,50

URS

m2

4,50000

50,00

225,00

URS

m2

4,50000

4,50000

Díl:	781	Oblady keramické				10 789,34	
41	781 49 Lišty k obládům	...Montáž lišt k obládům, rohových, koutových i dilatačních 4, 10 : Mezisoučet 18	m	18,00000	30,72	552,96	RTS
42	192739T10	Spára silikon 4, 10 : Mezisoučet 10	m	10,00000	54,00	540,00	Vlastní
43	781415013RXX	Montáž obládů stěn, porovin., do tmele., vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty 4, 10 : Mezisoučet 2,1*(1,764*2+1,05*2) Mezisoučet 1,9*(1,48+0,45+1,764) Mezisoučet -(0,6*2,0*4)	m2	14,03740	352,00	4 941,16	Vlastní
44	781950010RA0	Odesekání stávaj. obládu vnitř. a zřízení nového Odesekání a odebrání obládů z obládaček vnitřních plochy do 2 m2, otlučení podkladní omítky až na zdivo, postřík stěn maltou cementovou, dodávka a montáž obládů z obládaček porovinových kladených do malty, zacištění omítek kolem obládů. Dodávka materiálu. Svislé přemístění ze 2. NP. nebo 1. PP. vodorovné vnitrostlaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. 5,11 : Mezisoučet 1	m2	1,00000	500,00	500,00	Vlastní
45	1000T	Obládačka - dle výběru investora čistá míra - viz položka montáž : výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možností a schopnostem dodavatele : 4, 10 : Mezisoučet 2,1*(1,764*2+1,05*2) Mezisoučet 1,9*(1,48+0,45+1,764)	m2	14,03740	250,00	3 509,35	Vlastní

		Mezisoučet -(0,6*2,0*4)	m	9,00000	15,00	135,00	RTS
--	--	-----------------------------------	---	---------	-------	--------	-----

11,81880
11,81880
7,01860

46	59760102.AR	Mezisosoučet -(0,6*2,0*4)	m	9,00000	15,00	135,00	SPCM	RTS
		Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm						
		Čistá míra - viz položka montáž :						
		výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možností a schopnostem dodavatele :						
		4,10 :		9,00000				
		Mezisosoučet						
47	59760111.AR	9	m	9,00000	20,00	180,00	SPCM	RTS
		Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 8 mm						
		Čistá míra - viz položka montáž :						
		výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možností a schopnostem dodavatele :						
		4,10 :		9,00000				
		Mezisosoučet						
48	998781204R00	998 78 Přesun hmot pro obklady keramické	%	119,68470	3,60	430,86	800-771	RTS
		...v objektech výšky do 36 m						
		Ceny z položek s pořadovými čísly :						
		42,43,44,45,46,47, :		119,68470				
		Součet : 119,68470				1 151,03		
Díl: 784	Malby							
49	784 45 Malby z malířských směsí	784 45 Malby z malířských směsí	m2	18,79500	39,84	748,79	AP-PSV	RTS
		...disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá						
		5,11 :						
		Mezisosoučet		32,83200				
		2,7*(1,49*2+1,77*4+1,05*2)		32,83200				
		Mezisosoučet		-14,03700				
		-14,037						
		...disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	4,50000	45,12	203,04	AP-PSV	RTS
		5,11 :						
		Mezisosoučet		4,50000				
		4,5						
51	784450020RXX	Malba ze směsí, penetrace 1x, bílá 2x, se zapravením omítek do 10-ti%	m2	5,00000	39,84	199,20		Vlastní

		Mezisoučet		5		5,00000				2 230,50			
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot											
52	979 08-4 Poplatek za skládku												
52	979990001R00	...stavební sutí											
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :											
		12,14,16,17,18,44, :											
		Součet: : 2.08318											
		t				2,08318		200,00			416,64 801-3	RTS	
53	979 01 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot												
53	97901111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím											
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :											
		12,14,16,17,18,44, :											
		Součet: : 2.08318											
		t				2,08318		250,00			520,80 801-3	RTS	
54	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží											
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :											
		12,14,16,17,18,44, :											
		Součet: : 4.16636											
		t				4,16636		25,00			104,16 801-3	RTS	
						4,16640							
55	979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku												
55	97908111R00	...do 1 km											
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.											
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :											
		12,14,16,17,18,44, :											
		Součet: : 2.08318											
		t				2,08318		206,80			430,80 801-3	RTS	
56	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km											
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :											
		12,14,16,17,18,44, :											
		Součet: : 18.74860											
		t				18,74860		12,08			226,48 801-3	RTS	
						18,74860							
57	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot												
57	97908211R00	...do 10 m											
		Včetně případného složení na staveništní deponii.											
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :											
		12,14,16,17,18,44, :											
		t				2,08318		164,00			341,64 801-3	RTS	

12,14,16,17,18,44, :

Zpracováno programem **BUILDpower S, © RTS, a.s.**

Strana 10 z 11

Součet : 2,08318		2,08320	18,24	189,99	801-3	RTS
...příplatek k ceně za každých dalších 5 m						
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
12,14,16,17,18,44, :						
Součet : 10,41589		10,41589				
58 979082121R00		10,41590				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HEJTM/N001	MU - VYSOKOŠKOLSKÉ KOLEJE TVRDEHO 5/7, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ - 2. ETAPA
R:	SO 01.1.+5	5.NP - STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
						9 396,46		
		Ceník, kapitola						
		Úpravy povrchů vnitřní						
Díl:	61							
	611 47-31	Omlítky vnitřní stropů ze suchých směsí						
		vápenocementových strojně nebo ručně nanášených, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	4,53000	407,50		1 845,98	801-1
	611 47-311	stropů rovných						
	1 611473112R00	...štukové						
		6, 12 :		4,53000				
		Mezisoučet						
		4,53						
	611 48-12	Vyzlúžení vnitřních omlítek stropů sklotextilní síťovinou	m2	4,53000	159,60		722,99	801-1
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
	2 611481211RT2	...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu, včetně výzlúžné síťe a stěrkového tmelu Baunit		4,53000				
		6, 12 :						
		Mezisoučet						
		4,53						
	612 40-1	Omlítky malých ploch vnitřních stěn	kus	1,00000	345,60		345,60	801-4
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
	3 612401391RT2	...přes 0,25 do 1 m2						
		612 45-11						
		Omlítky vnitřního zdiva cementové	m2	16,58000	186,80			
		v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového						
	4 612451121R00	...hladké						
		6, 12 :		20,60000				
		Mezisoučet		20,60000				
		2,0*(1,35+1,03+1,98*4)		2,38000				
		Mezisoučet						
		1,0*(1,35+1,03)		2,38000				
		Mezisoučet						

10	941955001R00	...pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	4,53000	63,44	287,38	800-3	RTS
		6, 12 :						
		Mezisoučet		4,53000				
		4,53						
						1 268,54		
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem. stav.						
	952 90	Vyčištění budov a ostatních objektů						
	952 90-11	budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání	m2	4,53000	59,28	268,54	801-1	RTS
11	952901111R00	...světla výška podlaží do 4 m						
		6, 12 :						
		Mezisoučet		4,53000				
		4,53						
		Ochrana stávajících vnitřních prostor a vybavení, folii	m2	20,00000	50,00	1 000,00		Vlastní
12	95-O					3 682,24		
Díl:	96	Bourání konstrukcí						
	962 03-1	Bourání příček z cihel a tvánic						
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
13	962031132R00	...z jakýchkoliv cihel palených, plyných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm	m2	2,72000	73,70	200,46	801-3	RTS
		6, 12 :						
		Mezisoučet		2,72000				
		1,36*2,0						
	968 06-1	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel						
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	3,00000	70,00	210,00	801-3	RTS
14	968061125R00	...Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2						
		6, 12 :						
		Mezisoučet		3,00000				
		3						
	968 07-2	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet						
	968 07-21	rámu	m2	4,00000	202,40	809,60	801-3	RTS
15	968072456R00	...dveřních zárubní, plochy do 2 m2						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		6, 12 :						
		Mezisoučet						

978 01	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových	0,6*2,0*2+0,8*2,0	4,00000			295,36	801-3	RTS
978 01-1	vnitřních							
6 978011191R00	6, 12 : ...stropů, v rozsahu do 100 % Mezisoučet 4,53		m2	4,53000	65,20			
17 978013191R00	6, 12 : ...Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % Mezisoučet 2,4*(1,35*2+1,03*2+1,98*4) Mezisoučet -(0,6*2,0*2+0,8*2,0) Mezisoučet Mezisoučet Mezisoučet -(1,37*(1,36*2+0,95*2+0,93*2+1,97*2+1,03)+0,1*1,03-1,37*(0,6*4+0,8))		m2	15,02650	45,20	679,20	801-3	RTS
978 05	Odsekání a odebrání obkladů včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,							
978 05-2	stěn							
18 978050521R00	...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 Mezisoučet Mezisoučet (1,37*(1,36*2+0,95*2+0,93*2+1,97*2+1,03)+0,1*1,03-1,37*(0,6*4+0,8))		m2	11,40550	90,80	1 035,62	801-3	RTS
725 29	Demontáž zařízení předmětů							
19 725290010RA0	...klozetu včetně splachovací nádrže Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostavěnišní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.		kus	2,00000	133,20	266,40	AP-PSV	RTS
20 725290020RA0	...Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostavěnišní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.		kus	1,00000	185,60	185,60	AP-PSV	RTS
						892,29		
Díl: 99	Stavěnišní přesun hmot							
999 28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů							
	oborů 801, 803, 811 a 812							

Zpracováno programem **BUILDpower S**, © RTS, a.s.

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně
30 998767204R00

...v objektech výšky do 36 m

Díl: 771

31 771575107XX

Podlahy z dlaždic a obklady

Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty

6, 12 :

Mezisoučet

4,53

32 771579791R00

Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednohl.

6, 12 :

Mezisoučet

4,53

33 597623132N

Dlaždice - DLE VÝBĚRU INVESTORA

čistá míra - viz položka montáž :

výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možností a schopnostem dodavatele :

6, 12 :

Mezisoučet

4,53

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

50 m vodorovně
34 998771204R00

...v objektech výšky do 36 m

Ceny z položek s pořadovými čísly :

31,33, :

Součet : 25.99500

Díl: 776

783 90 Ostatní práce

35 783903811R00

...Ostatní práce odmaštění chemickými rozpouštědly

6, 12 :

Mezisoučet

4,53

36 63381111U00

Broušení podlah beton -2mm

6, 12 :

RTS

458,21 800-767

1,72

266,40000

%

Vlastní

3 358,73

1 563,76

m2

345,20

4,53000

Mezisoučet

4,53

4,53000

m2

7,68

34,79

Vlastní

Vlastní

1 585,50

350,00

4,53000

m2

RTS

174,69 800-771

6,72

25,99500

%

Mezisoučet

4,53

2 604,75

Podlahy povlakové

RTS

453,00 800-783

100,00

4,53000

m2

Mezisoučet

4,53

150,00

679,50

URS

36 63381111U00	Broušení podlah beton -2mm	4,33	4,53000	150,00	679,50	URS
6, 12 :		m2	4,53000			

Zpracováno programem **BUILDpower S, © RTS, a.s.**

37 952902021U00	Zametení hladká podlaha	4,53	4,53000	275,00	1 245,75	URS
6, 12 :		m2	4,53000			
Mezisoučet			4,53000			
4,53			4,53000	50,00	226,50	URS
38 952902031U00	Ormytí hladká podlaha	4,53	4,53000			
6, 12 :		m2	4,53000			
Mezisoučet			4,53000			
4,53						
12 482,35						

Díl: 781 Obklady keramické

781 49 Lišty k obkladům	...Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	20,00000	30,72	614,40	800-771	RTS
39 781491001RT1	Čistá míra - viz položka montáž :						
	výměru přizpůsobit celým balením a, prořez možnostem dodavatele :						
6, 12 :							
Mezisoučet			20,00000				
20			10,00000	54,00	540,00		Vlastní
40 192739T10	Spára silikon	m	10,00000				
Mezisoučet			10,00000				
10							
		m2	16,58000	352,00	5 836,16		Vlastní
41 781415013RXX	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele., vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty						
6, 12 :							
Mezisoučet			20,60000				
2,0*(1,35+1,03+1,98*4)			20,60000				
Mezisoučet			2,38000				
1,0*(1,35+1,03)			2,38000				
Mezisoučet			-6,40000				
-(0,6*2,0*4+0,8*2,0)							
42 781950010RA0	Odsekání stávaj. obkladu vnitř. a zřízení nového	m2	1,00000	500,00	500,00		Vlastní

Díl: 784	Malby	957,94
784 45	Malby z malířských směsí	

47	784450020RA0	... disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá 6, 12 : Mezisoučet 2,4*(1,35*2+1,03*2+1,98*4) Mezisoučet -16,58 Mezisoučet 4,53	m2	18,36200 30,43200 30,43200 -16,58000 -16,58000 4,53000	39,84			
48	784450020RXX	Malba ze směsí, penetrace 1x, bílá 2x, se zapravením omítek do 10-11% Mezisoučet 5	m2	5,00000 5,00000	45,12	225,60		
							2 653,41	
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot							
49	979 08-4 Poplatek za skládku	...stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 13,15,16,17,18,42, : Součet : 2,42161	t	2,42161	200,00		484,32	801-3
								RTS
50	979011111R00	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 13,15,16,17,18,42, : Součet : 2,42161	t	2,42160			605,40	801-3
								RTS
51	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 13,15,16,17,18,42, : Součet : 7,26484	t	7,26484	25,00		181,62	801-3
								RTS
52	979081111R00	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 13,15,16,17,18,42, : Součet : 2,42161	t	2,42161	206,80		500,79	801-3
								RTS

53	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 13,15,16,17,18,42, : Součet: : 21.79452	t	21,79452	12,08	263,28	801-3	RTS
54	979082111R00	979 08-2 Vnitrostavěništní doprava sutí a vybouraných hmot ...do 10 m Včetně případného složení na stavební deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 13,15,16,17,18,42, : Součet: : 2.42161	t	2,42161	164,00	397,14	801-3	RTS
55	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 13,15,16,17,18,42, : Součet: : 12.10806	t	12,10806	18,24	220,85	801-3	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S: HEJTM/N001 MU - VYSOKOŠKOLSKÉ KOLEJE TVRDÉHO 5/7, BRNO

O: SO 01 OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ - 2. ETAPA

SO 01 1 OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ - 2. ETAPA

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HEJTM/NO01	MU - VYSOKOŠKOLSKÉ KOLEJE TVRDEHO 5/7, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ - 2. ETAPA
R:	SO 01.1.-1	1. PP - STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
						1 605,56		
		Ceník, kapitola						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce						
	317 14-1	Překlady porobetonové						
	317 14-11	nenosné	kus	1,00000	227,60	227,60	801-1	RTS
	1 317121047RT2	...délky 1240, šířky 100 mm, výšky 249 mm						
		01, 7 :		1,00000				
		Mezisoučet						
	1							
	317 23-4	Vyzdívka mezi nosníky	m3	0,00736	4 340,00	31,94	801-4	RTS
	2 317234410RT2	jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,						
		... Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím suché maltové směsi						
		01, 7 :		0,00740				
		Mezisoučet						
		0,08*0,08*1,0*1,15						
	317 94	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů	t	0,01728	25 000,00	432,00	801-4	RTS
	3 31794431R00	bez zazdění hlav, nářezání nosníků na potřebný rozměr,						
		...do výšky 120 mm						
		01, 7 :		0,01730				
		Mezisoučet						
		8,64*1,0*2/1000						
	342 27	Příčky z cihel a tváří nepálených	m2	1,21400	472,80	573,98	801-1	RTS
		včetně pomocného lešení						
	342 27-1	příčky z příček porobetonových						
	4 34225028R00	...tloušťky 150 mm						
		Mezisoučet						
		0,9*1,66		1,49400	1,49400			

Mezísoučet
0,5*(1,16*2+1,66*2)

2,82000

10	613473115Rss	Příplatek za zabudované rohovníky 01, 7 : Mezísoučet 0,5*(1,16*2+1,66*2)	m2	2,82000	77,20	217,70	Vlastní
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce							
63	631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm 11 631312611R00	...Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm z betonu C 16/20 Všechné vytvoření dilatačních spár. bez zaplnění. 01, 7 : Mezísoučet 1,93*0,06	m3	0,11580	2 464,00	285,33	801-1 RTS
12	631 31-917 Příplatek za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny lať před vložení výztuže nebo pleťva pro tloušťku obou vrstev mazaniny 12 631319171R00	...Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm 01, 7 : Mezísoučet 1,93*0,06	m3	0,11580	201,60	23,35	801-1 RTS
13	631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů 631 36-2 ze svařovaných sítí 13 631361921RT1	...Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených, svařovaná síť - drát 4,0 mm, oka 100/100 mm 01, 7 : Mezísoučet 1,93*1,98*1,15/1000	t	0,00439	25 000,00	109,75	801-1 RTS
Díl: 94 Lešení a stavební výťahy							
94	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné 14 941955001R00	...pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m 01, 7 : Mezísoučet 1,93	m2	1,93000	63,44	122,44	800-3 RTS

Díl: 95	Dokončovací kce na pozem. stav.				264,39	
952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů						
952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zatizovacích předmětů před předáním do užívání						RTS
15 95290111R00	...světla výška podlaží do 4 m				264,39 801-1	
	01, 7 :					
	Mezisoučet					
	1,93					
	Mezisoučet					
	2,53					
16 95-O	Ochrana stávajících vnitřních prostor a vybavení, folii	m2	4,46000	59,28		
			1,93000			
			1,93000			
			2,53000			
		m2	20,00000		0,00	Vlastní
					2 593,35	
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
968 06-1 Vyvážení nebo zavezení dřevěných křidel oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavezením po provedení stavebních změn,						RTS
17 968061125R00	...Vyvážení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00000	70,00	70,00 801-3	
	01, 7 :					
	Mezisoučet					
	1		1,00000			
968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet						RTS
968 07-21 rámu						
18 968072455R00	...Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60000	202,40	323,84 801-3	
	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
	01, 7 :					
	Mezisoučet					
	0,8*2,0		1,60000			
970 23 Řezání cihelného zdiva						RTS
19 970231200R00	...řezání cihelného zdiva, hloubka řezu 100 mm	m	3,20000	313,60	1 003,52 801-3	
	01, 7 :					
	Mezisoučet					
	1,6*2		3,20000			
971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém,						
971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených						

20	971033641R00	... na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m ² , tloušťky do 300 mm	m ³	0,22400	643,20	144,08	801-3	RTS
		Všechné pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).						
		01, 7 :						
		Mezisoučet		0,22400				
		0,16*2,0*0,7						
		974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném	m	2,00000	124,40	248,80	801-3	RTS
		974 03-15 pro vřahování nosníků do zdi, před vypořádáním otvorů						
21	974031664R00	... Vysekání rýh zedř cihelná vřah, nosníků 15 x 15 cm	m	2,00000				
		01, 7 :						
		Mezisoučet						
		1,0*2						
		978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových	m ²	4,60000	45,20	207,92	801-3	RTS
		978 01-1 vnitřních						
22	978013191R00	... Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %						
		01, 7 :		4,77600				
		Mezisoučet		4,77600				
		(2,4-1,2)*(1,66+1,16*2)		-0,84000				
		Mezisoučet		-0,84000				
		-0,7*0,8-0,7*0,4		0,66400				
		Mezisoučet						
		0,4*1,66						
		978 05 Odsekání a odebrání obkladů	m ²	5,08800	90,80	461,99	801-3	RTS
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
23	978059521R00	978 05-2 stěn						
		... z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m ²						
		01, 7 :		6,76800				
		Mezisoučet		6,76800				
		1,2*(1,66*2+1,16*2)		-1,68000				
		Mezisoučet						
		-0,7*1,2*2						
		725 29 Demontáž zařizovacích předmětů	kus	1,00000	133,20	133,20	AP-PSV	RTS
24	725290010RA0	... kložetu včetně splachovací nádrže						
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.						

01, 7 : Mezisoučet 1	1,00000			496,25		RTS
Staveništní přesun hmot						
99 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů				496,25 801-4		RTS
25 999281112R00		t		702,40		
...výšky přes 25 do 36 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,18,20, : Součet : 0.70650			0,70650			
			0,70650			
				1 094,10		
Izolace proti vodě						
Díl: 711						RTS
711 21 Izolace proti vlhkosti a tlak. vodě-nátěry, stěrky		m2	2,21950	328,00	728,00 800-711	
711 21-3 stěrka hydroizolační						
26 711212002RT1			2,21950			
...proti vlhkosti dvouvrstvá 01, 7 : Mezisoučet 1,93*1,15						
711 14 Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná ...Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x, 1x ALP, 1x Extrasklobit		m2	1,93000	174,80	337,36 AP-PSV	RTS
27 711140014RAD			1,93000			
01, 7 : Mezisoučet 1,93						
998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu					28,74 800-711	RTS
28 998711203R00		%	8,25990	3,48		
...svisle do 60 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 26, : Součet : 8.25990			8,25990			
					450,80	
Izolace tepelné						
Díl: 713						RTS
713 12 Montáž tepelné izolace podlah ...Montáž tepelné izolace podlah na sucho jednovrstvá, nosný materiál ve specifikaci		m2	1,93000	16,80	32,42 800-713	
29 713121111R00						

Strana 7

35	998766204R00	...v objektech výšky do 36 m	%	75,68460	1,28	96,881800-700
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
36	Z/04	D + M Zárubeň ocelová 800/2020, nátěr, kompletně dle výkresu 13	ks	1,00000	1 250,00	2 578,95
		01, 7 : Mezisoučet		1,00000		
		1			1 250,00	
37	Z/04a	D + M Zárubeň ocelová 800/2020, nátěr, kompletně dle výkresu 13	ks	1,00000	1 250,00	
		01, 7 : Mezisoučet		1,00000		
		1				
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce	%	45,90000	1,72	78,95 800-767
38	998767204R00	50 m vodorovně				
Díl: 767_P		Podhledy skládané, FEAL				
39	767264098RT1	Příplatek k podhledům kazetovým, za plochu do 10 m2, pro plochy do 2 m2	m2	1,93000	50,00	976,63
		01, 7 : Mezisoučet		1,93000		
		1,93				
40	76758700101	D + M kazetový minerální podhled 600/600mm	m2	1,93000	443,20	855,38
		01, 7 : Mezisoučet		1,93000		
		1,93				
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce	%	14,39100	1,72	24,75 800-767
41	998767204R00	50 m vodorovně				
		...v objektech výšky do 36 m				
		Ceny z položek s pořadovými čísly :				
		40, :				
		Součet : 14,39100				
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
42	77157107XX	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty	m2	1,93000	345,20	1 430,98
		čistá míra - viz položka montáž :				
					666,24	

48|781415013RXX

01, 7:

$$20 \cdot (1,16^2 + 1,66^2)$$
$$-0.7 \times 2,0 \times 2$$

... dle výhřery investora

x: 14 mra viz položka montáž:

x: 14 mra viz položka montáž:

01, 7:

$$20 \cdot (16 \cdot 2 + 1.66 \cdot 2)$$
$$-0.7 \times 2.0 \times 2$$

... = skled u končavaci 8 mm

Lista rolůva plastova a z:

Lista rolůva plastova a z:

01.7:

CC

... na obklad vnitřní 8 mm

Lišta rohová plastová 11a obklad

Lišta rohová plastová 11a obklad

01.7:

6

keramické obklady

[illegible]

52 998781204R00

Časy z položek s pořadovými čísly:

Cellulose polymer -

47,48,49,50,51,.

784
Dil.

Malby

784

Zpracováno programem BULDPower S, © RTS, a.s.

53	784450020RA0	...disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá 01, 7 : Mezisoučet 0,5*(1,16*2+1,66*2)	m2	2,82000	39,84	112,35	AP-PSV	RTS
54	784450020RXX	Malba ze směsí, penetrace 1x, bílá 2x, se zapravením omítek do 10-ti% 01, 7 : Mezisoučet (3,12+3,286)/2*(1,66*2+1,53*2) Mezisoučet -0,7*2,0 Mezisoučet 2,53	m2	21,56514	45,12	973,02		Vlastní
Díl: D96 Přesuny suší a vybouraných hmot								
55	97908-4 Poplatek za skládku	...stavební suší Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 18,19,20,21,22,23, : Součet : 1,16786	t	1,16786	200,00	233,57	801-3	RTS
56	979011111R00	979 01 Svislá doprava suší a vybouraných hmot ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 18,19,20,21,22,23, : Součet : 0,58393	t	0,58393	250,00	145,98	801-3	RTS
57	979081111R00	979 08-1 Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku ...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 18,19,20,21,22,23, : Součet : 1,16786	t	1,16786	206,80	241,51	801-3	RTS
58	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 18,19,20,21,22,23, : Součet : 10,51070	t	10,51070	12,08	126,97	801-3	RTS

59	979 08-2 Vnitrostavěništní doprava sutí a vybouraných hmot ...do 10 m	t	1,16786	164,00	191,53	801-3	RTS
	Včetně případného složení na stavební deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 18,19,20,21,22,23, : Součet : 1,16786		1,16790				
60	979 08-2121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 18,19,20,21,22,23, : Součet : 5,83928	t	5,83928	18,24	106,51	801-3	RTS
			5,83930				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HEJTM/N001	MU - VYSOKOSKOLSKÉ KOLEJE TVRDEHO 5/7, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ - 2. ETAPA
R:	SO SMČ	SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
						28 072,11		
		Poznámka uchazeče						
		Zednické přípomoci pro řemesla						
Díl:	99 ZP							
	612 40-3	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou	m ²	17,52800	298,80		5 237,37	801-4 RTS
		jakékoliv šířky rýh,						
	612 40-32	maltou ze suchých směsí		4,00400				
		...jakékoliv šířky		4,00400				
1	612403399RT2	Mezisosučel (0,08*8+0,2*15)*1,1 Mezisosučel (0,15*25+0,3*17+0,08*17+0,15*5+0,08*10)*1,15		13,52400				
		974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném	m	17,00000	70,64		1 200,88	801-3 RTS
	974 03-11	v ploše						
2	974031153R00	...do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).	m	8,00000	70,64		565,12	801-3 RTS
3	974031153R00	...do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).	m	10,00000	84,40		844,00	801-3 RTS
4	974031154R00	...do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).	m	15,00000	114,80		1 722,00	801-3 RTS
5	974031155R00	...do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).	m	17,00000	127,60		2 169,20	801-3 RTS
6	974031157R00	...do hloubky 100 mm, šířky do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).	m	30,00000	127,60		3 828,00	801-3 RTS
7	974031164R00	...do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).						

8 97_01	Průrazy přes stropy v patě klenby pro UT , zapravení	sada	5,00000	350,00	1 750,00	Vlastní
9 97_02	D + M revizních dvířek 20/20cm	sada	2,00000	125,00	250,00	Vlastní
10 97_03	Průrazy přes stropy 150/150mm, zapravení	sada	7,00000	350,00	2 450,00	Vlastní
11 97_04	Průrazy přes stropy 75/75mm, zapravení	sada	5,00000	300,00	1 500,00	Vlastní
12 97_05	Průrazy přes stropy 300/80mm, zapravení	sada	5,00000	400,00	2 000,00	Vlastní
999 28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,16932	702,40	821,33 801-4	RTS
999 28-1	pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů ...výšky přes 25 do 36 m	t	1,16930			
13 999281112R00	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7, : Součet : 1.16932				681,60 801-3	RTS
979 08-4	Poplatek za skládku ...stavební sutí	t	3,40800	200,00		
14 979990001R00	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,3,4,5,6,7, : Součet : 3.40800				852,00 801-3	RTS
979 01	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,40800	250,00		
15 979011111R00	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,3,4,5,6,7, : Součet : 3.40800				255,60 801-3	RTS
16 979011121R00	...příplatek za každé další podlaží Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,3,4,5,6,7, : Součet : 10.22400	t	10,22400	25,00		
979 08-1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ...do 1 km	t	3,40800	206,80	704,77 801-3	RTS
17 979081111R00						

979 08-1 Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku
17 979082111R00 ...do 1 km

3,40800 206,80

704,77 801-3

RTS

Zpracováno programem **BUILDpower S, © RTS, a.s.**

Strana 2 z 3

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
2,3,4,5,6,7, :										
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :										
Součet : 3.40800										
18 979081121R00	...příplatek za každý další 1 km				t	30,67200	12,08	370,52	801-3	RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :										
2,3,4,5,6,7, :										
Součet : 30.67200										
979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot					t	3,40800	164,00	558,91	801-3	RTS
19 979082111R00	...do 10 m									
Včetně případného složení na staveništní deponii.										
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :										
2,3,4,5,6,7, :										
Součet : 3.40800										
20 979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m				t	17,04000	18,24	310,81	801-3	RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :										
2,3,4,5,6,7, :										
Součet : 17.04000										
309 961,85										
Díl: M-SPD										
21 ELI.1	Samostatné části PD				ROZPOČET	1,00000	39 242,00	39 242,00		Vlastní
ELEKTROINSTALACE										
22 ELI.2					ROZPOČET	1,00000	3 444,00	3 444,00		Vlastní
ELEKTROINSTALACE - REVIZE										
23 ÚT					ROZPOČET	1,00000	52 030,55	52 030,55		Vlastní
ÚT										
24 VZT					ROZPOČET	1,00000	36 475,25	36 475,25		Vlastní
VZT										
25 ZTI					ROZPOČET	1,00000	178 770,05	178 770,05		Vlastní
ZTI										

ELEKTROINSTALACE**KABELY**

Ceníkové číslo	Název	Jedn.	Množství		
210 80-0101.RT1	Kabel CYKY 750V 2O X 1.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 2O X 1.5	m	38,30	28	1072,40
210 80-0105.RT2	Kabel CYKY 750V 3J X 1.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3J X 1.5	m	38,20	126	4813,20

MEZISOUČET**5885,60****INSTALAČNÍ MATERIÁL**

Ceníkové číslo	Název	Jedn.	Množství		
210 01-0301.RT1	Krabice přístrojová bez zapojení včetně dodávky krabice	ks	55,10	6	330,60
210 01-0321.RT1	Krabice odbočná se zapojením kruhová včetně dodávky krabice +svork.+víčko	ks	261,80	21	5497,80
210 01-0301.RT9	Drobný materiál	ks	500,00	1	500,00
211 01-0102.RT1	Lišta z PH bez krabic, uloř. pevně L20 protah. včetně dodávky L20	m	66,80	15	1002,00

MEZISOUČET**7330,00****UKONČENÍ VODIČŮ**

Ceníkové číslo	Název	Jedn.	Množství		
210 10-002.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči +zapojení do 2,5 mm2	ks	17,00	4	68,00

MEZISOUČET**68,00****SPÍNACÍ , SPOUŠTĚCÍ A REGUL. ÚSTROJÍ**

Ceníkové číslo	Název	Jedn.	Množství		
211 11-0001.RT1	Spínač nástěnný 1.polový řazení 1 včetně dodávky spínače	ks	166,90	6	1001,40
	Multifikační relé pro ventilátor	ks	479,50	5	2397,50
	Montáž ventilátoru	ks	64,90	5	324,50

MEZISOUČET**3723,40****ELEKTROINSTALACE CELKEM****17007,00****ROZVADĚČE****ROZVADĚČ v 1.PP. - DOPLNĚNÍ**

Ceníkové číslo	Název	Jedn.	Množství		
211 12-0011.R06	Jistič 10A s krytem včetně dodávky	ks	250,00	1	250,00
210 15-0002.R10	Proudový chránič FI 25/2/0,03 včetně dodávky	ks	843,10	1	843,10

CELKEM -DOPLNĚNÍ**1093,10****Měření a revize elektroinstalace**

hod	430,5	8	3444,00
-----	-------	---	---------

SVÍTIDLA

Ceníkové číslo	Název	Jedn.	Množství		
210 20-1002.R10	Svítilno A-přisazené stropní 60W IP20 včetně dodávky svítidla+ zdroje	ks	222,10	6	1332,60

210 20-1002.R11 Svítidlo B -přisazené 60W se senzorem pohybu IP20 včetně dodávky svítidla+ zdroje	ks	913,50	8	7308,00
CELKEM SVÍTIDLA				8640,60

Demontáže	hod	262,5	20	5250,00
------------------	-----	-------	----	----------------

STAVEBNÍ PRÁCE

Výsek zdiva kapsan pro krabice 100x100x50	ks	97,70	28	2735,60
drážka hl.30 mm š.do 30mm	m	63,00	25	1575,00
Sádra stavební a 10 kg	bal	117,1	1	117,10

CELKEM - STAVEBNÍ PRÁCE				4427,70
--------------------------------	--	--	--	----------------

Název stav
MU - Vysol
Oprava so

Elektroinst

Podružný i

Nosný ma

Svítidla

Demontáž

Rozvaděč

Doprava

Přesun d

Práce (ce

Stavební

PPV

HZS - F

Elektroinstalace

Rekapitulace

CENY JSOU BEZ DPH

Název stavby
MU - Vysokoškolské koleje-Tvrdeho 5/7
Oprava sociálního zařízení- 2.ETAPA

Datum
14.07 2014

Elektroinstalace					17007,00
Podružný materiál	koef.	3 %			510,20
Nosný materiál					
Svítidla					8640,60
Demontáže					5250,00
Rozvaděče					1093,10
Doprava		4,8 %			52,50
Přesun dodávky		3,6 %			39,40
Práce (ceník)					
Stavební práce					4427,70
PPV		6 %			2221,20

Elektroinstalace celkem

39242,00

HZS - Revize

3444,00

Podružný materiál	3,0
Koef. dodávky	2,5
Koef. montáže	3,6
Koef. materiálu	1,2
Zednické výpomoci	2,0
PPV	6,0
Doprava	4,8
Přesun dodávky	3,6

číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
Zařízení č. 1 - Větrání WC							
1.01	Ventilátor potrubní diagonální, Qv = max 100m ³ /h (nízké otáčky)	ks	3	2 129,00	426,00	6 387,00	1 278,00
	vč. zpětné klapky						
1.02	Ventilátor axiální nástěnný, Qv = max 100m ³ /h	ks	2	1 046,00	209,00	2 092,00	418,00
	vč. zpětné klapky a doběhového relé						
1.03	Protihlukově izolovaná ohebná hadice Al D 125	bm	9	189,00	95,00	1 701,00	855,00
1.04	Protidešťová žaluzie přetlaková 125	ks	3	247,00	124,00	741,00	372,00
1.05	Talířový ventil d 125mm	ks	6	139,00	70,00	834,00	420,00
1.06	Ohebná hadice d 125mm	bm	10	31,00	16,00	310,00	160,00
	Potrubí a tvarovky spiro do průměru: 125 / 40 % tvar. dílů	bm	20	199,00	80,00	3 980,00	1 600,00
Celkem:						16 045,00	5 103,00

Doplňkový materiál

Montážní, těsnící a spojovací materiál	kpl	1	1 830,00	549,00	1 830,00	549,00
Ztlížená montáž pďž na fasádě	kpl	1	3 400,00	1 020,00	3 400,00	1 020,00
Využitě horolezecké techniky						
Provedení otvorů pro VZT potrubí	kpl	1	1 200,00	360,00	1 200,00	360,00
Provedení drážky - zasekání stopuaciho potrubí	kpl	1	4 560,00	1 368,00	4 560,00	1 368,00
Celkem:					10 990,00	3 297,00

VZDUCHOTECHNIKA

REKAPITULACE NÁKLADŮ

	Dodávka	Montáž
Zařízení č. 1 - Větrání WC	16 045	5 103
Doplňkový materiál	10 990	3 297
MEZISOUČET	27 035	8 400
Náklady na dopravu		1 600
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	27 035 Kč	10 000 Kč
Komplexní vyzkoušení		500
Zaregulování zařízení		660
Zaškolení obsluhy		200
DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		1 360 Kč
MEZISOUČET	27 035 Kč	11 360
C E L K E M	38 395 Kč	
Sleva -5%		-1 920 Kč
C E L K E M po slevě bez DPH	36 475 Kč	

**JAROSLAVA ČANDRLOVÁ
CHARVATSKÁ 12, 612 00 BRNO**

Název zakázky: **Tvrdého**

Objekt: opr. soc. zař.-2.etapa

Zakázkové číslo: **14.5**

Místo: **Brno, Tvrdého 5/7**

REKAPITULACE

1	733	Potrubí	25 840,00
2	734	Armatury	9 651,00
3	735	Tělesa	12 997,00
4	713	Izolace tepelné	4 411,00
5	HZS	H Z S	570,00
6		Doprava	1 300,00
7		Celkem	54 769,00
Sleva -5%			-2 738,45
8		Celkem po slevě	52 030,55

Rozpočet je proveden bez daně z přidané hodnoty !

JAROSLAVA ČANDRLOVÁ
CHARVATSKÁ 12, 612 00 BRNO

Název zakázky: Tvrdého

Zakázkové číslo:

14.5

Objekt: opr. soc. zař.-2.etapa

Místo: Brno, Tvrdého 5/7

Oddíl: Potrubí

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	73322-4222	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	10,00	176,00	1 760,00	0,00	0,00
2	73329-1101	Tlaková zkouška potr. závit.DN 32	bm	48,00	19,00	912,00	0,00	0,00
3	73314-0811	DTZ Odvzdušňovací nádoba	kus	1,00		0,00	0,00	0,00
4	73311-0803	DTZ Potr. závitové do DN 15 0,0010t	bm	29,00	20,00	580,00	0,00	0,00
5	73311-0806	DTZ Potr. závitové do DN 32 0,0032t	bm	28,00	38,00	1 064,00	0,00	0,00
6	73322-2102	Potrubí z trubek měděných, polotvrd 15 x 1 mm	bm	15,00	389,00	5 835,00	0,00	0,01
7	73322-2103	Potrubí z mědi vč. tvarovek 18 x 1 mm	bm	9,00	429,00	3 861,00	0,00	0,01
8	73322-2104	Potrubí z mědi vč. tvarovek 22 x 1 mm	bm	17,00	478,00	8 126,00	0,00	0,01
9	73322-2105	Potrubí z mědi vč. tvarovek 28 x 1,5 mm	bm	5,00	654,00	3 270,00	0,00	0,01
10	73389-0803	vnitrostaveništní přemístění	t	0,12	3 600,00	432,00	0,00	0,00
Součet						25 840,00		0,03
Přesun hmot				961 Kč/T				
Celkem						25 840,00		

JAROSLAVA ČANDRLOVÁ
CHARVATSKÁ 12, 612 00 BRNO

Název zakázky: **Tvrdého**

Zakázkové číslo:

14.5

Objekt: opr. soc. zař.-2.etapa

Místo: Brno, Tvrdého 5/7

Oddíl: **Armatury**

C.P. Ceník.pol. N A Z E V		m.j. nnožství		j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	73420-0821	DTZ 2závit.armatur do G 1/2	kus	9,00	43,00	387,00	0,00
2	73420-9113	MTZ 2závit.armatury G 1/2"	kus	10,00	98,00	980,00	0,00
3	73420-9103	MTZ 1závit.armatury G 1/2"	kus	1,00	75,00	75,00	0,00
4	Předb.cena	Termostatický ventil Oventrop F přímý 1/2"	ks	5,00	294,00	1 470,00	0,00
5	Předb.cena	Termostatická hlavice Oventrop UNI UNI LH	ks	2,00	285,00	570,00	0,00
6	Předb.cena	kryt pro veřejné budovy proti odcizení hlavice	ks	5,00	128,00	640,00	0,00
7	73421-3131	Odvzdušňovací ventil radiátorů s ručním kolečkem	ks	2,00	75,00	150,00	0,00
8	Předb.cena	Dod. uzavírací šroubení přímý 1/2"	ks	5,00	197,00	985,00	0,00
9	Předb.cena	Dod. osový kompenzátor H6 DN18	ks	2,00	864,00	1 728,00	0,00
10	Předb.cena	Dod. osový kompenzátor H6 DN22	ks	2,00	903,00	1 806,00	0,00
11	73420-9114	MTZ osových kompenzátorů	kus	4,00	215,00	860,00	0,00
Součet							
Přesun hmot			706 Kč/T			9 651,00	0,01
Celkem						9 651,00	

JAROSLAVA ČANDRLOVÁ
CHARVATSKÁ 12, 612 00 BRNO

Název zakázky: **Tvrdého**
 Zakázkové číslo:

14.5

Objekt: opr. soc. zař.-2.etapa
 Místo: Brno, Tvrdého 5/7

Oddíl: Tělesa

C.P. Ceník.pol. N Á Z E V			m.j. nnožství		j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	73549-4811	Vypuštění vody	m2	18,00	28,00	504,00	0,00	0,00
2	73529-1800	soustava otopných těles	kus	8,00	103,00	824,00	0,00	0,00
3	73500-0912	DTZ Konzol a držáků	kus	5,00	65,00	325,00	0,00	0,00
4	73519-1910	otopných těles	kus	5,00	65,00	325,00	0,00	0,00
5	73522-1822	Vyregulování ventilů	kus	5,00	65,00	325,00	0,00	0,00
6	73519-1910	s termostatickým ovládáním	kus	5,00	65,00	325,00	0,00	0,00
7	73519-1910	Napouštění systému po opravě	m2	18,00	50,00	900,00	0,00	0,00
8	73522-1822	výhřev.plocha otopných těles	kus	4,00	380,00	1 520,00	0,00	0,00
9	73522-1822	DTZ Registr z hl.trubek	kus	4,00	380,00	1 520,00	0,00	0,00
10	73522-1860	DN 65 do 3m 2pramen. 0,02816t	kus	4,00	380,00	1 520,00	0,00	0,00
11	73522-1860	Rozřezání registrů	m	8,00	230,00	1 840,00	0,00	0,00
12	73515-1156	1 pramen. DN 80	m	8,00	230,00	1 840,00	0,00	0,00
13	73515-1156	radik klasik typ 10-výška 500mm	kus	1,00	1 060,00	1 060,00	0,01	0,01
14	73515-1271	délka 900 mm	kus	1,00	1 060,00	1 060,00	0,01	0,01
15	73515-1271	radik klasik typ 11-výška 600mm	kus	3,00	1 260,00	3 780,00	0,01	0,03
16	73515-1271	délka 400 mm	kus	3,00	1 260,00	3 780,00	0,01	0,03
17	73515-1471	radik klasik typ 21-výška 600mm	kus	1,00	1 740,00	1 740,00	0,01	0,01
18	73515-1471	délka 400 mm	kus	1,00	1 740,00	1 740,00	0,01	0,01
19	73589-0803	přemístění demontovaných těles do	t	0,12	4 200,00	504,00	0,00	0,00
20	73589-0803	24m	t	0,12	4 200,00	504,00	0,00	0,00
Součet						12 997,00		0,06
Přesun hmot			791 Kč/T					
Celkem						12 997,00		

JAROSLAVA ČANDRLOVÁ
CHARVATSKÁ 12, 612 00 BRNO

Název zakázky: **Tvrdého**
 Zakázkové číslo:

14.5

Objekt: opr. soc. zař.-2.etapa
 Místo: Brno, Tvrdého 5/7

Oddíl: **Izolace tepelné**

C.P.	Ceník.pol.	N Á Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	Předb.cena	Izolace potrubí návleková DN15x1 - tloušťka 15mm	m	15,00	18,00	270,00	0,00	0,00
2	Předb.cena	Izolace potrubí návleková DN18x1 - tloušťka 15mm	m	9,00	21,00	189,00	0,00	0,00
3	Předb.cena	Izolace potrubí návleková DN22x1 - tloušťka 20mm	m	17,00	23,00	391,00	0,00	0,00
4	Předb.cena	Izolace potrubí návleková dvouvrstv DN28x1 - tl. 10+15mm	m	5,00	59,00	295,00	0,00	0,00
5	71346-3131	montáž izolace pouzdry jednovrstvá D do 25mm	m	41,00	46,00	1 886,00	0,00	0,00
6	71346-3132	montáž izolace pouzdry dvouvrstvá 28mm	m	10,00	80,00	800,00	0,00	0,00
7	71340-0991	oprava izolace potrubí	kus	2,00	290,00	580,00	0,00	0,00
Součet						4 411,00		0,01
Přesun hmot				851 Kč/T				
Celkem						4 411,00		

JAROSLAVA ČANDRLOVÁ
CHARVATSKÁ 12, 612 00 BRNO

Název zakázky: Tvrdého

Zakázkové číslo:

14.5

Objekt: opr. soc. zař.-2.etapa

Místo: Brno, Tvrdého 5/7

Oddíl: H Z S

C.P.	Ceník.pol.	N Á Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	HZS	Topná zkouška vyregulování	Nh	2,00	285,00	570,00	0,00	0,00
Součet						570,00		0,00
Přesun hmot						0,00		
0 Kč/T								
Celkem						570,00		

Součtová tabulka

Název zakázky: **Tvrdého**
Zakázkové číslo: **14.5**

Objekt: **opr. soc. zař.-2.etapa**
Místo: **Brno, Tvrdého 5/7**

Oddíl	Záz	Přes.Hmot	Cena	Hmoty	Přesun	Suma
Potrubí	10			0,03		25 840,00
Armatury	11			0,01		9 651,00
Tělesa	10			0,06		12 997,00
Izolace tepelné	7			0,01		4 411,00
H Z S	1			0,00		570,00
Doprava	1			0,00		1 300,00
Celkem	39			0,11		54 769,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	oprava	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
ZTI1	Malé Klozety		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
000000109	Koleje Tvrdého		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	109
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	188 179	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	188 179	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	188 179	Sleva	-9 409
ZRN+ost.náklady+HZS	178 770	Ostatní náklady celkem	-9 409
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		178 770 Kč
DPH	21,0 %		37 542 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			216 312 Kč

Poznámka :

Stavba : 000000109 Koleje Tvrdého
 Objekt : ZT11 Malé Kložety

Rozpočet :
 oprava

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	24 940	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	81 538	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	1 040	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	80 661	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	188 179	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			188 179	0
Oborová přírážka			188 179	0
Přesun stavebních kapacit			188 179	0
Mimostaveništní doprava			188 179	0
Zařízení staveniště			188 179	0
Provoz investora			188 179	0
Kompletační činnost (IČD)			188 179	0
Sleva			188 179	0
CELKEM VRN		-5,0	188 179	-9 409
				-9 409

Slepý rozpočet

Stavba :	000000109 Koleje Tvrdého	Rozpočet:	
Objekt :	ZTI1 Malé Klokety		oprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
1	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	20,00	36,00	720,00
2	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 114	m	20,00	45,00	900,00
3	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	28,00	168,00	4 704,00
4	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	38,00	372,00	14 136,00
5	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	6,00	46,00	276,00
6	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	10,00	75,00	750,00
7	721273200RT3	Ventilační střešní souprava HL souprava větrací hlavice PP HL810 DN 100	kus	1,00	567,00	567,00
8	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	66,00	17,00	1 122,00
9	721290823R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m	t	1,00	1 500,00	1 500,00
10	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,06	4 200,00	265,48
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace						24 940,48
Díl: 722	Vnitřní vodovod					
11	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	15,00	45,00	675,00
12	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	15,00	38,00	570,00
13	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	35,00	175,00	6 125,00
14	722174312R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25	m	54,00	190,00	10 260,00
15	722174313R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32	m	30,00	278,00	8 340,00
16	722174314R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 40	m	25,00	427,00	10 675,00
17	722181212RV2	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 76 mm	m	28,00	96,00	2 688,00
18	722181213RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	35,00	56,00	1 960,00
19	722181213RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 28 mm	m	54,00	59,00	3 186,00
20	722181213RV6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 114 mm	m	38,00	160,00	6 080,00
21	722181214RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm	m	30,00	80,00	2 400,00
22	722181214RU4	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 42 mm	m	25,00	89,00	2 225,00
23	722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 samolepící spoj, rychlouzávěr	m	89,00	17,00	1 513,00
24	722182004RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 samolepící spoj, rychlouzávěr	m	55,00	26,00	1 430,00
25	722182016R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80	m	28,00	31,00	868,00
26	722182018R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 110	m	38,00	52,00	1 976,00
27	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	3,00	68,00	204,00
28	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	1,00	75,00	75,00
29	722239104R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4	kus	1,00	93,00	93,00
30	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	144,00	21,00	3 024,00
31	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	144,00	23,00	3 312,00
32	722290823R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m	t	0,50	1 500,00	750,00
33	7222001	Zatěsnění konstrukce pro potrubí do podhledu	m	55,00	96,00	5 280,00
34	7222002	Vyvažovací ventil DN 15	sb	3,00	680,00	2 040,00
35	7222001	Montáž + dodávka - Kohout pračkový TE 212	ks	1,00	625,00	625,00
36	7222004	Kulový kohout DN 20	kus	2,00	139,00	278,00
37	7222005	Kulový kohout DN 25	ks	1,00	94,00	188,00
38	7222005	Kulový kohout DN 32	ks	1,00	122,00	122,00
39	7222011	Rohový ventil DN 15	ks	1,00	163,00	163,00
40	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	ks	14,00	77,00	1 078,00
41			t	0,79	4 200,00	3 334,97
Celkem za 722 Vnitřní vodovod						81 537,97

Slepý rozpočet

Stavba :	000000109 Koleje Tvrdého	Rozpočet:	
Objekt :	ZT11 Malé Klozety		oprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
42	723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50				
43	723290823R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 12 - 24 m	m	10,00	83,00	830,00
	Celkem za 723 Vnitřní plynovod		t	0,05	4 200,00	210,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				1 040,00
44	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích				
45	725119212U00	Montáž klozet mís kombinačních	soubor	9,00	170,00	1 530,00
46	725119213U00	Montáž klozet mís závěsných	kus	4,00	510,00	2 040,00
47	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	6,00	430,00	2 580,00
48	725219201R00	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	4,00	160,00	640,00
49	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	soubor	6,00	430,00	2 580,00
50	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	kus	4,00	65,00	260,00
51	725829201R00	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné chromové	soubor	14,00	96,00	1 344,00
52	725829201RT1	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné chromové včetně dodávky pákové baterie	kus	1,00	280,00	280,00
53	725829301RT2	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové včetně baterie	kus	1,00	1 472,00	1 472,00
54	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach. umyvadlových D 32	kus	4,00	1 310,00	5 240,00
55	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm	kus	6,00	72,00	432,00
56	2	Kombi klozet zkrácený - svislý odpad sedátko s poklopem	kus	1,00	110,00	110,00
57	2	Kombi klozet s vodor. odpadem 50 cm, sedátko s poklopem	sb	3,00	2 978,00	8 934,00
58	3	Závěsn kl. zkrácený 49 cm , podom.modul , poklop tlačítko antivandal - včetně součástí	komple	1,00	2 978,00	2 978,00
59	4	Umyvadlo Jika 55 cm bez otvoru	soubor	6,00	6 996,00	41 976,00
60	4	Umyvadlo 50 cm s otvorem	soubor	1,00	734,00	734,00
61	5	Sifon umyvadlový pod omítku výjimatelná vložka, přípoj DN 40,50	soubor	3,00	734,00	2 202,00
62	6	Umyvadlo 64 cm	kus	1,00	599,00	599,00
63	7	Dvířka 40/40	sb	1,00	997,00	997,00
64	7	Baterie stojánková s lek. pákou	kus	1,00	160,00	160,00
65	725002	Umývátka 40 cm	soubor	1,00	1 310,00	1 310,00
66	9	Sifon umyvadlový nerez	soubor	1,00	806,00	806,00
67	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	kus	5,00	252,00	1 260,00
	Celkem za 725 Zařizovací předměty		t	0,05	4 200,00	196,52
						80 660,52

MASARYKOVA UNIVERZITA
Žerotínovo nám. 9
601 77 BRNO



MASARYKOVA UNIVERZITA
Žerotínovo nám. 9
601 77 BRNO

