

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Objekt MU, Komenského nám. 2, Brno, prostor pro kompresory ve 4.NP

JKSO:
Místo: Brno

CC-CZ:
Datum: 09.10.2014

Objednavatel:
IN AD, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
IN AD, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ing. Zdeněk Šimoník

IČ: 18141196
DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Objekt MU, Komenského nám. 2, Brno, prostor pro kompresory ve 4.NP

Místo:	Brno	Datum:	09.10.2014
Objednavatel:	IN AD, spol. s r.o.	Projektant:	IN AD, spol. s r.o.
Zhotovitel:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	ing. Zdeněk Šimoník

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
740 - Elektromontáže	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Objekt MU, Komenského nám. 2, Brno, prostor pro kompresory ve 4.NP

Místo: Brno Datum: 09.10.2014
Objednavatel: IN AD, spol. s r.o. Projektant: IN AD, spol. s r.o.
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: ing. Zdeněk Šimoník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

2 - Zakládání **0,00**

1	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25 <i>betonové bloky pod nožky kompresorů</i> 0,4*0,63*0,25*6 0,4*0,63*0,15*3 Součet	m3	0,491	0,00	0,00
2	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek (0,4*2+0,63*2)*0,25*6 (0,4*2+0,63*2)*0,1*3 Součet	m2	3,708	0,00	0,00
3	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	3,708	0,00	0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce **0,00**

4	K	311231117	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 10 MPa <i>podezdění vazného trámu</i> <i>podezdění I nosníků na krátké nosné zdi</i> 0,3*0,3*0,15 0,6*0,6*0,15 Součet	m3	0,068	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	-------	------	------

4 - Vodorovné konstrukce **0,00**

5	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 3*4,03*0,0179	t	0,216	0,00	0,00
6	M	133806300	<i>tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 160</i> <i>Hmotnost: 17,9 kg/m</i>	t	0,216	0,00	0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **0,00**

7	K	612325403	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	9,900	0,00	0,00
8	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25 4,03*0,65*0,1	m3	0,262	0,00	0,00
9	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,262	0,00	0,00
10	K	631319196	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	0,262	0,00	0,00
11	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách (4,03*2+0,65*2)*0,26	m2	2,434	0,00	0,00
12	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	2,434	0,00	0,00
13	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 4,03*0,65*0,004952	t	0,013	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **0,00**

14	K	953961111	Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	15,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	-----	--------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
997 - Přesun sutě							0,00
15	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,203	0,00	0,00
16	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,203	0,00	0,00
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,719	0,00	0,00
					0,191*9	1,719	
18	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,203	0,00	0,00
998 - Přesun hmot							0,00
19	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	2,489	0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00
740 - Elektromontáže							0,00
38	K	740	Elektromontáže - samostatný rozpočet	kompl	1,000	0,00	0,00
762 - Konstrukce tesařské							0,00
20	K	762341043	Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	48,155	0,00	0,00
					(0,125+1,5+0,63)*7,90	17,815	
					(1,5+0,125)*10,92	17,745	
					(0,125+2,91)*(0,125+3,945+0,08)	12,595	
					Součet	48,155	
21	K	762511284	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x15 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	62,360	0,00	0,00
<i>podlaha kompresorovny a schody s podestami</i>							
					56,93	56,930	
					1,5*(1,935+1,685)	5,430	
					Součet	62,360	
22	K	762521951	Vyřezání části podlahy z desek měkkých plochy jednotlivě do 0,25 m2	m	42,230	0,00	0,00
23	K	762521961	Vyřezání části podlahy z desek tvrdých plochy jednotlivě do 0,25 m2	m	42,230	0,00	0,00
					12,44+2*0,08+8,945+3,945+2*0,08+2,91	28,560	
					3,63+0,225+3,63+2,91+0,655	11,050	
					4,03*0,65	2,620	
24	K	762526130	Položení polštáře pod podlahy při osově vzdálenosti 100 cm	m2	56,930	0,00	0,00
<i>TE/09</i>							
25	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,929	0,00	0,00
<i>TE/09, 15 % na prořez</i>							
					80,8*0,1*0,1*1,15	0,929	
26	K	762713110	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	179,500	0,00	0,00
<i>TE/05 - TE/08, TE/10, TE/11</i>							
					42,0+38,5+22+8,4+57,6+11	179,500	
27	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	2,064	0,00	0,00
<i>TE/05 - TE/08, TE/10, TE/11, 15% na prořez</i>							
					(42+38,5+22+8,4+57,6+11)*0,1*0,1*1,15	2,064	
28	K	762713120	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	87,800	0,00	0,00
<i>TE/ - TE/04</i>							
					4,8+5,0+36+42	87,800	
29	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	1,414	0,00	0,00
<i>TE/01 - TE/04, 15% na prořez</i>							
					(4,8+5,0+36,0+42,0)*0,1*0,14*1,15	1,414	
30	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	4,127	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
763 - Konstrukce suché výstavby							0,00
31	K	763111316	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 TI 80 mm EI 30 Rw 48 dB	m2	89,070	0,00	0,00
			(12,4+2*0,08)*(0,45+0,14+0,1+0,03+2,68+0,14)		44,462		
			(8,945+0,08+1,35+0,55+3,945+0,125+0,08)*(0,485+2,7+0,14)		50,124		
			-1,4*1,97*2		-5,516		
			Součet		89,070		
32	K	763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	28,007	0,00	0,00
			(1,5+0,225)*2,065+2,13*1,99		7,801		
			1,48*2,21+(0,65+0,675+4,32)*3,0		20,206		
			Součet		28,007		
33	K	763161716	SDK podkrovní deska 1xA 15 TI 200 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	59,503	0,00	0,00
			(2,68+7,78+2,72)*(1,5+0,63)		28,073		
			(2,45+10,85)*1,5		19,950		
			2,91*3,945		11,480		
			Součet		59,503		
34	K	763164136	SDK obklad dřevěných kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 15	m	22,130	0,00	0,00
35	K	763181312	Montáž dvoukřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000	0,00	0,00
36	M	553315450	<i>zárubeň ocelová pro sádkokarton S 150 1450 dvoukřídla</i>	kus	2,000	0,00	0,00
37	K	998763102	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	t	4,314	0,00	0,00
766 - Konstrukce truhlářské							0,00
39	K	766221125	Montáž celodřevěného samonosného zadlabaného schodiště přímého s podstupnicemi <i>TE/12, TE/13, ramenáty z dřevoštěpkových desek + podstupnice stupně a podesty jsou oceněny v rámci podlah</i>	m	3,370	0,00	0,00
			1,81+1,56		3,370		
40	K	766660011	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	2,000	0,00	0,00
41	M	611656140	<i>dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 2křídlové 145 x</i>	kus	2,000	0,00	0,00
42	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,097	0,00	0,00
767 - Konstrukce zámečnické							0,00
43	K	767647912	Montáž kování dveří (kliky štitky) vč dodávky PC <i>kování dle výběru investora</i>	sada	2,000	0,00	0,00
44	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,000	0,00	0,00
776 - Podlahy povlakové							0,00
46	K	776220110	Lepení podlahovin plastových na schodišťové stupně stupnice rovné	m2	7,193	0,00	0,00
			(1,81+0,125+4*0,17)*1,5		3,923		
			(1,56+0,125+3*0,165)*1,5		3,270		
			Součet		7,193		
45	M	284122450	<i>podlahovina Novoflor Standard šíře 1500 tl. 1,5 mm</i>	m2	7,193	0,00	0,00
47	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	32,465	0,00	0,00
			12,44+8,945+3,63*2+2,91*2+0,675+0,225		35,365		
			-2*1,45		-2,900		
			Součet		32,465		
48	M	284110020	<i>lišta speciální soklová PVC 17371 samolepící, 18,5 x 18,5 mm role 25 m</i>	m	32,465	0,00	0,00
50	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	56,930	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	M	284122450	podlahovina Novoflor Standard šíře 1500 tl. 1,5 mm	m2	56,930	0,00	0,00
51	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,192	0,00	0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

52	K	783221112	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email nátěr zárubní	m2	2,200	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	-------	------	------

1,1*2

2,200

53	K	783783311	Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru TE/01 - TE/11	m2	146,664	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	---------	------	------

(4,8+5,0+36,0+42,0)*0,48

42,144

(42,0+38,5+22,0+8,4+81,8+57,6+11,0)*0,4

104,520

Součet

146,664

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

54	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	176,580	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	---------	------	------

(12,4+2*0,08)*(0,45+0,14+0,1+0,03+2,68+0,14)

44,462

(8,945+0,08+1,35+0,55+3,945+0,125+0,08)*(0,485+2,7+0,14)

50,124

-1,4*1,97*2

-5,516

(1,5+0,225)*2,065+2,13*1,99

7,801

1,48*2,21+(0,65+0,675+4,32)*3,0

20,206

(2,68+7,78+2,72)*(1,5+0,63)

28,073

(2,45+10,85)*1,5

19,950

2,91*3,945

11,480

Součet

176,580

M - Práce a dodávky M

0,00

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

0,00

55	K	24-M	Vzduchotechnika - samostatný rozpočet	kompl	1,000	0,00	0,00
----	---	------	---------------------------------------	-------	-------	------	------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

56	K	070001000	Provozní vlivy	KČ	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	----------------	----	-------	------	------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00