


PŮDORYS 1. PP - m.č.1S26 - PODHLED NOVÝ STAV

| | |
|----------------------|-----------------------|
| INVESTOR | MASARYKOVA UNIVERZITA |
| GENERÁLNÍ DODAVATEL | |
| MANAŽER PROJEKTU | |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT | A PLUS a.s. |
| PŘÍMÝ ZPRACOVATEL | |



LEGENDA ZNAČEK

NOVÉ PRVKY



VÍŘIVA VÝŠŤ - PŘÍVODNÍ



VÍŘIVA VÝŠŤ - ODVODNÍ



NÁSTĚNNÝ FANCOIL



KAZETOVÝ FANCOIL



SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU



MULTISENZOROVÝ KOUŘOVÝ HLÁŠIČ



SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU



TALÍŘOVÝ VENTIL




DEMONTÁŽ PODHLEDU V CELEM ROZSAHU MÍSTNOSTI Č. 1S26

PO OSAZENÍ ROZVODŮ MONTÁŽ PODHLEDU V IDENTICKÉM STANDARDU SE STÁVAJÍCÍM:

RASTROVÝ STROPNÍ PODHLED S KAZETAMI Z MINERÁLNÍCH DESEK (ZVUK. POHLIVNOST NCR = 0,70, SVĚTELNA ODRAZIVOST MIN. 83 % ROZPTÝL SVĚTLA 95 %)


KAZETY Z MINERÁLNÍCH DESEK S HLADKÝM MIKROPORÉZNÍM POKRÝVEM. ROZMĚR KAZET 600 x 600 MM (DOMĚROVÉ KAZETY AŽ 600 x 1200 MM).

KAZETY ZAVĚŠENY NA VIDITELNÉM ROŠTU Z KOVYCH PROFILŮ - LIŠTA Š. = 24 MM. VIDITELNÉ ČÁSTI PROFILŮ V ODSLINU KAZET (RAL 9016).




ČÁSTEČNÁ DEMONTÁŽ KAZET VČ. NOSNÉHO RASTRU

PO OSAZENÍ ROZVODŮ MONTÁŽ PŮVODNÍHO PODHLEDU.



ČÁSTEČNÁ DEMONTÁŽ KAZET BEZ DEMONTÁŽE NOSNÉHO RASTRU

TĚSNĚNÝ RASTROVÝ PODHLED (Boguard Plain Board), PŘÍLAČNÉ KLIPY



ČÁSTEČNÁ DEMONTÁŽ KAZET BEZ DEMONTÁŽE NOSNÉHO RASTRU

RASTROVÝ PODHLED, VIDITELNÝ KOVÝ ROŠT 24 MM

POZNÁMKA

POZN. (A) NAD CHLADOVOU MÍSTNOSTÍ NUTNO NOVĚ INSTALOVANÉ KABELY PROTÁHNOUT PROTÁHNOUT BEZ DEMONTÁŽE KONSTRUKCE CHLADOVÉ MÍSTNOSTI

POZN. (B) ZATEMŇOVACÍ ZÁVĚS (BLACKOUT) KOLEJNICE ZAPUŠTĚNÁ DO PODHLEDU

POZN. (C) OPRAVA POŽÁRNÍ UCPÁVKY




JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ

REVIZE

| | |
|----|----------------|
| 00 | 2014 - 09 - 01 |
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |

VYPRACOVAL JIŘÍ BABÁNEK

VED. PROJEKTANT JIŘÍ BABÁNEK



±0,000 = 281,700 BPV

| | |
|---------------|---|
| ČÍSLO ZAKÁZKY | 3120 - 05 |
| STAVBA | CESEB |
| STUPEŇ | DW8 |
| NÁZEV PS - SO | 000 |
| ČÁST | 00 |
| NÁZEV VÝKRESU | STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS PODHLEDU 1. PP |
| DATUM | 2014 - 09 - 01 |
| FORMÁT | 6 x A4 |
| MĚŘÍTKO | 1:50 |

| | | | | | |
|--------|--------|---------------|------|--------|--------|
| STAVBA | STUPEŇ | ČÍSLO PS - SO | ČÁST | VÝKRES | REVIZE |
| BIO | DW8 | 000 | 00 | 603 | 00 |