

POZICE	VÝROBCE	NAZEV	MJ	POČET
		VZDUCHOTECHNIKA		
		MU Brno Komenského nám. 2 - kompresorovna		
		Zařízení č. 1 - Větrání kompresorovny		
1.01		Potrubní axiální ventilátor TCBT/4-500H průměr výfukové příruby 500mm včetně 2ks tlumících manžet $Q_v=6600\text{m}^3/\text{h}$ - dPext 130 Pa	ks	1
1.02		Vyústka obdélníková průmyslová jednořadá s regulací R1 - 825 x 325	ks	4
1.03		Tlumič hluku buňkový 500 x 200 x 1000 mm	ks	4
1.04		Požární klapka PKM 710x500mm.01 - spouštění ruční , teplotní 72 st. C, odolnost 60min	ks	1
1.05		Požární uzávěr s krycími mřížkami PSUM 500x215.01 - spouštění ruční , teplotní 72 st. C, odolnost 60min	ks	4
		20. Vzluchotechnické potrubí a izolace		
		Kruhové ocel. potrubí SPIRO do průměru :		
		500 / 10 % tvar. dílů	bm	2
		Mřížka pletivo 710x500mm	ks	1
		Čtyřhranné ocel. potrubí sk. II/ 30% tvarovek strana do 750 mm	m2	16
		Tepelná a hluková izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na tmy, přelepení spojů Al. páskou	m2	6
		Protipožární izolace s atestem odolnost 60 min.	m2	2
		25. Montážní, těsnící a spojovací materiál		
		Montážní, těsnící a spojovací materiál (nosná táhla s kontramatkami a izolátory chvění, kotvení do stropu přes hmoždinky, šroubování k potrubí přes zlišty, těsnění přírub potrubí šňůrou na bázi PE, spojovací šrouby, podložky, matice	kg	15
		Prostupy stavební konstrukcí do 0,4m2	ks	5
		Součet :		
		Doprava	hod	10
		Přesuny	hod	5
		Inženýrsko kompletační činnost	hod	12
		Předávací řízení - zaregulování, vyzkoušení, zkušební provoz, příprava dokumentace (návod, atesty, prohlášení o shodě, protokoly o zaregulování)	hod	8
		Celkový součet :		