

Výkaz výměr

Stavba :	Kampus objekt A34	Výkaz: CHL
Objekt :	07-chlazení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	6310011392	IZ.Armaflex AF28/9	m	5.00		
2	6310011393	IZ.Armaflex AF35/19	m	116.00		
3	6310011395	IZ.Armaflex AF54/25	m	20.00		
4	71347-1115	IZ.ARMACELL, M-57, AF/ARMAFLEX	M	62.00		
5	71347-1118	IZ.ARMACELL,M-76 AF/ARMAFLEX	M	21.00		
6	71347-1120	IZ.ARMACELL,M-89 AF/ARMAFLEX	M	60.00		
7	71347-1122	IZ.ARMACELL,M-108 AF/ARMAFLEX	M	18.00		
8	71347-1124	IZ.ARMACELL,M-133 AF/ARMAFLEX	M	6.00		
9	631-0011804	IZ.ARMACELL,PH-F-28 AF/ARMAFLEX ZÁVĚSY	kus	4.00		
10	631-0011805	IZ.ARMACELL,PH-F-35 AF/ARMAFLEX ZÁVĚSY	kus	42.00		
11	631-0011808	IZ.ARMACELL,PH-M-57 AF/ARMAFLEX ZÁVĚSY	kus	28.00		
12	631-0011811	IZ.ARMACELL,PH-M-76 AF/ARMAFLEX ZÁVĚSY	kus	8.00		
13	631-0011813	IZ.ARMACELL,PH-M-89 AF/ARMAFLEX ZÁVĚSY	kus	24.00		
14	631-0011815	IZ.ARMACELL,PH-M-108 AF/ARMAFLEX ZÁVĚSY	kus	6.00		
15	631-0011816	IZ.ARMACELL,PH-M-133 AF/ARMAFLEX ZÁVĚSY	kus	6.00		
16	631-0011613	IZ.ARMACELL, K-99/E-A, 16mm, DESKY SAMOLEPICI	m2	42.00		
17	713311121	Izolace tepelné těles ploch tvarových	m2	42.00		
18	713391121	Izolace těles -oplechování snímatelné ploch tvarových	m2	42.00		
19	71349-1126	AL plech tl.0,66mm	m2	42.00		
20	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	5.00		
21	722182004R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40	m	116.00		
22	722182006R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80	m	163.00		
23	722182008R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 125	m	24.00		
24	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	222.20		
25	998713292R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m	%	222.20		
Celkem za	713	Izolace tepelné				
Díl: 730		Ústřední vytápění (CHLAZENÍ)				
26	904 R00	Hzs-zkousky v rámci montáž.prací	hod	4.00		
27	904 R01	Hzs-nepředvidané práce	hod	6.00		
28	904 R02	Hzs-provozní zkouška	hod	72.00		
29	904 R03	Hzs-revize	hod	20.00		
30	904 V04	Hzs-doregulovani systemu	hod	6.00		
31	904 V08	Hzs-seřízení a uvedení do provozu	hod	8.00		
Celkem za	730	Ústřední vytápění (CHLAZENÍ)				
Díl: 732		Strojovny				
32	732219351R00	Chiller NAC-270D - s hydraulickým modulem, Qch=270 kW	kpl	1.00		
33	732219352R00	Samoregulační topný el.kabel pod venk.isolaci	kus	1.00		
34	732295411R00	Požární těsnící sada HILTI CP 620	m	22.00		
35	732219352R00	Dávkovač glykolu DN 150	kus	1.00		
36	484-00480023	Nemrznoucí náplň do vodní obsahu systému CHL	l	2 150.00		
37	732199103R00	Akumulační zásobník chladné vody V=1500 L	soubor	1.00		
38	732890801R00	Přesun vybouraných hmot - strojovny, výška do 6 m	%	512.00		
39	998732202R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	573.90		
40	998732293R00	Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m	%	573.90		
Celkem za	732	Strojovny				
Díl: 733		Rozvod potrubí				
41	733164016T00	Potrubí z měděné lisované 28/1,5	m	5.00		
42	733164017T00	Potrubí z měděné lisované 35/1,5	m	116.00		
43	733121158R00	Potrubí z měděné lisované 54/2	m	20.00		
44	733111125R00	Potrubí hladké bezešvé běžné níz./středotl.,DN 57/2,9	m	62.00		
45	733111128R00	Potrubí hladké bezešvé běžné níz./středotl.,DN 76/3,2	m	21.00		
46	733111126R00	Potrubí hladké bezešvé běžné níz./středotl.,DN 89/3,6	m	60.00		
47	733111128R00	Potrubí hladké bezešvé běžné níz./středotl.,DN 108/4,0	m	18.00		
48	733111130R00	Potrubí hladké bezešvé běžné níz./středotl.,DN 133/4,5	m	6.00		
49	733124118.R00	Zhotovení přechodu z trub hladkých kování 50/25	kus	2.00		
50	733124122R00	Zhotovení přechodu z trub hladkých kování 80/50	kus	5.00		
51	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí ocel.závitového DN 40	m	121.00		
52	733190219R00	Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého DN 60,3/2,9	m	82.00		
53	733190225R00	Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého DN 89/3,6	m	81.00		
54	733190226R00	Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého DN 133/4,5	m	24.00		
55	998733202R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m	%	755.00		
56	998733293R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m	%	755.00		
Celkem za	733	Rozvod potrubí				
Díl: 734		Armatury				

Výkaz výměr

Stavba :	Kampus objekt A34	Výkaz: CHL
Objekt :	07-chlazení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
57	734109215R00	Montáž přírub.armatur se 2 přírubami PN 1,6 DN50	soubor	10.00		
58	734109216R00	Montáž přírub.armatur se 2 přírubami PN 1,6 DN80	soubor	2.00		
59	734109218R00	Montáž přírub.armatur se 2 přírubami PN 1,6 DN100	soubor	4.00		
60	734109220R00	Montáž přírub.armatur se 2 přírubami PN 1,6 DN125	soubor	6.00		
61	734173415R00	Přírub.spoje PN 1,6/I Mpa, DN 50	soubor	10.00		
62	734173418R00	Přírub.spoje PN 1,6/I Mpa, DN 80	soubor	2.00		
63	734173420R00	Přírub.spoje PN 1,6/I Mpa, DN 100	soubor	5.00		
64	734173422R00	Přírub.spoje PN 1,6/I Mpa, DN 125	soubor	6.00		
65	734209102R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8	kus	20.00		
66	734209103R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	22.00		
67	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	1.00		
68	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	2.00		
69	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	1.00		
70	734209116R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4	kus	9.00		
71	734209117R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4	kus	11.00		
72	734209118R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2	kus	6.00		
73	734209123R00	Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4	kus	1.00		
74	734209126R00	Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4	kus	3.00		
75	734209128R00	Montáž armatur závitových,se 3závity, G 2	kus	2.00		
76	73439-1124.00	Kondenz.smyčka ČSN 137533.1 stočená	kus	14.00		
77	73441-1143.00	Teploměr 2kovový DTR stonek 160mm	kus	14.00		
78	73442-1150.00	Tlakoměr deformační 53312, D100	kus	14.00		
79	73442-4921.00	Kohout tlakoměrný K71-481-716,M 20x1,5	kus	14.00		
80	73442-4121.00	Návarky M 20x1,5 do délky 220mm	kus	14.00		
81	73442-4213.00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2"	kus	14.00		
82	73442-9212.00	Montáž návarků M 20x1,5	kus	14.00		
83	734211120T00	Automatický odvodušňovací ventil	kus	20.00		
84	734291116T00	Vypouštěcí kulový kohout 1/2"	kus	28.00		
85	734291120T00	Vypouštěcí kulový kohout 1"	kus	1.00		
86	734292651T00	Kulový kohout 1/2"	kus	1.00		
87	734292653T00	Kulový kohout 1"	kus	1.00		
88	734292654T00	Kulový kohout 5/4"	kus	4.00		
89	734292655T00	Kulový kohout 6/4"	kus	6.00		
90	734292656T00	Kulový kohout 2"	kus	2.00		
91	734491114T00	Regulační ventil dn32	kus	6.00		
92	734491114T00	Regulační ventil dn40	kus	2.00		
93	734491115T00	Regulační ventil dn50	kus	2.00		
94	734163413R00	Fitr s výměnnou vložkou DN32	soubor	2.00		
95	734163414R00	Fitr s výměnnou vložkou DN40	soubor	3.00		
96	734163415R00	Fitr s výměnnou vložkou DN50	soubor	2.00		
97	734163419R00	Fitr s výměnnou vložkou DN125	soubor	1.00		
98	734192615R00	Klapky škrtící L 35-018-510 P1, DN 50	soubor	6.00		
99	734192617R00	Klapky škrtící L 35-018-510 P1, DN 80	soubor	2.00		
100	734192619R00	Klapky škrtící L 35-018-510 P1, DN 100	soubor	4.00		
101	734192621R00	Klapky škrtící L 35-018-510 P1, DN 125	soubor	5.00		
102	734192822R00	Přřžový kompenzátor DN 125	soubor	3.00		
103	551-0100004	Trojcestný regulační venti Danfoss typ 0651320-dn20	soubor	2.00		
104	551-0100005	Trojcestný regulační venti Danfoss typ 0651332-dn32	soubor	3.00		
105	551-0100006	Trojcestný regulační venti Danfoss typ 0651350-dn50	soubor	2.00		
106	551-0200019	Plechová armaturní skříňka 900/600/300-tepel.isolovaná	soubor	3.00		
107	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	536.20		
108	998734293R00	Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m	%	536.20		
Celkem za		734 Armatury				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
109	767998105R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	100.00		
110	767998106R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	170.00		
111	13231054	Úhelník rovnoramenný 35x35x4 mm	T	0.10		
112	13331552	Úhelník rovnoramenný 11373 70x70x7 mm	T	0.17		
113	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	301.00		
114	998767292R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 100 m	%	301.00		
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				
Díl: 783		Nátěry				
115	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	26.00		
116	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	26.00		
Celkem za		783 Nátěry				