

Dodatečné informace 1

veřejná zakázka

Dodávka AVT pro projekt CARLA - II

Zadavatel poskytuje na základě § 49 odst. 1-3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), následující dodatečné informace:

Žádost uchazeče:

Veřejná zakázka: Dodávka AVT pro projekt CARLA – II

Dotazy k výběrovému řízení:

1. V dokumentaci je uvedena kompletní kabelová kniha. Nicméně některá kabeláž již byla v dřívější etapě položena. Nyní tedy není zřejmé, které kabely chybí, tzn. které se mají do VR nacenit. V technické zprávě se u jednotlivých místností objevují tyto formulace:

- Kabelová příprava
- Byly protaženy kabely
- Realizovány kabelové trasy včetně kabeláže
- Příprava kabeláže

Z těchto formulací není zřejmé, co vlastně znamenají. Zda-li přípravu pro kabeláž, nebo jsou již kabely natažené. Také není uvedeno, v jakém rozsahu jsou kabely položeny. Pro odstranění pochybností, je tedy možné kabelovou knihu upravit tak, aby bylo zřejmé, které kabely chybí, a které se mají ještě instalovat?

2. V dokumentaci v bodě 3.1. je uvedena věta „Interaktivní obsah bude prezentován.....“ Jak možno prezentovat interaktivní obsah, když v učebně není navrženo interaktivní zařízení? Prosím vysvětlíte pojem „Interaktivní obsah“ ve Vašem pojetí.

3. Prosím vysvětlíte pojem „podstropních reproboxů“? Kde má být umístěn? Na stropě, těsně pod stropem?

4. V bodě 3.9. je uvedeno, že v místnosti je součástí řídicího systému dotykový ovládací panel na pozici technika a na katedře tlačítkový ovládací panel s jednoduchou obsluhou pro vyučující. Ve VV je uveden řídicí systém s dvěma dotykovými panely. V souboru zvaný „Výkaz výměr – rekapitulace“ se hovoří dokonce jen o jednom ovládacím panelu. Prosím vysvětlíte, která verze je platná?

Odpověď zadavatele:

1) Zadavatel sděluje, že v první etapě realizace projektu AVT CARLA byla dodána základní sada kabeláže pro provoz AV techniky dle předchozí etapy projektu. V textové části technické zprávy (kapitola 6 „Popis realizované části dodávky“) je uvedeno, které kabely byly již položeny. Výrazy „kabelová příprava“, „byly protaženy kabely“, „realizovány kabelové trasy včetně kabeláže“, „příprava kabeláže“ uvedené v kapitole 6 technické zprávy vyjadřují, že byly vybudovány jak trasy pro vedení kabelů, tak byla současně fyzicky položena příslušná kabeláž.

Pro maximální jednoznačnost zadavatel navíc vyznačil v kabelové knize s označením „MUNI-CARLA AVT KK 03“ (Soupis zařízení a propojů), které kabely jsou již na stavbě položeny a budou v rámci instalace AVT II využity.

Předmětem dodávky a cenové nabídky tak budou všechny kabely uvedené v kabelové knize, s výjimkou těch, u nichž je uvedeno v poznámce „REALIZOVÁNO“. V případě kolize údajů v kabelové knize a technické zprávě mají přednost údaje v kabelové knize.

Upravený dokument v Příloze A Technických podmínek s označením „MUNI-CARLA AVT KK 03“ (Soupis zařízení a propojů) – kabelová kniha přikládáme jako přílohu této dodatečné informace č. 1 k danému zadávacímu řízení.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



- 2) Bude se jednat o běžnou prezentaci obsahu ze zařízení připojených do přípojného místa na stole.
- 3) Reproductory budou instalovány na nástěnný držák tak, aby zakryly podomítkovu krabici s přívodem k reproduktorům. Finální náklon sady reproduktorů bude určen na základě vyzařovací charakteristiky dodaného modelu reproduktoru a tvaru dané místnosti.
- 4) V bodě 3.9. je chybně uvedeno, že ovládací panel s jednoduchou obsluhou pro vyučující bude *tlačítkový*. Platí, že dle popisu v „Souhrnném výkazu výměr“ požaduje zadavatel tento panel *dotykový*. Stejně tak v doplňkovém souboru nazvaném „Výkaz výměr – rekapitulace“ došlo k chybě v psaní, místo jednoho ovládacího panelu zde má být správně uveden počet dva.
- Pro podání nabídky je závazný „Souhrnný výkaz výměr“, který tvoří po ocenění přílohu č. 2 smlouvy, a který obsahuje jak jednoznačnou technickou specifikaci, tak i počet kusů. V tomto dokumentu je požadavek na dva ovládací dotykové panely řídicího systému uveden správně.

Přílohy:

MUNI-CARLA AVT KK 03 (Soupis zařízení a propojů) – kabelová kniha

V Brně 3. dubna 2015

V Z.

Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
vedoucí Odboru veřejných zakázek