
**Veřejná zakázka
„Univerzitní kampus – stavební a technické úpravy“**

Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám

Požadavek č. 1 uplatněný při prohlídce místa plnění veřejné zakázky dne 1. 7. 2011:

K části 4 veřejné zakázky – A4 – je přípustné umístění venkovních jednotek do anglického dvorku?

K části 6 veřejné zakázky – A34 – upřesnit požadavek napojení MaR, vizualizace dat

Požadavek č. 2 uplatněný při prohlídce místa plnění veřejné zakázky dne 1. 7. 2011:

K části 4 veřejné zakázky – A4 – je přípustné umístění venkovních jednotek do dvorku s úpravou odvětrání (změnit směr proudění jednoho odtahového ventilátoru)?

K části 6 veřejné zakázky – A34 – upřesnit požadavek napojení na MaR – splitové jednotky.

Požadavek č. 3 uplatněný při prohlídce místa plnění veřejné zakázky dne 1. 7. 2011:

Jaký je objem odpadních vod vypouštěných z Modré etapy“ za období jednoho dne, jednoho týdne, jednoho měsíce, jednoho roku?

Odpověď zadavatele :

K požadavkům č. 1 a 2:

K části 4 veřejné zakázky - A4 - zadavatel upozorňuje, že teplota v anglickém dvorku je v teplých dnech letních měsíců již nyní vysoká. Umístění venkovních jednotek v anglickém dvorku je proto přípustné pouze v případě, provede-li dodavatel v rámci zadávané zakázky takové úpravy dvorku, které budou garantovat dostatečnou účinnost chlazení i v horkých letních dnech. Dodavatel má možnost nabídnout obě varianty řešení – umístění výměníku na střeše či v anglickém dvorku s příslušnými úpravami.

K části 6 veřejné zakázky – A 34 - napojení splitových jednotek na MaR není požadováno.

K požadavku č. 3 :

Orientační spotřeba vody v Modré etapě a z toho vyplývající množství splaškové vody je s výjimkou prázdnin cca 1.200 až 1.600 m³/měsíc, tato spotřeba je rozložena pravidelně do pracovních dnů (o víkendech a svátcích je provoz v UKB omezený, v těchto dnech je spotřeba vody v UKB nevýznamná). O prázdninách je spotřeba vody cca 600 m³/měsíc, spotřeba je opět soustředěna především do pracovních dnů.

Odpadní vody z Modré etapy jsou do kanalizace BVK odváděny společně s dešťovou vodou, jejíž množství je však proměnlivé a závislé na srážkách, nelze je proto pro potřeby ředění garantovat.

K části 5 veřejné zakázky – klimatizace serverovny zadavatel sděluje podrobnější údaje:

- Tepelný výkon instalovaných serverů – max 30 kW
- Současný chladicí výkon 2x10 kW (Daikin) rozšířit o dalších 10 kW
- Free cooling – přívod studeného vzduchu nad aktivní chladicí jednotky, odvod teplého vzduchu z teplé zóny za stojany serverů.
- Odhadovaný průtok vzduchu ze studené do teplé zóny přes výpočetní uzly, cca 2000-4000 m³/h.
- Minimální požadovaný odťah v rámci free coolingu 1000 m³/h.

Další informace o možném umístění chladicích jednotek, vedení chladivových tras a přívodu a odvodu vzduchu jsou uvedeny v příloze této dodatečné informace.

Zadavatel dále upozorňuje, že objekty, ve kterých bude stavební a technické úpravy realizovány, jsou dosud v záruce. Záruční podmínky nesmí být realizací stavebních a technických úprav narušeny.

Zadavatel při této příležitosti znovu upozorňuje, že veškeré úkony v zadávacím řízení s výjimkou předložení dokladů o kvalifikaci a podání nabídek budou činěny prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK. Je proto nezbytné, aby se uchazeči o zakázku v tomto systému registrovali (podrobnější informace viz zadávací dokumentace) a určili k dané zakázce svoji oprávněnou osobu, získají tak operativní přístup k dodatečným informacím a dalším dokumentům vydávaným zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

Ing. Jiří Richter
pověřen řízením odboru veřejných zakázek