

Výkaz výměr

Projekt: **Rekonstrukce podlahy G01**
Část: **Silnoproudé elektroinstalace**

			Dodávka				Montáže	
P.č.	Č. položky mont (RTS)	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže						
1		Trubka ohebná pod omítku, prům. 23 mm	m	20,00				
2		Trubka ohebná pod omítku, prům. 40 mm	m	20,00				
		Trubka ohebná pod omítku, prům. 50 mm s protahovacím drátem	m	25,00				
3		Krabice přístrojová KP 68 KA vč. zapojení	ks	30,00				
4		Krabice přístrojová KP 68 KA vč. zapojení s víčkem	ks	30,00				
5		Krabice přístrojová KPR 68 vč. zapojení	ks	2,00				
6		Krabice podlahová 12-ti modulová, vč. rámu, náplň 6ks zásuvek 230V s přepět' ochranou barva bordó, 2ks RJ45 pro IT, záslepky	ks	4,00				
7		Drobný instalační materiál	kpl	1,00				
8		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	2,00				
9		Spínač jednopólový č.1, pod omítku barva titan	ks	1,00				
10		Spínač tlačítkový č.1/so, pod omítku barva titan	ks	3,00				
11		Závuvka jednonásobná pod omítku 16A, 230V 2P+Z barva titan, vč. rámečku	ks	3,00				
12		Závuvka jednonásobná pod omítku se svodičem přepětí 16A, 230V 2P+Z barva titan, vč. rámečku	ks	1,00				
13		Závuvka jednonásobná pod omítku 16A, 230V 2P+Z barva titan	ks	3,00				
14		Zásuvka dvojnásobná pod omítku 16A,230V 2P+Z barva titan, č. rámečku	ks	2,00				
15		Zásuvka dvojnásobná pod omítku se svodičem přepětí 16A,230V 2P+Z barva titan, č. rámečku	ks	3,00				
16		Dvojrámeček barva titan,	ks	2,00				
17		Trojrámeček barva titan,	ks	3,00				
18		Rozvaděč R1,zapuštěný, zapojení dle výkresu, vč. montáže a zapravení	ks	1,00				
19		Jistič 3x32A/B do rozvaděče Rstáv.,vč. zapojení	ks	1,00				
20		Svodič přepětí třídy C v krabici	ks	2,00				
		Svítlidla						
		Všechna svítidla budou před objednáním vyvzorkována a odsouhlasena architektem a investorem, všechna svítidla jsou včetně zdroje						
21	A	Svítlidlo vestavné opakové LED 43W, DALI stmívatelný LED,IP20	ks	16,00				

Výkaz výměr

Projekt: **Rekonstrukce podlahy G01**
Část: **Silnoproudé elektroinstalace**

P.č.	Č. položky mont (RTS)		Název položky	MJ	množství	Dodávka		Montáže	
						cena / MJ	celkem (Kč)	cena / MJ	celkem (Kč)
22		B	Svítlidlo přisazené hliníkové opálové LED 42W, IP20, DALI stmívatelné	ks	1,00				
23		B1	Svítlidlo přisazené hliníkové opálové LED 29W, IP20	ks	1,00				
24			Konzole pro svítidla B a B1 s možností natáčení	ks	2,00				
25		N	Svítlidlo nouzové stropní vestavné s piktogramem, LED, s nouzovým modulem 1hod., IP20	ks	1,00				
26									
27			Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou	m	30,00				
28			Vodič CYY 10 mm2 uložený pod omítkou	m	30,00				
29			Vodič CYY 25 mm2 uložený pod omítkou	m	30,00				
28			Kabel CYKY-O 2 x 1,5 mm2 pod omítkou	m	10,00				
29			Kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2 pod omítkou	m	50,00				
29			Kabel JYTY- 4X1 mm2 pod omítkou	m	50,00				
30			Kabel CYKY-J 3 x 2,5 mm2 pod omítkou	m	200,00				
30			Kabel CYKY-J 5 x 10 mm2 uložený pevně	m	30,00				
	Celkem za		M21 Elektromontáže						
			Demontáž						
31			Demontáž zásuvek a vypínačů	kpl	1,00				
32			Demontáž svítidel	kpl	1,00				
	Celkem za		Demontáž						
			HZS						
33			Revize prohlídky, zkoušky, zkušební provoz	kpl	1,00				
34			Zajištění pracoviště	kpl	1,00				
35			Doprava materiálu	kpl	1,00				
36			Likvidace odpadu	kpl	1,00				
37			Nepředvídatelné a pomocné výkony	kpl	1,00				
38			Kordinace s jinými profesemi	kpl	1,00				
39			Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00				
	Celkem za		HZS						
	Celkem								