


Poznámka:

- Před započítáním stavby, především před zahájením prací je povinností stavbyvedoucího, dle §153, odst.1 stavebního zákona č.183/2006 ve znění pozdějších předpisů, zajistit veškeré vytýčení tras tech. infrastrutury v okolí stavby a ve střetu se stavbou.
V případě požadavku dle stanoviska bude sepsán protokol, nebo zápis ve stavebním deníku.
Před záhozem rýhy budou přizváni odpovědní pracovníci ke kontrole dle kontaktů ve stanoviscích.
- Při návrhu trasy byla dodržena norma ČSN 736005. Dále byly do dokumentace zapracovány podmínky a požadavky týkající se umístění a následně provádění stavby, vyplývající z doložených stanovisek a vyjádření vlastníků dotčené technické infrastruktury i dotčených orgánů. Tyto podmínky budou zhotovitelem dodrženy, stejně jako všeobecné podmínky uvedené v jednotlivých stanoviscích.
- Při realizaci bude dodržena podmínka TSB – hrana výkopu bude min. 0,5m od základu stožáru veřejného osvětlení
V délce 1,5m na každou stranu od stožáru bude vedení uloženo v chráničce (včetně HDPE trubek)

Legenda:

- Kabelová trasa
- Chránička Ø110mm – protlak pod komunikací
- KANALIZACE
- VODOVOD
- KANALIZAČNÍ ŠACHTA
- VODOVODNÍ ARMATURY
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ – NN
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ – VN
- KABEL DPmB
- TELEKOMUNIKAČNÍ KABEL (Telefonica O2)
- KOMUNIKAČNÍ KABEL (T–MOBILE)
- KOMUNIKAČNÍ KABEL (Masarykovy university)
- KOMUNIKAČNÍ KABEL (spol.GTS)
- KOMUNIKAČNÍ KABEL (spol.Itself)
- KOMUNIKAČNÍ KABEL (spol. Dial Telecom)
- KOMUNIKAČNÍ KABEL (spol. UPC Česká republika)

- ČRo KOMUNIKAČNÍ KABEL (spol. České Radiokomunikace,a.s.)
- OSZT KOMUNIKAČNÍ KABEL
- PLYNOVOD – NTL
- PLYNOVOD – STL

VYPRACOVAL: Ing. Smcová	SCHVÁLIL: Smrček Pavel	DATUM: červenec 2015	 Infotel, spol. s r.o., Novolišeňská 18, 628 00 Brno	
INVESTOR: INFONET a.s., Novolišeňská 18, 628 00 Brno	STUPEŇ PD: PPD			
AKCE: Televizní kabelové rozvody TKR Brno - Štýřice, část Poříčí			ZMĚNA: --	ZAKÁZKOVÉ Č.: XXX
VÝKRES: Zakreslení trasy kabelového vedení			MĚŘÍTKO: 1:1000	VÝKRES Č.: 1-01