





DETAIL SCHODIŠŤOVÉ HRANY, M 1:1



## ŘEZ ELEVACÍ



### MATERIÁLOVÉ A KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ:

OCELOVÁ KONSTRUKCE:

- KCE KOTVENA PŘES PATNÍ PLECHY DO PODLAHY (MIN. 130mm), OCELOVÉ PROFILY VIDITELNÉ POD DESKOU  
STOLU OPATŘIT POVRCHOVOU ÚPRAVOU - KOMAXIT ČERNÝ

### KONSTRUKCE STOLŮ:

- PRACOVNÍ DESKA - UMĚLÝ KÁMEN, BEZESPARÝ, NEPORÉZNÍ, BARVA BILÁ, TL. 3MM, LESK
- PODKLAD PRACOVNÍ DESKY - LAMINO 18MM, ZE SPODU ČERNÝ LAK - MATNÝ
- BOČNÍ STĚNY - PLECH TL. 1,8mm, KOMAXIT, ODSTÍN ČERNÝ
- ČELA STOLU OBLOŽENA PLECHEM TL. 1,8mm, KOMAXIT, ODSTÍN ČERNÝ

PODLAHOVÁ KONSTRUKCE:

- OSB DESKY TL.18MM PŘIKOTVENY PŘES KROČEJOVOU ISOLACI PE 5MM K OCELOVÉ KONSTRUKCI
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA: KOBEREC LEPENÝ K PODKLADU
- ČELA SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ KRYTA OSB DESKAMI 18MM + LEPENÝ KOBEREC
- SCHODIŠŤOVÉ HRANY OPATŘENY LIŠŤAMI (L-PROFIL - VIZ DETAIL)

V ČELECH STOLŮ U PODLAHY ZABUDOVÁNY MŘÍŽKY NUCENÉHO VĚTRÁNÍ - PLECH ČERNĚ LAKOVANÝ, MATNÝ, CELKEM 104 KS (DODÁVKA VZT), UMÍSTĚNÍ PO CCA 385MM

KABELÁŽ BUDE SKRYTA ZA PLECHOVOU LIŠTOU Š. 80mm (ČERNÝ KOMAXIT)

V ČELECH SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ ZABUDOVÁNA LED SVÍTIDLA, CELKEM 16KS (DODÁVKA ELEKTRO)

POD PRACOVNÍ DESKOU INTEGROVANÉ DVOJZÁSUVKY - 3 DVOJZÁSUVKY V 1 ŘADĚ STOLŮ, CELKEM 30KS  
UCHYČENÍ NA OC. PLECH PŘES NEHOŘLAVOU PODLOŽKU (CCA 90x110 - DLE ROZMĚRŮ DVOJZÁSUVEK,  
VIDITELNÁ ČÁST PODLOŽKY OPATŘENA ČERNÝM NÁTĚREM)  
DVOJZÁSUVKY VČ. NEHOŘLAVÉ PODLOŽKY - DOĐÁVKA ELEKTRO

BOČNÍ STRANA ELEVACE OBLOŽENA PLECHEM TL. 1,8mm, KOMAXIT, ODSTÍN ČERNÝ (VIZ VÝKRES B.09)

SEDADLO:

CELK. MAX.ROZMĚRY: 520X520X950MM (HLOUBKA X ŠÍŘKY X VÝŠKA OD PODLAHY)

### KONSTRUKCE SEDADLA: BUKOVÁ PŘEKLIŽKA

KONSTRUKCE SKLOPNÉHO MECHANISMU: OCELOVÁ KONSTRUKCE KOTVENÁ DO OC. SLOUPKU STOLU, POVRCH.  
ÚPRAVA: KOMAXIT ČERNÝ, OPATŘENO PLASTOVÝMI ZÁSLEPKAMI V ČERNÉ BARVĚ

POZNÁMKA 1: VŠECHNY ROZMĚRY PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ

ПОСВЯЩАЮЩАЯ ВООБЩЕ И ПОСВЯЩАЮЩАЯ НА ЧАСТЬ

## POZNÁMKA 2. DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ INTERIÉRU A ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE

POZNÁMKA 3 : PŘED VÝROBOU SCHVÁLIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI  
ARCHITEKTEM

POZNÁMKA 4 : VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A POUŽITÉ MATERIÁLY  
PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI

POZNÁMKA 5: ELI EVACE PRAVÁ TOTOŽNÁ (ZBCADLOVÉ PŘEVŘÁCENÁ)

POZNÁMKA 6 : ROZMĚRY VÝŘEZŮ JE TŘEBA KOORDINOVAT SE SKUTEČNÝMI ROZMĚRY POUŽITÝCH VÝROBKŮ

STAVBA

KOMENSKÉHO NÁM.2, ZASEDACÍ MÍSTNOST Č.300, 3.NP-STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTERIÉR, VZT A OCHLAZOVÁNÍ MÍSTNOSTI, VČETNĚ OCHLAZOVÁNÍ MÍSTNOSTI 2.NP

REKTORÁT MASARYKOVY UNIVERZITY, KOMENSKÉHO NÁM. 2, 602 00 BRNO

MÍSTO STAVBY

MASARYKOVA UNIVERZITA, ŽEROTÍNŮVO NÁM. 9, 601 77 BRNO

INVESTOR

VEDOUcí PROJEKTANT	ING.ARCH. P.DAVÍDEK		STAV.ÚŘAD
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING.ARCH. P.DAVÍDEK		FORMÁT
VYPRACOVAL	ING.ARCH. ŠEREK, ING.ŠAŽMIKOVÁ		DATUM
PROJEKT INTERIÉRU			STUPEŇ
ELEVACE + PEVNÝ STŮL ZAOBLENÝ			Č.ZAKÁZKY
			150501
OBSAH			MĚŘÍTKO
			1:25

ING. ARCH. S.r.o.  
PETR DAVÍDEK

MENDLOVO NÁM.1, 603 00 BRNO  
e-mail: stolar@archdavidk.cz

MOBIL. 603 435 015

čís. DOK

B.07a

