



POHLED C - C



POHLED D - D



TYPOVÉ PRVKY

- T 01 ŽIDLE POJÍZDNÁ S PODRUČKAMI, ČALOUNĚNÍ - BARVA BÉŽOVÁ (9ks)
- T 02 PRŮSVITNÁ ROLETA SCREEN, V. 3550mm, RUČNÍ OVLÁDÁNÍ,BÉŽOVÁ
- T 03 VESTAVNÉ SVÍTIDLO OBDELNÍKOVÉ, Š.200mm (DODÁVKA ELEKTRO)
- T 04 PRSTENCOVÉ SVÍTIDLO ZAVĚŠENÉ POD PODHLEDEM (DODÁVKA ELEKTRO)
- T 05 BODOVÉ SVÍTIDLO ZAPUŠTĚNÉ DO ČELA STUPNĚ (DODÁVKA ELEKTRO)
- T 06 NOUZOVÁ SVÍTIDLA VESTAVENÁ (DODÁVKA ELEKTRO)
- T 07 LED PÁSEK V AL PROFILU LEMUJÍCÍ PORTRÉTY, ZABUDOVÁNO DO SDK PŘEDSTĚNY (DODÁVKA ELEKTRO)
- T 08 TABULKA ÚNIKOVÝ VÝCHOD NAD DVEŘE (DODÁVKA ELEKTRO)
- T 09 SKLÁPĚCÍ SEDADLA (58 ks)
- T 10a KOBEREC VČ. UKONČOVACÍ LIŠTY, BARVA BÉŽOVÁ
- T 10b KOBEREC VČ. UKONČOVACÍ LIŠTY, BARVA TMAVÉ BÉŽOVÁ
- T 11 SAMONIVELAČNÍ STĚRKA POD KOBEREC
- T 12a MALBA SDK, ODSTÍN BÍLÝ (MAT RAL 9003)
- T 12b MALBA OMÍTKY, ODSTÍN BÍLÝ (MAT RAL 9003)
- T 13 STĚRKA IMITUJÍCÍ STRUKTUROVANÝ POHLEDOVÝ BETON
- T 14 SDK PŘEDSTĚNA, TL.112,5 mm
- T 15 MŘÍŽKA PRO NASÁVÁNÍ VZDUCHU 1010 x 75mm POD PODHLEDEM (DODÁVKA VZT)
- T 16 DVOJZÁSUVKA POD STŮL (DODÁVKA ELEKTRO)
- T 17 AKUSTICKÝ PODHLED KOVOVÝ

ATYPICKÉ PRVKY

- A 01a ELEVACE LEVÁ VČ. PEVNÝCH STOLŮ
- A 01b ELEVACE PRAVÁ VČ. PEVNÝCH STOLŮ
- A 02 PŘEDSEDNICKÝ STŮL
- A 03a SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ LEVÉ
- A 03b SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ PRAVÉ
- A 04 ČELNÍ PANEL S LOGEM MU
- A 05 STOLEK OTOČNÝ/ SKLOPNÝ
- A 06a PEVNÝ STŮL ZAOBLENÝ
- A 06b PEVNÝ STŮL ZAOBLENÝ
- A 07 VĚŠÁKOVÁ SESTAVA 1
- A 08 VĚŠÁKOVÁ SESTAVA 2
- A 09 SKLENĚNÁ OCHRANNÁ DESKA
- A 10a TISK NA PLÁTNO - EDWARD BABÁK
- A 10b TISK NA PLÁTNO - KAREL ENGLIŠ
- A 10c TISK NA PLÁTNO - MATYÁŠ LERCH
- A 10d TISK NA PLÁTNO - ARNE NOVÁK
- A 10e TISK NA PLÁTNO - FRANTIŠEK WEYR
- A 11 PEVNÁ PŘÍČKA Z LAMINO DTDL 25mm + LESKLÁ FÓLIE IMITUJÍCÍ SKLO S LOGEM MU
- A 12a PANEL S GRAFICKÝM MOTIVEM Z LAMINA DTDL 18mm + LESKLÁ FÓLIE IMITUJÍCÍ SKLO S LOGEM MU, ROZMĚR 800 x 2180mm
- A 12b PANEL S GRAFICKÝM MOTIVEM Z LAMINA DTDL 18mm + LESKLÁ FÓLIE IMITUJÍCÍ SKLO S LOGEM MU, ROZMĚR 800 x 3410mm
- A 13a NIKA S PORTRÉTEM V SDK PŘEDSTĚNĚ, ROZMĚR 1740 x 2180mm
- A 13b NIKA S PORTRÉTEM V SDK PŘEDSTĚNĚ, ROZMĚR 1740 x 2820mm
- A 14 PARAPETNÍ DESKY S PERFORACÍ
- A 15 KRYT RADIÁTORU
- A 16 DVÍŘKA V SDK PŘEDSTĚNĚ PRO ROZVADĚČ 600x900mm

POZNÁMKA

- REALIZOVANOU STAVEBNÍ ČÁST, KTERÁ MÁ VAZBU NA ZABUDOVANÝ INTERIÉR, MUSÍ PŘEVZÍT A SCHVÁLIT DODAVATEL ZABUDOVANÉ ČÁSTI INTERIÉRU (ZEJMÉNA KOORDINACE NAPOJENÍ SDK PŘEDSTĚN NA PODHLED)
- V PŘÍPADĚ ROZDÍLU MEZI DOKUMENTACÍ A SKUTEČNÝM STAVEM JE NUTNÉ PRÁCE ZASTAVIT A PŘIZVAT PROJEKTANTA
- VEŠKERÉ PRVKY INTERIÉRU NUTNO SCHVÁLIT AUTORSKÝM DOZOREM

STAVBA		KOMENSKÉHO NÁM.2, ZASEDACÍ MÍSTNOST Č.300, 3.NP-STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTERIÉR, VZT A OCHLAZOVÁNÍ MÍSTNOSTI, VČETNĚ OCHLAZOVÁNÍ MÍSTNOSTI 2.NP		ING. ARCH. PETR DAVÍDEK s.r.o.			
REKTORÁT MASARYKOVY UNIVERZITY, KOMENSKÉHO NÁM. 2, 602 00 BRNO		MENDLOVO NÁM. 1, 603 00 BRNO		e-mail: atelier@archdavidex.cz		MOBIL. 603 435 015	
MÍSTO STAVBY		MASARYKOVA UNIVERZITA, ŽEROTÍNOVO NÁM. 9, 601 77 BRNO		INVESTOR			
VEDOUcí PROJEKTANT	ING.ARCH. P.DAVÍDEK		STAV.ÚŘAD				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING.ARCH. P.DAVÍDEK		FORMÁT	2 x A4			
VYPRACOVAL	ING.ARCH. J.ŠEREK		DATUM	05/2015			
PROJEKT INTERIÉRU			STUPEŇ	DPS			ČÍS. DOK. B.05
POHLEDY C-C, D-D			Č.ZAKÁZKY	150501			
			MĚŘITKO	1:50			
OBSAH							