

303 – 05 ZDRAVOTNÍ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1	PC01	Hloubení nezapažených rýh a jam v hor.3 do 100 m3	m3	85,24	0,00	0,00
2	PC02	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.rýh a jam v hor.3	m3	85,24	0,00	0,00
3	PC03	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	85,24	0,00	0,00
4	PC04	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	11,95	0,00	0,00
9	PC05	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	11,95	0,00	0,00
6	PC06	Lože pod potrubí a retenci z písku	m3	1,68	0,00	0,00
7	PC07	Obsyp potrubí ŠTPfr 0-22 s dodáním ŠTP	m3	3,30	0,00	0,00
8	PC08	Štěrk pro však vč. geotextilie	m3	0,45	0,00	0,00
9	PC09	Pažení příložené a odstranění pažení	m2	147,80	0,00	0,00
10	PC10	Zásyp prohozenou zeminou	m3	67,77	0,00	0,00
11	PC11	Retence- vsakovací box 1,2x2,4 x0,52 m vč geotextilie	kpl	1,00	0,00	0,00
12	PC12	Odstranění a znovuzproštění ornice	m3	8,10	0,00	0,00
13	PC13	Revizní šachta beton dn 1000 socelovým poklopem lehkým	kpl	1,00	0,00	0,00
	Celkem za 1 Zemní práce					0,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
14	PC1	Kanalizační svody dešťové PVC-KG ŠN 8, DN 100	m	20	0,00	0,00
15	PC2	Potrubí PP-HT DN 100 vč. izolace a napojení na stáv. stoupačky	m	22	0,00	0,00
16	PC3	Potrubí tzv. tiché DN 100 vč. izolace.	m	5	0,00	0,00
17	PC4	Požární ucpávky při přechodu požárním úsekem-dešťová	soub	1	0,00	0,00
18	PC5	Dešťové vtoky s elektroohřevem,DN100	kpl	2	0,00	0,00
19	PC6	Potrubí z PP-HT DN 32-40 vč. napojení na stávající potrubí	m	30	0,00	0,00
20	PC7	Potrubí z PVC-KG vč. zemních prací, DN 100 a napojení na stávající potrubí-splašková	m	3,5	0,00	0,00
21	PC8	Vpusti	kpl	4	0,00	0,00
22	PC9	Šifony s kuličkou	m	3	0,00	0,00
23	PC10	Požární ucpávky při přechodu požárním úsekem-splašková	soub	1	0,00	0,00
	Celkem za 721 Vnitřní kanalizace				0,00	0,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod			0,00	0,00
24	PC01	Potrubí z plastu vč.izolace a napojení na stávající rozvod	m	30	0,00	0,00
25	PC02	Potrubí znereze vč.izolace	m	55,5	0,00	0,00
26	PC03	Požární ucpávky při přechodu požárním úsekem	soub	1	0,00	0,00
27	PC04	Armatury uzavírací a zpětné DN15-20	ks	12	0,00	0,00
	Celkem za 722 Vnitřní vodovod					
Díl:		Ostatní				
28	PC01	Filtr DN20	kpl	1	0,00	0,00
29	PC02	Změkčovací zařízení zdvojené vč. zásobníku soli	soub	1	0,00	0,00
30	PC03	Čerpadlo kondenzátu vč. nádoby , kabelu a výtlačného potrubí	kpl	4	0,00	0,00
31	PC04	Ponorné kalové čerpadlo-rezerva ve skladu	kpl	1	0,00	0,00
32	PC05	Odstranění sádkartónů a znouinstalování v obj.A4	hod	6	0,00	0,00
33	PC06	Odstranění sádkartónů a zařizovacích předmětů vč znouinstalování obj A3	hod	8	0,00	0,00
	Celkem za Ostatní					