


A

03a


A

03b

SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ - POHLED NA KONSTRUKCI



ŘEZ M 1:5



MATERIÁLOVÉ A KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ:

SKLO KALENÉ, ČIRÉ 16mm
SKLO KOTVENÉ PŘES TĚSNĚNÍ DO JACKELU 60x40 A L-PROFILU 100x50 (VIZ B.07)
ČELO KRYTO ČERNÝM PLECHEM (KOMAXIT) - SOUČÁST A 01a (A 01b)

- POZNÁMKA 1 : VŠECHNY ROZMĚRY PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
POZNÁMKA 2 : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ INTERIÉRU A ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
POZNÁMKA 3 : PŘED VÝROBOU SCHVÁLIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI ARCHITEKTEM
POZNÁMKA 4 : VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A POUŽITÉ MATERIÁLY PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI
POZNÁMKA 5 : ZÁBRADLÍ LEVÉ TOTOŽNÉ
POZNÁMKA 6 : MEZI SKLENĚNOU TABULÍ A KOTVÍCÍMI ŠROUBY VLOŽENO GUMOVÉ TĚSNĚNÍ
POZNÁMKA 7 : DO DRÁŽKY MEZI SKLENĚNÉ TABULE VLOŽEN DRŽÁK SKLA (H-PROFIL) - PŘESNÝ TYP MUSÍ BÝT SCHVÁLEN PROJEKTANTEM

STAVBA			
KOMENSKÉHO NÁM.2, ZASEDACÍ MÍSTNOST Č.300, 3.NP-STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTERIÉR, VZT A OCHLAZOVÁNÍ MÍSTNOSTI, VČETNĚ OCHLAZOVÁNÍ MÍSTNOSTI 2.NP		ING. ARCH. PETR DAVÍDEK s.r.o.	
REKTORÁT MASARYKOVY UNIVERZITY, KOMENSKÉHO NÁM. 2, 602 00 BRNO		MENDLOVO NÁM. 1, 603 00 BRNO e-mail: atelier@archdavidk.cz	
MÍSTO STAVBY		MOBIL 603 435 015	
MASARYKOVA UNIVERZITA, ŽEROTÍNOVO NÁM. 9, 601 77 BRNO			
INVESTOR			
VEDOUcí PROJEKTANT	ING.ARCH. P.DAVÍDEK		STAV.ÚŘAD
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING.ARCH. P.DAVÍDEK		FORMÁT
VYPRACOVAL	ING.ARCH. J.ŠEREK		DATUM
PROJEKT INTERIÉRU		STUPEŇ	
SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ		Č.ZAKÁZKY	DPS
		MĚŘITKO	1:25, 1:5
OBSAH		ČÍS. DOK.	
		B.09	