



ŘEZ A - A



LEGENDA

- 2 VYSPRAVENÍ OMÍTKY
- 4 OC. KONSTRUKCE V PODHLEDU VYNÁŠEJÍCÍ SVÍTIDLO - UCHYCENÍ K NOSNÍKŮM, SPODNÍ OKRAJ +3,780m (VÝŠKA KCE cca 780mm)
- 5 OC. KONSTRUKCE V PODHLEDU VYNÁŠEJÍCÍ PROJEKTORY - UCHYCENÍ K NOSNÍKŮM, SPODNÍ OKRAJ +3,780m (VÝŠKA KCE cca 780mm)
- 6 OC. KONSTRUKCE V PODHLEDU VYNÁŠEJÍCÍ REPRODUKTORY - UCHYCENÍ K NOSNÍKŮM, SPODNÍ OKRAJ +3,780m (VÝŠKA KCE cca 780mm)
- 7 PROTIPOŽÁRNÍ SDK PODHLED 2 x 12,5mm, REI45
- 8 INSTALACE NOVÉ ROZVODNÉ SKŘÍNĚ DO ZDI VČ. ZAPRAVENÍ OTVORU
- 9 REVIZNÍ DVÍŘKA VE ZDI, 300x300mm, PLECHOVÁ BÍLÁ RAL 9003
- 10 VYSPRAVENÍ OMÍTKY KOLEM REVIZNÍCH DVÍŘEK VČ. VÝMALBY
- 11 INSTALACE NOVÉ SKŘÍNĚ MaR DO ZDI VČ. ZAPRAVENÍ OTVORU

ŘEZ B - B



POZNÁMKA

- NOSNÝ OC. ROŠT PROTIPOŽÁRNÍHO PODHLEDU MUSÍ BÝT DIMENZOVÁN PRO ZATÍŽENÍ OD KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK (VZT) A PODVĚŠENÉHO KOVOVÉHO PODHLEDU VČ. VESTAVĚNÝCH SVÍTIDEL
- VYROVNAT PŘÍPADNÉ ROZDÍLNÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ
- REALIZOVANOU STAVEBNÍ ČÁST, KTERÁ MÁ VAZBU NA ZABUDOVANÝ INTERIÉR, MUSÍ PŘEVZÍT A SCHVÁLIT DODAVATEL ZABUDOVANÉ ČÁSTI INTERIÉRU
- POLOHA PRŮRAZŮ BUDE UPŘESNĚNA NA ZÁKLADĚ ODHALENÍ STROPNÍ A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE A POLOZE ZTUŽUJÍCÍCH TRÁMŮ
- V PŘÍPADĚ ROZDÍLU MEZI DOKUMENTACÍ A SKUTEČNÝM STAVEM JE NUTNÉ PRÁCE ZASTAVIT A PŘIZVAT PROJEKTANTA
- VŠECHNY OCELOVÉ PŘEKLADY NA PODCHYCENÍ NADPRAŽÍ PROSTUPŮ V NOSNÝCH STĚNÁCH BUDOU OPATŘENY PLETIVEM A OMÍTNUTY. MIN.TLOUŠŤKA OMÍTKY PRO DOSAŽENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI PŘEKLADU R 45 JE STANOVENA VÝPOČTEM NA 30 MM.

STAVBA			
KOMENSKÉHO NÁM.2, ZASEDACÍ MÍSTNOST Č.300, 3.NP-STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTERIÉR, VZT A OCHLAZOVÁNÍ MÍSTNOSTI, VČETNÉ OCHLAZOVÁNÍ MÍSTNOSTÍ 2.NP		ING. ARCH. PETR DAVÍDEK s.r.o.	
REKTORÁT MASARYKOVY UNIVERZITY, KOMENSKÉHO NÁM. 2, 602 00 BRNO		MENDLOVO NÁM. 1. 603 00 BRNO e-mail: atelier@archdavidok.cz	
MÍSTO STAVBY		MOBL. 603 435 015	
MASARYKOVA UNIVERZITA, ŽEROTÍNOVO NÁM. 9, 601 77 BRNO			
INVESTOR			
VEDOUcí PROJEKTANT	ING.ARCH. P.DAVÍDEK		STAV.ÚŘAD
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING.ARCH. P.DAVÍDEK		FORMÁT
VYPRACOVAL	ING.ARCH. J.ŠEREK		DATUM
DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY		STUPEŇ	DPS
ŘEZ A-A, B-B		Č.ZAKÁZKY	150501
OBSAH		MĚŘÍTKO	1:50
		Čís. dok. A.1.04	