


PŮDORYS




LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	M²	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ
201	POSLUCHÁRNA	118,87	koberec	vápenocementová omítka dřevěný obklad	SDK podhled
202	POMOCNÁ PRACOVNA	27,05	koberec	vápenocementová omítka	SDK podhled
203	PŘEDSÍŇ	6,48	koberec	vápenocementová omítka	SDK podhled
204	WC	2,68	keramická dlažba	vápenocementová omítka keramický obklad	SDK podhled
205	ŠATNA	13,23	koberec	vápenocementová omítka	SDK podhled
206	POSLUCHÁRNA	82,27	koberec	vápenocementová omítka dřevěný obklad	SDK podhled

LEGENDA

- 01 SDK OPLÁŠTĚNÍ, VELIKOST "FALEŠNÉHO" PRŮVLAKU 850x600mm, VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO ROŠTU
- 02 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA (DODÁVKA VZT)
- 03 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU PRO OSAZENÍ VZT PRVKŮ
- 04 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAVĚŠENÝCH SVÍTIDEL + OPĚTOVNÁ MONTÁŽ (DODÁVKA ELEKTRO)
- 05 SDK PODHLED, SV. V. STÁVAJÍCÍ, SDK KONSTRUKCE VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO ROŠTU
- 06 PROSTUP 100x100mm STROPNÍ KONSTRUKCÍ DO HORNÍHO PODLAŽÍ (NA PŮDU)
- 07 OTVOR 700x700mm V SDK PODHLEDU PRO VZT JEDNOTKU (STŘED MÍSTNOSTI)



KOMENSKÉHO NÁM.

STAVBA

KOMENSKÉHO NÁM.2, ZASEDACÍ MÍSTNOST Č.300, 3.NP-STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTERIÉR, VZT A OCHLAZOVÁNÍ MÍSTNOSTI, VČETNĚ OCHLAZOVÁNÍ MÍSTNOSTÍ 2.NP

REKTORÁT MASARYKOVY UNIVERZITY, KOMENSKÉHO NÁM. 2, 602 00 BRNO

MÍSTO STAVBY

MASARYKOVA UNIVERZITA, ŽEROTÍNOVO NÁM. 9, 601 77 BRNO

INVESTOR

ING. ARCH. PETR DAVÍDEK s.r.o.

MENDLOVO NÁM. 1, 603 00 BRNO
e-mail: steller@archdavidex.cz

www.archdavidex.cz
MOBIL 603 435 015

VEDOUcí PROJEKTANT

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

VYPRACOVAL

DOKUMENTACE PŘEVODĚNÍ STAVBY

PŮDORYS 2. NP

OBSAH

ING. ARCH. P.DAVÍDEK

ING.O.NEUVRTOVÁ

ING.O.NEUVRTOVÁ

STAV.ÚŘAD

FORMÁT

DATUM

STUPEŇ

Č.ZAKÁZKY

MĚŘITKO

495x355mm

05/2015

DPS

150501

1:100

ČÍS. DOK.

A.5.02