





WC ŽENY - MÍST.Č. 2028



WC ŽENY - MÍST.Č. 2029



LEGENDA MATERIÁLU

- KERAMICKÁ DLAŽBA R9, 300x300x9 MM  
NAPŘ. RAKO OBJECT TAURUS COLOR, TMAVĚ ŠEDÁ 19S BLACK
- KERAMICKÝ OBKLAD 200x200x6 MM  
NAPŘ. RAKO COLOR ONE, BÍLÁ WHITE MAT
- KERAMICKÝ OBKLAD 200x200x6 MM  
NAPŘ. RAKO COLOR ONE, ČERVENÁ RAL 0304060 LESK
- KERAMICKÝ OBKLAD 200x200x6 MM  
NAPŘ. RAKO COLOR ONE, TMAVĚ ŽLTÁ RAL 0858070 LESK
- KERAMICKÝ OBKLAD 200x200x6 MM  
NAPŘ. RAKO COLOR ONE, ŽLUTO-ZELENÁ RAL 0958070 LESK
- KERAMICKÝ OBKLAD 200x200x6 MM  
NAPŘ. RAKO COLOR ONE, TMAVĚ MODRÁ RAL 2902035 LESK
- SMĚR KLADENÍ



LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA
- ELEKTRICKÝ OSOŠEČ RUKOU
- ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR
- ZÁSOBNÍK NA HYGIENICKÉ SÁČKY
- HÁČKY NÁSTĚNNÉ
- ODPADKOVÝ KOŠ



POZNÁMKA

- SPÁROVACÍ HMOTA OBKLADU BÍLÁ, DLAŽBY TMAVĚ ŠEDÁ
  - ROHOVÉ LÍŠTY PLASTOVÉ BÍLÉ, PODLAHOVÉ NEREZOVÉ LÍŠTY - POUŽITÍ UKONČOVACÍCH PROFILŮ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM
  - ZRCADLO OSADIT DO LÍCE OBKLADU
  - KLADENÍ PROVÉST DLE UMÍSTĚNÍ ZRCADLA - NA OSU, VODOROVNĚ A SVISLE
- SPÁRY NAVAŽUJÍ

WC MUŽI - MÍST.Č. 2030



WC MUŽI - MÍST.Č. 2031



Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:		<b>P</b> <b>A</b> <b>K</b>		PROJEKČNÍ ARCHITECTURNICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R. O.	ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVA KANCELÁŘ DĚŘEŠIN 11 562 06 BŘITOL	PAK@SKY.CZ WWW.ARCHI.C T+420 541 5432 F+420 541 5173
Hl. inženýr projektu	Ing. Hana Svobodová	<i>Hana Svobodová</i>		Projektant profese		
Architekt	Ing. arch. K. Steinhäuserová	<i>K. Steinhäuserová</i>		<b>P</b> <b>A</b> <b>K</b>		
Vypracoval	Ing. arch. M. Deferová	<i>M. Deferová</i>		Stupeň		JP
Investor	MU ESF, Lipová 41a Bmo			Datum		04/2016
Stavba	ESF - Rekonstrukce sociálních zařízení ve 2.NP				Formát	6 x A4
Část	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení				Zak. č.	3281
Název výkresu	Kladečský výkres obkladů a podlah				Měřítko	1:50
				Č. výkresu		Revize
				105		00