



dveře S23 - stávající stav


VNĚJŠÍ POHLED Z HALY




PŮDORYS



VNITŘNÍ POHLED Z VÝKLENKU




PŮDORYS




nadsvětlík S23 - navrhovaný stav

VNĚJŠÍ POHLED Z HALY



PŮDORYS



POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

- 1) dveře dvoukřídlové, otočné, pravé, svělost dveřního otvoru 1510 x 2340 mm, pevně zasklený nadsvětlík
- 2) dveřní křídla - dřevo masív, prosklená, tloušťky 45 mm, s polodrážkou po obvodu, původní povrchová úprava lakovaná, ze strany haly křídla v celé ploše oplechovaná, bez okopového plechu
- 3) zárubeň a nadsvětlík - dřevo masív, hladká, doplněná dřevěnými lištami, původní povrchová úprava oboustranně lakovaná, ze strany haly nadsvětlík v celé ploše oplechovaný
- 4) práh - bez prahu
- 5) závěsy - ocelové 2 x 3 ks
- 6) zámek - s vložkou FAB, kovový profilus v protlehlém křídle
- 7) klíka - bez klíky

ROZSAH ODSTRANĚNÝCH KONSTRUKCÍ

- 1) dveřní křídlo bude vyvěšeno a odstraněno
- 2) dřevěná zárubeň a nadsvětlík budou odstraněny
- 3) závěsy budou odstraněny v rámci křidel i v rámci zárubně
- 4) zámek i profilus v budou odstraněny v rámci křidel
- 5) budou odstraněny nesoudržné části omítky a podlahy kolem zárubně a nadsvětlíku, případně pod dveřmi

POPIS NAVRHOVANÉHO STAVU

- 1) NOVÁ REPLIKA PUVODNÍHO NADSVĚTLÍKU (v souladu s protější stranou haly) - dřevo masív, pevně zasklený, tloušťky 60 mm, plocha 1730 x 2000 mm, povrchová úprava oboustranně 2 x mořená a 2 x lakovaná
- ODSTĚN MOŘENÍ : W010/R010 výrobce ICCLA - Akzo Nobel Coatings S.p.a. LAK : bezbarvý polyuretanový čirý matný
- 2) VYSPRAVENÍ POŠKOZENÉ OMÍTKY A PODLAHY kolem původní zárubně a nadsvětlíku, případně pod původními dveřmi

stávající konstrukce

nové konstrukce

nová dřevěná konstrukce nadsvětlíku - masív mořený a lakovaný

