

	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	INAD, spol. s r.o. Rybkova 4 602 00 Brno tel./fax: 541244589 e-mail: info@inad.cz	
	ING. ARCH. M. MIKŠIK	ING. P. MACHÁČEK	ING. P. MACHÁČEK		
OBJEDNATEL: MASARYKOVA UNIVERZITA, BRNO				DATUM	červen 2016
NÁZEV STAVBY: OBJEKT ŽEROTÍNOVO NÁM. 9, BRNO REKONSTRUKCE MÍSTN. 521, 522 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				FORMÁT	A4
				STUPEŇ	DPS
				MĚŘÍTKO	.
				ZAK. Č.	16021, E13/16
VÝKRES:				ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU:
VÝKAZ VÝMĚR					651

Objekt Žerotínovo nám. 9, Brno
Rekonstrukce místností 521, 522
Silnoproudá elektrotechnika
DPS
z.č. E13/16
06.2016

Výkaz výměr

Je vypracován za následujících předpokladů:

1. Ceny jsou orientační a neobsahují DPH
2. Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele
3. Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

Základní rozpočtové náklady

A. Dodávky dle specifikací včetně montáže		0
B. Doprava dodávek (5 % z A)		0
C. Montáž		0
D. Demontáž		0
E. Materiál nosný délkový		0
F. Materiál nosný kusový		0
G. Svítidla		0
H. Prořez délkového materiálu (5 % z E)		0
J. Součet materiál nosný (E+F+H+G)		0
K. Materiál podružný (3 % z J)		0
L. Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J+K)		0
M. Stavební přípomoc (6 % z L)		0
N. Zemní práce		
O. Nátěry		
P.		
R. Práce účtované hodinovou sazbou		
předběžná obhlídka	1 h	0
nezměřitelné montážní práce	10 h	0
identifikace neznámých kabelů	3 h	0
součet položky		0
S. Revize	10 h	0
U. Celkem základní rozpočtové náklady		0

Vypracoval: Ing. Petr Macháček

Materiál kusový

Standard přístrojů: ABB Alpha Exclusive

Pol.	Nazev	MJ	Množství	Dodávka	Celkem (Kč)
1	Spínač ř. č.1	ks	2		0,00
2	Spínač ř. č. 5	ks	1		0,00
3	Spínač ř.č. 6	ks	6		0,00
4	Spínač ř.č. 7	ks	1		0,00
5	Ovladač tlač. ř.č. 1	ks	3		0,00
6	Zásuvka 1x ,clonky	ks	24		0,00
7	Vývodka pětipólová do 5x4	ks	1		0,00
8	Zásuvka 1x, přepěťová ochrana	ks	3		0,00
9	Zásuvka datová, 2xRJ45	ks	1		0,00
10	Rámeček 1x	ks	6		0,00
11	Rámeček 2x	ks	1		0,00
12	Rámeček 3x	ks	7		0,00
13	Rámeček 4x	ks	1		0,00
14	Rámeček 5x	ks	1		0,00
15	Svorka WAGO do 2x2,5	ks	112		0,00
16	Krabice P - přístrojová	ks	41		0,00
17	Krabice R - odbočná	ks	28		0,00
18	Zemnici svorka ZSA16	ks	8		0,00
19	1 - Svítidlo stropní svítidlo Karme Lucis - KS163.16.A350.5W - sklo bílé, nikl lesk, 230V, 6x6W	ks	1		0,00
20	2 - stropní svítidlo Karme Lucis - KS162.14.A350.5W - sklo bílé, nikl lesk, 230V, 4x6W	ks	1		0,00
21	3 - obrazové svítidlo Astro Kashima LED 620 7349 - chrom lesk, 1x LED 7,2W	ks	1		0,00
22	4 - nástěnné koupelnové zářivkové svítidlo č. SVD 751 - chrom lesk, rozm. 1484x75x45mm, 230V-80W-T5,G5,EVG	ks	1		0,00
23	5 - stropní svítidlo Vega Lucis - S00.11.105.4W - bílý plast, 230V, 1x33W	ks	3		0,00
24	6 - Led pásek v AL liště s difuzorem osazen v nábytku pod hranou obkladu ve v. +1380mm, výkon 14,4W/bm, barva světla teplá bílá, dl.2600mm + trafo 50W	ks	1		0,00
25	7 - Led pásek v AL liště s difuzorem osazen na horní ploše čela SDK podhledu ve v. +2370 mm, výkon 14,4W/bm, barva světla teplá bílá, dl.3700mm + trafo 100W	ks	1		0,00
26					
27	Celkem materiál kusový				0,00

Materiál délkový

Pol.	Nazev			MJ	Množství	Dodávka	Celkem (Kč)
1	Kabel CYKY-O	2x	1,5	m	20		0,00
2	Kabel CYKY-O	3x	1,5	m	45		0,00
3	Kabel CYKY-J	3x	1,5	m	150		0,00
4	Kabel CYKY-J	3x	2,5	m	155		0,00
5	Kabel CYKY-J	5x	1,5	m	45		0,00
6	Kabel CYKY-J	5x	2,5	m	20		0,00
7	Kabel CYKY-J	5x	4	m	30		0,00
8	Kabel UTP 5e			m	100		0,00
9	Vodič CY4(54)			m	15		0,00
10							
11	Celkem materiál délkový						0,00

Demontáže

1	Stávající elektroinstalace			h	15		0,00
2							
3	Demontáže celkem						0,00

Specifikace

Uprava rozv. Rozv. 1R1/5.1

Pol.	Název	MJ	Množství	Dodávka	Celkem
1	Jistič instalační 3P 20A/C	ks	1		0,00
2					
3	Součet				0,00
4					
5	Montáž rozváděče	modulový FW		20 %	
6					
7	Celkem				0,00

Rozv. 1R1/5.1.1

Pol.	Název	MJ	Množství	Dodávka	Celkem
1	Rozvodnice zap., 24M, 345/450/90, IP 30/20, Schr	ks	1		0,00
2	Jistič instalační 1P 10A/C	ks	3		0,00
3	Jistič instalační 1P 16A/C	ks	8		0,00
4	Jistič instalační 3P 16A/C	ks	1		0,00
5	Chránič LFN-25-4-030A-G	ks	1		0,00
6	Lista izolovana3, f/10 mm 63A 1m	ks	1		0,00
7	Schránka na doklady	ks	1		0,00
8	Popisný štítek	ks	13		0,00
9					
10	Součet				0,00
11					
12	Montáž rozváděče	modulový FW		20 %	
13					
14	Celkem				0,00

1	Specifikace celkem	0,00
---	---------------------------	-------------