

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	
Ulice a č.p.	
Místo	
PSČ	
IČO	
DIČ	
Kontaktní osoba	
telefon, fax	
e-mail	

Poznámka :

- údaje o firmě

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **APLUS/N010**
RECETOX - VENKOVNI TERASA V 1. NP A 4. NP

Zadavatel :	MASARYKOVA UNIVERZITA Žerotínovo náměstí 9 60200 Brno	IČO : 46983864 DIČ : CZ00216224
Projektant :	A PLUS a.s. Netroufalky 797/7 62500 Brno-Bohunice	ICO : 26236419 DIC : CZ26236419

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP	815.99.9.6	5,00	0,00
Celkem za stavbu			0,00

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za stavbu s DPH		0,00

Stavba :	APLUS/N010 RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP	
Objekt :	01 RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP	JKSO : 815.99.9.6

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP

Třídník stavební 815	Objekty pozemní zvláštní
815.9	Objekty pozemní různé
815.99	objekty zvláštní pozemní ostatní
815.99.9	svislá nosná konstrukce z jiných materiálů
815.99.9.6	rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00
01.1	CHODNÍK Z TERASOVÝCH PRKEN V 1. NP	0,00
01.2	TERASA 1. NP	0,00
01.3	TERASA 4. NP	0,00
01.4	CHODNÍK ZE ŠLAPÁKŮ	0,00
	Celkem objekt 01	0,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		0,00

Rekapitulace soupisu 00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Stavební díl		Cena (Kč)
VN	Vedlejší náklady	0,00
ON	Ostatní náklady	0,00
	Celkem soupis 00	0,00

Rekapitulace soupisu 01.1 CHODNÍK Z TERASOVÝCH PRKEN V 1. NP

Stavební díl		Cena (Kč)
00	Poznámka	0,00
1	Zemní práce	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
5	Komunikace	0,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0,00
99	Staveništní přesun hmot	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00
	Celkem soupis 01.1	0,00

Rekapitulace soupisu 01.2 TERASA 1. NP

Stavební díl		Cena (Kč)
00	Poznámka	0,00
1	Zemní práce	0,00

4	Vodorovné konstrukce	0,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0,00
99	Staveništní přesun hmot	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00
	Celkem soupis 01.2	0,00

Rekapitulace soupisu 01.3 TERASA 4. NP

Stavební díl		Cena (Kč)
00	Poznámka	0,00
1	Zemní práce	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0,00
99	Staveništní přesun hmot	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00
	Celkem soupis 01.3	0,00

Rekapitulace soupisu 01.4 CHODNÍK ZE ŠLAPÁKŮ


Stavební díl		Cena (Kč)
00	Poznámka	0,00
1	Zemní práce	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
5	Komunikace	0,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0,00
99	Staveništní přesun hmot	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00
	Celkem soupis 01.4	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	APLUS/N010	RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP
O:	01	RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	sada	1,00000		0,00		RTS
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	sada	1,00000		0,00		RTS
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	sada	1,00000		0,00		RTS
4	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	sada	1,00000		0,00		RTS
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00		
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení	sada	1,00000		0,00		RTS
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000		0,00		RTS

	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	



Položkový soupis prací a dodávek

S:	APLUS/N010	RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP
O:	01	RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP
R:	01.1	CHODNÍK Z TERASOVÝCH PRKEN V 1. NP - varianta

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	00	Poznámka				0,00		
1	001P	Poznámka Platí pro celou stavbu : a) veškeré položky na přípomocce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a prořezů : e) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : f) součástí jednotkových cen jsou i průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :	sada	0,00000		0,00		Vlastní
Díl:	1	Zemní práce				0,00		
	181 10	Úprava pláň v zářezech						
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
2	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhuťněním výměra - viz PD : Mezisoučet 48,9*1,05	m2	51,34500		0,00	800-1	RTS
				51,34500				
	182 00-11	Plošná úprava terénu						
		Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4						
3	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině výměra - viz PD :	m2	93,34500		0,00	823-1	RTS

		doplnění zpevněné ploch okolo pavilonu v pásu 1,5 m - rozšíření pro pojezd plošiny Mezisoučet 48,9*1,05+28*1,5			93,34500				
		122 10 - Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m v hornině 3							
4	122201110	do 100 m3 doplnění zpevněné ploch okolo pavilonu v pásu 1,5 m - rozšíření pro pojezd plošiny 28*1,5*0,3	m3	12,60000		0,00			
					12,60000				
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				0,00			
		451 97 Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z betonářské oceli							
5	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami S dodáním spon. výměra - viz PD : Mezisoučet (42+48,9)	m2	90,90000		0,00	831-2	RTS	
					90,90000				
6	67390526R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm výměra - viz PD : doplnění zpevněné ploch okolo pavilonu v pásu 1,5 m - rozšíření pro pojezd plošiny Mezisoučet (42+48,9)*1,15	m2	104,53000		0,00	SPCM	RTS	
					104,53000				
Díl:	5	Komunikace				0,00			
		564 72-1 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK s rozprostřením a zhutněním							
7	564932111R00	...tloušťka po zhutnění 100 mm doplnění zpevněné ploch okolo pavilonu v pásu 1,5 m - rozšíření pro pojezd plošiny Mezisoučet 28*1,5	m2	42,00000		0,00	822-1	RTS	
					42,00000				
		564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním							

8	564861111R00	...tloušťka po zhutnění 200 mm doplnění zpevněné ploch okolo pavilonu v pásu 1,5 m - rozšíření pro pojezd plošiny Mezisoučet 28*1,5	m2	42,00000		0,00	822-1	RTS
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		
9	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 1,5% z IN	%	1,50000		0,00		Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00		
10	998226011R00	998 22-6 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný vodorovně do 200 m 998 22-61 ze silničních panelů ze železobetonu ...jakékoliv délky objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 4,5, 6,7: Součet: : 0,12690	t	30,94146		0,00	822-1	RTS
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				0,00		
11	762595090R00	Spojovací materiál k položení podlah, nerezové kotvy a vruty výměra - viz PD : Mezisoučet 48,9	m2	48,90000		0,00		Vlastní
12	766_01	D + M terasových prken plných nebo komůrkových tl. min. 23 mm - dřevoplast - barva hnědá, kalkulovat vč. prořezu výměra - viz PD : Mezisoučet 48,9	m2	48,90000		0,00		Vlastní
13	766_02	D + M zakončovacích lišt plných 70/16 mm - dřevoplast - barva hnědá, kalkulovat vč. prořezu výměra - viz PD : Mezisoučet 90,4	m	90,40000		0,00		Vlastní
		998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské						

14	998766201R00	50 m vodorovně ...v objektech výšky do 6 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 8, :	kpl	1,00000		0,00	800-766	RTS
Díl: 767								
15	767_01Ž	Konstrukce zámečnické D + M podkladních Alu profilů (systémové řešení) v osové vzdálenosti max. 350 mm s podepřením betonovými dlaždicemi 400/400/50 mm včetně zvedacích mechanismů 10% prořez a spojovací materiál : uzavřený tenkostěnný profil Al 50/50 mm s drážkou pro uchycení klipů prken: 233,68*1,10	m	257,04800		0,00		Vlastní
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce								
16	998767201R00	50 m vodorovně ...v objektech výšky do 6 m	kpl	1,00000		0,00	800-767	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	APLUS/N010	RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP
O:	01	RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP
R:	01.2	TERASA 1. NP - varianta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	00	Poznámka				0,00		
1	001P	Poznámka Platí pro celou stavbu : a) veškeré položky na přípomocce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a prořezů : e) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : f) součástí jednotkových cen jsou i průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :	sada	0,00000		0,00		Vlastní
Díl:	1	Zemní práce				0,00		
	181 10 Úprava pláně v zářezech							
	vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.							
2	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhuťněním výměra - viz PD : Mezisoučet 94,5*1,05	m2	99,22500		0,00	800-1	RTS
	182 00-11 Plošná úprava terénu							
	Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4							
3	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině výměra - viz PD :	m2	99,22500		0,00	823-1	RTS

		Mezisoučet 94,5*1,05		99,22500				
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				0,00		
	451 97	Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z betonářské oceli						
	4 451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami S dodáním spon. výměra - viz PD : Mezisoučet 94,5	m2	94,50000		0,00	831-2	RTS
	5 67390526R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm výměra - viz PD : Mezisoučet 94,5*1,15	m2	108,67500		0,00	SPCM	RTS
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		
	6 95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 1,5% z IN	%	1,50000		0,00		Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00		
	998 22-6	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný vodorovně do 200 m						
	998 22-61	ze silničních panelů ze železobetonu						
	7 998226011R00	...jakékoliv délky objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4,5, : Součet : 0,24523	t	0,24523		0,00	822-1	RTS
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				0,00		
	8 762595090R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah, nerezové kotvy a vruty výměra - viz PD : Mezisoučet 94,5	m2	94,50000		0,00		Vlastní

9	766_01	D + M terasových prken plných nebo dutých tl. min. 23 mm/2000mm - dřevoplast - barva hnědá, kalkulovat vč. prořezu výměra - viz PD : Mezisoučet 94,5	m2	94,50000		0,00		Vlastní
10	766_02	D + M zakončovacích lišt plných 70/16/4000mm - dřevoplast - barva hnědá, kalkulovat vč. prořezu výměra - viz PD : Mezisoučet 41,0	m	41,00000		0,00		Vlastní
11	998766201R00	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 6 m	kpl	1,00000		0,00	800-766	RTS
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00		
12	767_01Ž	D + M podkladních Al nosných profilů (systémové řešení) v osově vzdálenosti max. 350 mm s bodovým podepřením betonovými dlaždicemi 500/500/50 mm včetně zvedacích mechanismů 10% prořez a spojovací materiál : uzavřený tenkostěnný profil Al 50/50 mm s drážkou pro uchycení klipů prken: 280,00*1,10	m	308,00000		0,00		Vlastní
12	767_01Ž	D + M OK žárově pozinkované 10% prořez, 10% svary a spojovací materiál : OBROBENÁ PÁSOVINA 220/220/10MM : 46,087*1,1*1,1 OBROBENÁ PÁSOVINA 155/30/4MM : 8,0*0,96*1,1*1,1 OBROBENÁ PÁSOVINA 170/30/4MM : 6,0*0,96*1,1*1,1	kg	79,23044		0,00		Vlastní
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně						

13	998767201R00	...v objektech výšky do 6 m	kpl	1,00000		0,00	800-767	RTS
----	--------------	-----------------------------	-----	---------	--	------	---------	-----

Položkový soupis prací a dodávek

S:	APLUS/N010	RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP
O:	01	RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP
R:	01.3	TERASA 4. NP - varianta

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	00	Poznámka				0,00		
1	001P	Poznámka Platí pro celou stavbu : a) veškeré položky na přípomocce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a prořezů : e) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : f) součástí jednotkových cen jsou i průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :	sada	0,00000		0,00		Vlastní
Díl:	1	Zemní práce				0,00		
	181 10	Úprava pláně v zářezech vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
2	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhutněním výměra - viz PD : Mezisoučet 18,0*1,05	m2	18,90000		0,00	800-1	RTS
3	18480211xR00	Chem. odplevelení výměra - viz PD : Mezisoučet 18*1,05	m2	18,90000		0,00		Vlastní

181 05 Terénní modelace									
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v násypech vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.									
4	181050010RA0	...při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm výměra - viz PD : Mezisoučet 18,0*1,05	m2	18,90000		0,00	AP-HSV	RTS	
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				0,00			
451 97 Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z betonářské oceli									
5	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami S dodáním spon. výměra - viz PD : Mezisoučet 18	m2	18,00000		0,00	831-2	RTS	
6	67390526R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm výměra - viz PD : Mezisoučet 18,0*1,15	m2	20,70000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00			
7	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 1,5% z IN	%	1,50000		0,00		Vlastní	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00			
998 22-6 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný vodorovně do 200 m 998 22-61 ze silničních panelů ze železobetonu									
8	998226011R00	...jakékoliv délky objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 5,6, :	t	0,04671		0,00	822-1	RTS	

		Součet : 0,04671		0,04671				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				0,00		
9	762595090R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah, nerezové kotvy a vruty výměra - viz PD : Mezisoučet 76,0	m2	76,00000		0,00		Vlastní
10	766_01	D + M terasových prken plných nebo komůrkových tl. min. 23 mm - dřevoplast - barva hnědá, kalkulovat vč. prořezu výměra - viz PD : Mezisoučet 76,0	m2	76,00000		0,00		Vlastní
11	766_02	D + M zakončovací lišt plných 70/16/4000mm - dřevoplast - barva hnědá, kalkulovat vč. prořezu výměra - viz PD : Mezisoučet 50,0	m	50,00000		0,00		Vlastní
12	766_03	D + M nosič terasových prken 50/30/4000mm - dřevoplast - barva hnědá, kalkulovat vč. prořezu výměra - viz PD : Mezisoučet 12	m	12,00000		0,00		Vlastní
	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně							
13	998766203R00	...v objektech výšky do 24 m	kpl	1,00000		0,00	800-766	RTS
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				0,00		
14	767_01N	D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů, nerez 10% prořez, 10% svary a spojovací materiál : OBROBENÁ PÁSOVINA 190/30/1,5MM : Mezisoučet	kg	2,27480		0,00		Vlastní

		4,0*0,47*1,1*1,1		2,27480				
15	767_01Ž	D + M podkladních Alu profilů (systémové řešení) v osové vzdálenosti max. 300 mm s podepřením betonovými dlaždicemi 400/400/50 mm včetně zvedacích mechanismů 10% prořez a spojovací materiál : uzavřený tenkostěnný profil Al výšky min 30 mm s drážkou pro uchycení klipů prken: 256,65*1,1	m	282,31500		0,00		Vlastní
16	767_01Ž	D + M OK Žárově pozinkované OBROBENÁ PÁSOVINA 360/360/10MM : 0,36*0,36*5*80,0*1,1*1,1 OBROBENÁ PÁSOVINA 190/30/6MM : (8,0+4,0)*1,41*1,1*1,1 OBROBENÁ PÁSOVINA 170/30/4MM : 8,0*0,96*1,1*1,1	kg	101,74164 62,72640 20,47320 9,29280		0,00		Vlastní
17	767_POR	D + M pororoštu, kompletně dle PD, kalkulovat vč. prořezu výměra - viz PD : Mezisoučet 18	m2	18,00000 18,00000		0,00		Vlastní
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně						
18	998767203R00	...v objektech výšky do 24 m	kpl	1,00000		0,00	800-767	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	APLUS/N010	RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP
O:	01	RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP
R:	01.4	CHODNÍK ZE ŠLAPÁKŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	00	Poznámka				0,00		
1	001P	Poznámka Platí pro celou stavbu : a) veškeré položky na přípomocce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztrátého a prořezů : e) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : f) součástí jednotkových cen jsou i průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :	sada	0,00000		0,00		Vlastní
Díl:	1	Zemní práce				0,00		
2	113107315R00	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů ...z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm výměra - viz PD : Mezisoučet 13,6	m2	13,60000		0,00	822-1	RTS
3	113107520R00	...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm výměra - viz PD : Mezisoučet 13,6	m2	13,60000		0,00	822-1	RTS

181 10 Úprava pláň v zářezích		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
4	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	14,28000		0,00	800-1	RTS
		výměra - viz PD :						
		Mezisoučet						
		13,6*1,05		14,28000				
182 00-11 Plošná úprava terénu								
Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4								
5	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	14,28000		0,00	823-1	RTS
		výměra - viz PD :						
		Mezisoučet						
		13,6*1,05		14,28000				
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				0,00		
451 97 Položení podkladní vrstvy z geotextilie		v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z betonářské oceli						
6	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami	m2	13,60000		0,00	831-2	RTS
		S dodáním spon.						
		výměra - viz PD :						
		Mezisoučet						
		13,6		13,60000				
7	67390526R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm	m2	15,64000		0,00	SPCM	RTS
		výměra - viz PD :						
		Mezisoučet						
		13,6*1,15		15,64000				
Díl:	5	Komunikace				0,00		
564 72-1 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného		velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním						
8	564731111R00	...tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	13,60000		0,00	822-1	RTS
		výměra - viz PD :						
		Mezisoučet						

		13,6		13,60000				
	564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním							
9	564871111R00	...tloušťka po zhutnění 250 mm výměra - viz PD : Mezisoučet 13,6	m2	13,60000		0,00	822-1	RTS
				13,60000				
	596 91-11 Kladení šlapáků							
	Kladení šlapáků z jednotlivých kusů do lože ze štěrkopísku nebo z prohozené zeminy s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením							
10	596911111R00	Kladení šlapáků do lože v rovině výměra - viz PD : Mezisoučet 13,6	m2	13,60000		0,00	823-1	RTS
				13,60000				
11	5838418xR	Šlapák 500/300/70MM výměra - viz PD : Mezisoučet 13,60*1,15	m2	15,64000		0,00		Vlastní
				15,64000				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		
12	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 1,5% z IN	%	1,50000		0,00		Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00		
	998 22-2 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva vodorovně do 200 m							
13	998222011R00	...jakékoliv délky objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 6,7,8,9,11, : Součet: : 11,61841	t	11,61841		0,00	822-1	RTS
				11,61841				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		
	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku							
14	979081111R00	...do 1 km	t	10,47200		0,00	801-3	RTS

		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
		2,3, :								
		Součet: : 10,47200				10,47200				
15	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t		198,96800			0,00	801-3	RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
		2,3, :								
		Součet: : 198,96800				198,96800				
16	979082111R00	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t		10,47200			0,00	801-3	RTS
		...do 10 m								
		Včetně případného složení na staveništní deponii.								
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
		2,3, :								
		Součet: : 10,47200				10,47200				
17	979990001R00	979 08-4 Poplatek za skládku	t		10,47200			0,00	801-3	RTS
		...stavební suti								
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
		2,3, :								
		Součet: : 10,47200				10,47200				