

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	
Ulice a č.p.	
Místo	
PSČ	
IČO	
DIČ	
Kontaktní osoba	
telefon, fax	
e-mail	

Poznámka :

- údaje o firmě

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **APLUS/N010**
RECETOX - VENKOVNI TERASA V 1. NP A 4. NP

Zadavatel : MASARYKOVA UNIVERZITA
 Žerotínovo náměstí 9
60200 Brno

IČO : 46983864
DIČ : CZ00216224

Projektant : A PLUS a.s.
 Netroufalky 797/7
62500 Brno-Bohunice

ICO : 26236419
DIC : CZ26236419

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP	815.99.9.6	5,00	0,00
Celkem za stavbu			0,00

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za stavbu s DPH		0,00

Stavba :	APLUS/N010 RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP		
Objekt :	01	RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP	JKSO : 815.99.9.6

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP

Třídník stavební 815	Objekty pozemní zvláštní
815.9	Objekty pozemní různé
815.99	objekty zvláštní pozemní ostatní
815.99.9	svislá nosná konstrukce z jiných materiálů
815.99.9.6	rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00
01.1	CHODNÍK Z TERASOVÝCH PRKEN V 1. NP	0,00
01.2	TERASA 1. NP	0,00
01.3	TERASA 4. NP	0,00
01.4	CHODNÍK ZE ŠLAPÁKŮ	0,00
	Celkem objekt 01	0,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		0,00

Rekapitulace soupisu 00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Stavební díl		Cena (Kč)
VN	Vedlejší náklady	0,00
ON	Ostatní náklady	0,00
	Celkem soupis 00	0,00

Rekapitulace soupisu 01.1 CHODNÍK Z TERASOVÝCH PRKEN V 1. NP

Stavební díl		Cena (Kč)
00	Poznámka	0,00
1	Zemní práce	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
5	Komunikace	0,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0,00
99	Staveništní přesun hmot	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00
	Celkem soupis 01.1	0,00

Rekapitulace soupisu 01.2 TERASA 1. NP

Stavební díl		Cena (Kč)
00	Poznámka	0,00
1	Zemní práce	0,00

4	Vodorovné konstrukce	0,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0,00
99	Staveništní přesun hmot	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00
	Celkem soupis 01.2	0,00

Rekapitulace soupisu 01.3 TERASA 4. NP

Stavební díl		Cena (Kč)
00	Poznámka	0,00
1	Zemní práce	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0,00
99	Staveništní přesun hmot	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00
	Celkem soupis 01.3	0,00

Rekapitulace soupisu 01.4 CHODNÍK ZE ŠLAPÁKŮ


Stavební díl		Cena (Kč)
00	Poznámka	0,00
1	Zemní práce	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
5	Komunikace	0,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0,00
99	Staveništní přesun hmot	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00
	Celkem soupis 01.4	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	APLUS/N010	RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP
O:	01	RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	sada	1,00000		0,00		RTS
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	sada	1,00000		0,00		RTS
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	sada	1,00000		0,00		RTS
4	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	sada	1,00000		0,00		RTS
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00		
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení	sada	1,00000		0,00		RTS
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000		0,00		RTS

	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	



Položkový soupis prací a dodávek

S:	APLUS/N010	RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP
O:	01	RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP
R:	01.1	CHODNÍK Z TERASOVÝCH PRKEN V 1. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	00	Poznámka				0,00		
1	001P	Poznámka Platí pro celou stavbu : a) veškeré položky na přípomocce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a prořezů : e) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : f) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :	sada	0,00000		0,00		Vlastní
Díl:	1	Zemní práce				0,00		
	181 10 Úprava pláň v zářezech	vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
2	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhuťněním výměra - viz PD : Mezisoučet 48,9*1,05	m2	51,34500		0,00	800-1	RTS
	182 00-11 Plošná úprava terénu	Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4						
3	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	93,34500		0,00	823-1	RTS

		výměra - viz PD : doplnění zpevněné ploch okolo pavilonu v pásu 1,5 m - rozšíření pro pojezd plošiny Mezisoučet 48,9*1,05+28*1,5			93,34500				
		122 10 - Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m v hornině 3							
4	122201110	do 100 m3 doplnění zpevněné ploch okolo pavilonu v pásu 1,5 m - rozšíření pro pojezd plošiny 28*1,5*0,3	m3	12,60000		0,00			
				12,60000					
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				0,00			
		451 97 Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z betonářské oceli							
5	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami S dodáním spon. výměra - viz PD : Mezisoučet (42+48,9)	m2	90,90000		0,00	831-2	RTS	
				90,90000					
6	67390526R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm výměra - viz PD : doplnění zpevněné ploch okolo pavilonu v pásu 1,5 m - rozšíření pro pojezd plošiny Mezisoučet (42+48,9)*1,15	m2	104,53000		0,00	SPCM	RTS	
				104,53000					
Díl:	5	Komunikace				0,00			
		564 72-1 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK s rozprostřením a zhutněním							
7	564932111R00	...tloušťka po zhutnění 100 mm doplnění zpevněné ploch okolo pavilonu v pásu 1,5 m - rozšíření pro pojezd plošiny Mezisoučet 28*1,5	m2	42,00000		0,00	822-1	RTS	
				42,00000					

	564 8 Podklad ze štěrkdrti s rozprostřením a zhutněním								
8	564861111R00	...tloušťka po zhutnění 200 mm doplnění zpevněné ploch okolo pavilonu v pásu 1,5 m - rozšíření pro pojezd plošiny Mezisoučet 28*1,5	m2	42,00000			0,00	822-1	RTS
				42,00000					
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					0,00		
9	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 1,5% z IN	%	1,50000			0,00		Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot					0,00		
	998 22-6 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný vodorovně do 200 m 998 22-61 ze silničních panelů ze železobetonu								
10	998226011R00	...jakékoliv délky objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 4,5, 6,7: Součet: : 0,12690	t	30,94146			0,00	822-1	RTS
				0,12690					
Díl:	766	Konstrukce truhlářské					0,00		
11	762595090R00	k položení podlah, nerezové kotvy a vruty výměra - viz PD : Mezisoučet 48,9	m2	48,90000			0,00		Vlastní
				48,90000					
12	766_01	D + M terasových prken plných 137/23/4000mm - dřevoplast - barva hnědá, kalkulovat vč. prořezu výměra - viz PD : Mezisoučet 48,9	m2	48,90000			0,00		Vlastní
				48,90000					
13	766_02	D + M zakončovacích lišt plných 70/16/4000mm - dřevoplast - barva hnědá, kalkulovat vč. prořezu výměra - viz PD : Mezisoučet 90,4	m	90,40000			0,00		Vlastní
				90,40000					

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské									
50 m vodorovně									
14	998766201R00	...v objektech výšky do 6 m	%				0,00	800-766	RTS
		Ceny z položek s pořadovými čísly :							
		8, :							
		Součet: : 1072,30100			1 072,30100				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické					0,00		
15	767_01Ž	D + M OK prvky nosných kčí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů, žárový pozink	kg		542,29683		0,00		Vlastní
		10% prořez, 10% svary a spojovací materiál :							
		uzavřený profil 50/30/2mm :							
		Mezisoučet							
		200,08*2,24*1,1*1,1			542,29683				
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce									
50 m vodorovně									
16	998767201R00	...v objektech výšky do 6 m	%				0,00	800-767	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	APLUS/N010	RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP
O:	01	RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP
R:	01.2	TERASA 1. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	00	Poznámka				0,00		
1	001P	Poznámka Platí pro celou stavbu : a) veškeré položky na přípomocce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztrátého a prořezů : e) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : f) součástí jednotkových cen jsou i vícenásledky související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :	sada	0,00000		0,00		Vlastní
Díl:	1	Zemní práce				0,00		
	181 10 Úprava pláň v zářezech	vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
2	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhuťněním výměra - viz PD : Mezisoučet 94,5*1,05	m2	99,22500		0,00	800-1	RTS
	182 00-11 Plošná úprava terénu	Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4						
3	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	99,22500		0,00	823-1	RTS

		výměra - viz PD : Mezisoučet 94,5*1,05			99,22500				
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				0,00			
	451 97	Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z betonářské oceli							
	4 451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami S dodáním spon. výměra - viz PD : Mezisoučet 94,5	m2	94,50000		0,00	831-2	RTS	
	5 67390526R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm výměra - viz PD : Mezisoučet 94,5*1,15	m2	108,67500		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00			
	6 95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 1,5% z IN	%	1,50000		0,00		Vlastní	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00			
	998 22-6	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný vodorovně do 200 m							
	998 22-61	ze silničních panelů ze železobetonu							
	7 998226011R00	...jakékoliv délky objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 4,5, : Součet : 0,24523	t	0,24523		0,00	822-1	RTS	
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				0,00			
	8 762595090R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah, nerezové kotvy a vruty výměra - viz PD : Mezisoučet	m2	94,50000		0,00		Vlastní	

		94,5		94,50000				
9	766_01	D + M terasových prken plných 137/23/4000mm - dřevoplast - barva hnědá, kalkulovat vč. prořezu	m2	94,50000		0,00		Vlastní
		výměra - viz PD :						
		Mezisoučet						
		94,5		94,50000				
10	766_02	D + M zakončovacích lišt plných 70/16/4000mm - dřevoplast - barva hnědá, kalkulovat vč. prořezu	m	41,00000		0,00		Vlastní
		výměra - viz PD :						
		Mezisoučet						
		41,0		41,00000				
		998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské						
		50 m vodorovně						
11	998766201R00	...v objektech výšky do 6 m	%			0,00	800-766	RTS
		Ceny z položek s pořadovými čísly: :						
		8, :						
		Součet: : 1664,45500		1 664,45500				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				0,00		
12	767_01Ž	D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů, žárový pozink	kg	864,00655		0,00		Vlastní
		10% prořez, 10% svary a spojovací materiál :						
		uzavřený profil 50/30/2mm :						
		Mezisoučet						
		292,2*2,24*1,1*1,1		791,97888				
		OBROBENÁ PÁSOVINA 220/220/10MM :						
		Mezisoučet		791,97888				
		46,087*1,1*1,1		55,76527				
		OBROBENÁ PÁSOVINA 155/30/4MM :						
		Mezisoučet		55,76527				
		8,0*0,96*1,1*1,1		9,29280				
		OBROBENÁ PÁSOVINA 170/30/4MM :						
		Mezisoučet		9,29280				

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	APLUS/N010	RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP
O:	01	RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP
R:	01.3	TERASA 4. NP

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	00	Poznámka				0,00		
1	001P	Poznámka Platí pro celou stavbu : a) veškeré položky na přípomocce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztrátého a prořezů : e) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : f) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :	sada	0,00000		0,00		Vlastní
Díl:	1	Zemní práce				0,00		
	181 10	Úprava pláň v zářezech vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
2	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhuťněním výměra - viz PD : Mezisoučet 18,0*1,05	m2	18,90000		0,00	800-1	RTS
				18,90000				
3	18480211xR00	Chem. odplevelení výměra - viz PD : Mezisoučet	m2	18,90000		0,00		Vlastní

		18*1,05			18,90000				
181 05 Terénní modelace									
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v násypech vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.									
4	181050010RA0	...při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm výměra - viz PD : Mezisoučet 18,0*1,05	m2	18,90000		0,00	AP-HSV	RTS	
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				0,00			
451 97 Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z betonářské oceli									
5	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami S dodáním spon. výměra - viz PD : Mezisoučet 18	m2	18,00000		0,00	831-2	RTS	
6	67390526R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm výměra - viz PD : Mezisoučet 18,0*1,15	m2	20,70000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00			
7	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 1,5% z IN	%	1,50000		0,00		Vlastní	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00			
998 22-6 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný vodorovně do 200 m 998 22-61 ze silničních panelů ze železobetonu									
8	998226011R00	...jakékoliv délky objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	t	0,04671		0,00	822-1	RTS	

		5,6, :							
		Součet: : 0,04671			0,04671				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské					0,00		
9	762595090R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah, nerezové kotvy a vruty	m2	76,00000			0,00		Vlastní
		výměra - viz PD :							
		Mezisoučet							
		76,0		76,00000					
10	766_01	D + M terasových prken plných 137/23/4000mm - dřevoplast - barva hnědá, kalkulovat vč. prořezu	m2	76,00000			0,00		Vlastní
		výměra - viz PD :							
		Mezisoučet							
		76,0		76,00000					
11	766_02	D + M zakončovacích lišt plných 70/16/4000mm - dřevoplast - barva hnědá, kalkulovat vč. prořezu	m	50,00000			0,00		Vlastní
		výměra - viz PD :							
		Mezisoučet							
		50,0		50,00000					
12	766_03	D + M nosič terasových prken 50/30/4000mm - dřevoplast - barva hnědá, kalkulovat vč. prořezu	m	12,00000			0,00		Vlastní
		výměra - viz PD :							
		Mezisoučet							
		12		12,00000					
		998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské							
		50 m vodorovně							
13	998766203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	1,00000			0,00	800-766	RTS
		Ceny z položek s pořadovými čísly: :							
		9, :							
		Součet: : 1454,74000			1 454,74000				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické					0,00		
14	767_01N	D + M OK prvky nosných kčí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů, nerez	kg	2,27480			0,00		Vlastní

		10% prořez, 10% svary a spojovací materiál : OBROBENÁ PÁSOVINA 190/30/1,5MM : Mezisoučet 4,0*0,47*1,1*1,1			2,27480			
15	767_01Ž	D + M OK prvky nosných kčí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů, žárový pozink 10% prořez, 10% svary a spojovací materiál : uzavřený profil 70/30/3mm : Mezisoučet 137,79*1,1*1,1 uzavřený profil 50/30/1,5mm : Mezisoučet 637,15*1,1*1,1 OBROBENÁ PÁSOVINA 360/360/10MM : Mezisoučet 0,36*0,36*5*80,0*1,1*1,1 OBROBENÁ PÁSOVINA 190/30/6MM : Mezisoučet (8,0+4,0)*1,41*1,1*1,1 OBROBENÁ PÁSOVINA 170/30/4MM : Mezisoučet 8,0*0,96*1,1*1,1	kg	1 030,16980		0,00		Vlastní
					166,72590			
					166,72590			
					770,95150			
					770,95150			
					62,72640			
					62,72640			
					20,47320			
					20,47320			
					9,29280			
16	767_POR	D + M pororoštu, kompletně dle PD, kalkulovat vč. prořezu výměra - viz PD : Mezisoučet 18	m2	18,00000		0,00		Vlastní
					18,00000			
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně						
17	998767203R00	...v objektech výšky do 24 m	%			0,00	800-767	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	APLUS/N010	RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP
O:	01	RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP
R:	01.4	CHODNÍK ZE ŠLAPÁKŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	00	Poznámka				0,00		
1	001P	Poznámka Platí pro celou stavbu : a) veškeré položky na přípomocce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a prořezů : e) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : f) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :	sada	0,00000		0,00		Vlastní
Díl:	1	Zemní práce				0,00		
2	113107315R00	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů ...z kameniva těžkého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm výměra - viz PD : Mezisoučet 13,6	m2	13,60000		0,00	822-1	RTS
3	113107520R00	...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm výměra - viz PD : Mezisoučet 13,6	m2	13,60000		0,00	822-1	RTS

181 10 Úprava pláně v zářezech								
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.								
4	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhuťněním	m2	14,28000		0,00	800-1	RTS
výměra - viz PD :								
Mezisoučet								
13,6*1,05		14,28000						
182 00-11 Plošná úprava terénu								
Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4								
5	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	14,28000		0,00	823-1	RTS
výměra - viz PD :								
Mezisoučet								
13,6*1,05		14,28000						
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				0,00		
451 97 Položení podkladní vrstvy z geotextilie								
v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z betonářské oceli								
6	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami	m2	13,60000		0,00	831-2	RTS
S dodáním spon.								
výměra - viz PD :								
Mezisoučet								
13,6		13,60000						
7	67390526R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm	m2	15,64000		0,00	SPCM	RTS
výměra - viz PD :								
Mezisoučet								
13,6*1,15		15,64000						
Díl:	5	Komunikace				0,00		
564 72-1 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného								
velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhuťněním								
8	564731111R00	...tloušťka po zhuťnění 100 mm	m2	13,60000		0,00	822-1	RTS
výměra - viz PD :								

		Mezisoučet			13,60000				
		13,6							
		564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním							
9	564871111R00	...tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	13,60000		0,00	822-1	RTS	
		výměra - viz PD :							
		Mezisoučet			13,60000				
		13,6							
		596 91-11 Kladení šlapáků							
		Kladení šlapáků z jednotlivých kusů do lože ze štěrkopísku nebo z prohozené zeminy s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením							
10	596911111R00	Kladení šlapáků do lože v rovině	m2	13,60000		0,00	823-1	RTS	
		výměra - viz PD :							
		Mezisoučet			13,60000				
		13,6							
11	5838418xR	Šlapák 500/300/70MM	m2	15,64000		0,00		Vlastní	
		výměra - viz PD :							
		Mezisoučet			15,64000				
		13,60*1,15							
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00			
12	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 1,5% z IN	%	1,50000		0,00		Vlastní	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00			
		998 22-2 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva vodorovně do 200 m							
13	998222011R00	...jakékoliv délky objektu	t	11,61841		0,00	822-1	RTS	
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		6,7,8,9,11, :							
		Součet: : 11,61841			11,61841				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00			
		979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku							

14	979081111R00	...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3, : Součet: : 10,47200	t	10,47200		0,00	801-3	RTS
15	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3, : Součet: : 198,96800	t	198,96800		0,00	801-3	RTS
979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot								
16	979082111R00	...do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3, : Součet: : 10,47200	t	10,47200		0,00	801-3	RTS
979 08-4 Poplatek za skládku								
17	979990001R00	...stavební sutí Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3, : Součet: : 10,47200	t	10,47200		0,00	801-3	RTS