

Položkový rozpočet

MU UKB - PAVILON A1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
Díl:	722	Vnitřní vodovod - celkem		
1	1	Závitová příruba DN80 s vnitřním závitem DN80 z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	4,00000
2	2	Kulový uzavěr přírubový DN80 L=180mm, s tělem z litiny s epoxidovou povrchovou úpravou a chromovanou mosaznou koulí	ks	2,00000
3	5	Kulový uzavěr přírubový DN50 L=180mm, s tělem z litiny s epoxidovou povrchovou úpravou a chromovanou mosaznou koulí	ks	2,00000
4	3	T kus DN80/80, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	2,00000
5	4	XR Příruba DN80/50, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	2,00000
6	6	Filtr přírubový DN80 s odkalovací zátkou, tělem z litiny s epoxidovou povrchovou úpravou a nerezovým sítkem	ks	1,00000
7	7	Regulátor tlaku přírubový DN80, tělo z litiny je ošetřeno na vnitřní i vnější straně práškovou technologií	ks	1,00000
8	8	Montážní vložka DN80 L=200 +- 25mm, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	1,00000
9	9	FF kus DN80 300mm, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	1,00000
10	10	Koleno DN80 90°, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	1,00000
11	722 13-0238.R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 80	m	12,00000
12	722 21-1813.R00	Demontáž armatur vodov.se dvěma přírubami DN 80	ks	1,00000
13	722 13-0805.R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 80	m	12,00000
14	11	Ekologická likvidace demontovaných materiálů, vč. odvozu	kg	20,00000
15	12	Systémové upevnění potrubí,	kg	11,00000
16	13	Návleková izolace PE pro DN50-DN80, vč. izolace armatur	m	12,00000
17	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	12,00000
18	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	12,00000
19	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,60000
20		Ostatní náklady (doprava, zařízení staveniště, kompletační činnost, vyhotovení předávací dokumentace a dokumentace skutečného provedení a další náklady jinde nevyčíslené)	ks	1,00000

Položkový rozpočet

MU UKB - PAVILON A1 Anatomie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
Díl:	722	Vnitřní vodovod - celkem		
1	1	Závitová příruba DN80 s vnitřním závitem DN80, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	1,00000
2	2	Kulový uzavěr přírubový DN80 L=180mm, s tělem z litiny s epoxidovou povrchovou úpravou a chromovanou mosaznou koulí	ks	1,00000
3	6	Filtr přírubový DN80, s odkalovací zátkou, tělem z litiny s epoxidovou povrchovou úpravou a nerezovým sítkem	ks	1,00000
4	7	Regulátor tlaku přírubový DN80, tělo z litiny je ošetřeno na vnitřní i vnější straně práškovou technologií	ks	1,00000
5	8	Montážní vložka DN80 L=200 +/- 25mm, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	1,00000
6	9	FF kus DN80 300mm, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	1,00000
7	722 13-0238.R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 80	m	1,00000
8	722 13-0805.R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 80	m	3,00000
9	11	Ekologická likvidace demontovaných materiálů, vč. odvozu	kg	15,00000
10	12	Systémové upevnění potrubí	kg	5,00000
11	3	Návrhová izolace PE pro DN50-DN80, vč.armatur	m	3,00000
12	722 28-0109.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	3,00000
13	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	3,00000
14	998 72-2101.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,00500
15		Ostatní náklady (doprava, zařízení staveniště, kompletační činnost, vyhotovení předávací dokumentace a dokumentace skutečného provedení a další náklady jinde nevyčíslené)	ks	1,00000

Položkový rozpočet

MU UKB - PAVILON A2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
Díl:	722	Vnitřní vodovod - celkem		
1	1	Závitová příruba DN80 s vnitřním závitem DN80, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	2,00000
2	16	Závitová příruba DN50 s vnitřním závitem DN50, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	1,00000
3	2	Kulový uzávěr přírubový DN80 L=180mm, s tělem z litiny s epoxidovou povrchovou úpravou a chromovanou mosaznou koulí	ks	2,00000
4	5	Kulový uzávěr přírubový DN50 L=180mm, s tělem z litiny s epoxidovou povrchovou úpravou a chromovanou mosaznou koulí	ks	4,00000
5	21	Kompenzátor tlakový PN 16 DN80 přírubový,	ks	1,00000
6	3	T kus DN80/80, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	3,00000
7	17	T kus DN80/50, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	2,00000
8	15	T kus DN50/50, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	1,00000
9	4	XR Příruba DN80/50, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	3,00000
10	6	Filtr přírubový DN80, s odkalovací zátkou, tělem z litiny s epoxidovou povrchovou úpravou a nerezovým sítkem	ks	1,00000
11	7	Regulátor tlaku přírubový DN50, tělo z litiny je ošetřeno na vnitřní i vnější straně práškovou technologií	ks	1,00000
12	8	Montážní vložka DN80 L=200 +/- 25mm, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	1,00000
13	13	Montážní vložka DN50 L=200 +/- 25mm, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	1,00000
14	9	FF kus DN80 300mm, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	1,00000
15	18	FF kus DN50 300mm, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	2,00000
16	10	Koleno DN80 90°, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	2,00000
17	19	Zpětná montáž vodoměru do potr. a dákl. odečtu	ks	1,00000
18	722130236R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50	m	1,00000
19	722 13-0238.R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 80	m	4,00000
20	14	Kontrolovatelná zpětná armatura EA DN50 přírubová,těleso ventilu z šedé litiny, práškováno na vnitřní i vnější straně	ks	1,00000
21	722 21-1813.R00	Demontáž armatur vodov.se dvěma přírubami DN 80	ks	10,00000
22	722 13-0805.R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 80	m	4,00000
23	11	Ekologická likvidace demontovaných materiálů, vč. odvozu	kg	86,00000
24	12	Systémové upevnění potrubí	kg	40,00000
25	20	Návrhová izolace PE pro DN50-DN80, vč. armatur	m	5,00000
26	722280109R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	5,00000
27	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	5,00000
28	998 72-2101.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,65000
29		Ostatní náklady (doprava, zařízení staveniště, kompletační činnost, vyhotovení předávací dokumentace a dokumentace skutečného provedení a další náklady jinde nevyčíslené)	ks	1,00000

Položkový rozpočet

MU UKB - PAVILON A3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
Díl:	722	Vnitřní vodovod - celkem		
1	1	Závitová příruba DN80 s vnitřním závitem D80, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	3,00000
2	2	Kulový uzávěr přírubový DN80 L=180mm, s tělem z litiny s epoxidovou povrchovou úpravou a chromovanou mosaznou koulí	ks	3,00000
3	5	Kulový uzávěr přírubový DN50 L=180mm, s tělem z litiny s epoxidovou povrchovou úpravou a chromovanou mosaznou koulí	ks	3,00000
4	3	T kus DN80/80, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	2,00000
5	15	T kus DN80/50, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	2,00000
6	4	XR Příruba DN80/50, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	1,00000
7	18	Kompenzátor tlakový PN 16 DN80 přírubový,	ks	1,00000
8	6	Filtr přírubový DN80, s odkalovací zátkou, tělem z litiny s epoxidovou povrchovou úpravou a nerezovým sítkem	ks	1,00000
9	7	Regulátor tlaku přírubový DN50, tělo z litiny je ošetřeno na vnitřní i vnější straně práškovou technologií	ks	1,00000
10	8	Montážní vložka DN80 L=200 +- 25mm, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	3,00000
11	9	FF kus DN80 300mm, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	1,00000
12	13	FF kus DN50 300mm, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	2,00000
13	16	Zpětná montáž vodoměru do potr. a dálk. odečtu	ks	1,00000
14	10	Koleno DN80 90° , z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	3,00000
15	722 13-0238.R00	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343,DN 80	m	4,00000
16	17	Návrhová izolace PE pro DN50-DN80, vč. armatur	m	4,00000
17	14	Kontrolovatelná zpětná armatura EA DN80 přírubová, těleso ventilu z šedé litiny, práškováno na vnitřní i vnější straně	ks	1,00000
18	722 21-1813.R00	Demontáž armatur vodov.se dvěma přírubami DN 80	ks	11,00000
19	722 13-0805.R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 80	m	4,00000
20	11	Ekologická likvidace demontovaných materiálů, vč. odvozu	kg	80,00000
21	12	Systémové upevnění potrubí	kg	22,00000
22	722 28-0109.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	4,00000
23	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	4,00000
24	998 72-2101.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,45000
25		Ostatní náklady (doprava, zařízení staveniště, kompletační činnost, vyhotovení předávací dokumentace a dokumentace skutečného provedení a další náklady jinde nevyčíslené)	ks	1,00000

Položkový rozpočet

MU UKB - PAVILON A4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
Díl:	722	Vnitřní vodovod - celkem		
1	1	Závitová příruba DN80 s vnitřním závitem DN80, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	2,00000
2	16	Závitová příruba DN50 s vnitřním závitem DN50, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	1,00000
3	2	Kulový uzávěr přírubový DN80 L=180mm, s tělem z litiny s epoxidovou povrchovou úpravou a chromovanou mosaznou koulí	ks	2,00000
4	5	Kulový uzávěr přírubový DN50 L=180mm, s tělem z litiny s epoxidovou povrchovou úpravou a chromovanou mosaznou koulí	ks	4,00000
5	3	T kus DN80/80, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	1,00000
6	17	T kus DN80/50, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	1,00000
7	15	T kus DN50/50, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	1,00000
8	4	XR Příruba DN80/50, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	2,00000
9	22	Kompenzátor tlakový PN 16 DN80 přírubový	ks	1,00000
10	6	Filtr přírubový DN80, s odkalovací zátkou, tělem z litiny s epoxidovou povrchovou úpravou a nerezovým sítkem	ks	1,00000
11	7	Regulátor tlaku přírubový DN50, tělo z litiny je ošetřeno na vnitřní i vnější straně práškovou technologií	ks	1,00000
12	8	Montážní vložka DN80 L=200 +/- 25mm, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	1,00000
13	13	Montážní vložka DN50 L=200 +/- 25mm, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	1,00000
14	9	FF kus DN80 300mm, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	1,00000
15	18	FF kus DN50 300mm, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	2,00000
16	20	Zpětná montáž vodoměru do potr. a dálk. odečtu	ks	1,00000
17	10	Koleno DN80 90°, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	3,00000
18	19	Koleno DN50 90°, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	1,00000
19	722130236R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50	m	1,00000
20	722 13-0238.R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 80	m	6,00000
21	14	Kontrolovatelná zpětná armatura EA DN50 přírubová, těleso ventilu z šedé litiny, práškováno na vnitřní i vnější straně	ks	1,00000
22	722 21-1813.R00	Demontáž armatur vodov.se dvěma přírubami DN 80	ks	9,00000
23	722 13-0805.R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 80	m	7,00000
24	722280109R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	7,00000
25	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	7,00000
26	21	Návrhová izolace PE pro DN50-DN80, vč. armatur	m	7,00000
27	11	Ekologická likvidace demontovaných materiálů, vč. odvozu	kg	103,00000
28	12	Systémové upevnění potrubí	kg	30,00000
29	998 72-2101.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,24000
30		Ostatní náklady (doprava, zařízení staveniště, kompletační činnost, vyhotovení předávací dokumentace a dokumentace skutečného provedení a další náklady jinde nevyčíslené)	ks	1,00000

Položkový rozpočet

MU UKB - PAVILON A6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
Díl:	722	Vnitřní vodovod - celkem		
1	1	Závitová příruba DN65 s vnitřním závitem DN65, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	3,00000
2	4	XR Příruba 65/50,z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	2,00000
3	16	Závitová příruba DN50 s vnitřním závitem DN50, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	1,00000
4	2	Kulový uzávěr přírubový DN65 L=170mm, s tělem z litiny s epoxidovou povrchovou úpravou a chromovanou mosaznou koulí	ks	3,00000
5	5	Kulový uzávěr přírubový DN50 L=180mm, s tělem z litiny s epoxidovou povrchovou úpravou a chromovanou mosaznou koulí	ks	1,00000
6	3	T kus DN65/50, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	2,00000
7	15	T kus DN50/50,z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	1,00000
8	19	Kompenzátor tlakový PN 16 DN65 přírubový	ks	1,00000
9	6	Filtr přírubový DN65, s odkalovací zátkou, tělem z litiny s epoxidovou povrchovou úpravou a nerezovým sítkem	ks	1,00000
10	7	Regulátor tlaku přírubový DN50, tělo z litiny je ošetřeno na vnitřní i vnější straně práškovou technologií	ks	1,00000
11	8	Montážní vložka DN65 L=200 +- 25mm, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	1,00000
12	13	Montážní vložka DN50 L=200 +- 25mm, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	1,00000
13	18	FF kus DN50 300mm, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	2,00000
14	10	Koleno DN65 90° ,z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou	ks	2,00000
15	9	Zpětná montáž vodoměru do potr. a dálk. odečtu	ks	1,00000
16	722 13-0236.R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50	m	4,00000
17	722 13-0237.R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 65	m	10,00000
18	14	Kontrolovatelná zpětná armatura EA DN50 přírubová, těleso ventilu z šedé litiny, práškováno na vnitřní i vnější straně	ks	1,00000
19	17	Návrhová izolace PE pro DN50-DN65	m	14,00000
20	722 21-1813.R00	Demontáž armatur vodov.se dvěma přírubami DN 80	ks	7,00000
21	722 13-0805.R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 80	m	14,00000
22	722280109R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65	m	14,00000
23	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	14,00000
24	11	Ekologická likvidace demontovaných materiálů, vč. odvozu	kg	95,00000
25	12	Systémové upevnění potrubí	kg	49,00000
26	998 72-2101.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,56000
27		Ostatní náklady (doprava, zařízení staveniště, kompletační činnost, vyhotovení předávací dokumentace a dokumentace skutečného provedení a další náklady jinde nevyčíslené)	ks	1,00000