

ERDING, a.s.

Zaoralova 2058/5, 628 00 BRNO
+420 511 190 000, www.erding.cz

Řídící projektant: Ing. Půček

Kontroloval: V. Janoušek

Paré

Investor:

MASARYKOVA UNIVERZITA

Místo stavby:

(PdF) POŘÍČÍ 7, BRNO

Stavba:

VÝMĚNA OKEN ZE DVORA

F. VÝKAZ VÝMĚR

Zakázka číslo:

17-201-03

Stupeň:

DPS

Archivní číslo:

17-201-03-DPS-F-rev

Datum:

03/2017

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Nedílnou součástí výkazu výměr a rozpočtu je PD (textové a obrazové části)

Textová, výkresová i tabulková část projekt. dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projekt.dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit.

Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční a to včetně prořezového, zbytkového a odpadového materiálu.

Výkaz výměr: výpočet pomocí PC (SW/CAD). Cenová soustava RTS

Položky soupisu prací částečně označené na konci v čísle položky písmeny X, Y a Z nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			0,00	
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	Z 17-201	Opravy MU 2017
O:	03	(PdF) VÝMĚNA OKEN ZE DVORA
R:	v-FIN-rev	(PdF) POŘÍČÍ 7, BRNO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				0,00
1	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace 8*5,5	h	44,00000 44,00000		0,00
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				0,00
2	289970111R00	Vrstva geotextilie 200g/m2 + papírové desky (karton), ochrana podlah 2np : (15,6)*2+(10)*4+40 3np : (15,3)*4+(29,5)+40 4np : (75)+(61,5)+40 schodiště : 3*20*1,2	m2	490,40000 111,20000 130,70000 176,50000 72,00000		0,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				0,00
3	611401311RT2	Oprava omítky na stropech/stěn o ploše do 1 m2, s použitím suché maltové směsi 01 : 11 02 : 16 03 : 9	kus	36,00000 11,00000 16,00000 9,00000		0,00
4	612475211R00	Omítka vnitřních stěn - vyrovnání podkladu- jednovrstvá Položka pořadí 17 : 102.96000	m2	102,96000 102,96000		0,00
5	612475221RT3	Omítka vnitřních stěn váp. sádr. dvouvrstvá, postřik, vrstva 15 mm Položka pořadí 17 : 102.96000	m2	102,96000 102,96000		0,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				0,00
6	622412233RT1	Nátěr stěn vnějších, slož.5, silikonový , odstín, vč. penetrace Položka pořadí 18 : 28.08000*3	m2	84,24000 84,24000		0,00
7	623451143R00	Omítka cement., s pl.rovnými, štuková sl. 2 Položka pořadí 18 : 28.08000	m2	28,08000 28,08000		0,00
8	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm Položka pořadí 18 : 28.08000	m2	28,08000 28,08000		0,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				0,00
9	952901110R00	Čištění mytím ploch oken a dveří 01 : 11*(1,4*2,5) 02 : 16*(1,4*2,5) 03 : 9*(1,4*2,5)	m2	126,00000 38,50000 56,00000 31,50000		0,00
10	952 90-9015.R0X	Zednické přípomoci - nespecifikované	kpl	1,00000		0,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				0,00
11	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 01 : 12*(1,4*1,2) 02 : 18*(1,4*1,2) 03 : 6*(1,9*1,2)	m2	64,08000 20,16000 30,24000 13,68000		0,00
12	941955202R00	Lešení lehké pomocné, šachta pl.do 6 m2, H do 3,5 m 03 : 3*(1,9*3,2)	m2	18,24000 18,24000		0,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách				0,00
13	952901221R00	Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních 01 : 11*(2*2) 02 : 16*(2*2) 03 : 9*(2*2)	m2	144,00000 44,00000 64,00000 36,00000		0,00

Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00
14	968061125R00	Vyvěšení dřevěných křídel pl. do 2 m2 01 : 11*4 02 : 16*4 03 : 9*4	kus	144,00000 44,00000 64,00000 36,00000		0,00
15	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2 01 : 11*(1,4*2,6) 02 : 16*(1,4*2,7) 03 : 9*(1,4*2,6)	m2	133,28000 40,04000 60,48000 32,76000		0,00
16	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm 01 : 11*1,5 02 : 16*1,5 03 : 9*1,5	m	54,00000 16,50000 24,00000 13,50000		0,00
17	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 01 : 11*(2,6*0,55*2) 02 : 16*(2,6*0,55*2) 03 : 9*(2,6*0,55*2)	m2	102,96000 31,46000 45,76000 25,74000		0,00
18	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% 01 : 11*(2,6*0,15*2) 02 : 16*(2,6*0,15*2) 03 : 9*(2,6*0,15*2)	m2	28,08000 8,58000 12,48000 7,02000		0,00
19	968091002R0X	Bourání podkladu parapetů - začištění Položka pořadí 16 : 54.00000	m	54,00000 54,00000		0,00
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	19,83678		0,00
21	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	99,18390		0,00
22	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	19,83678		0,00
23	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	198,36780		0,00
24	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	19,83678		0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
25	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	9,18236		0,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				0,00
26	764510240R00	Úprava venkovního oplechování parapetů z Cu plechu Položka pořadí 27 : 50.40000	m	50,40000 50,40000		0,00
27	764521210R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 100 mm, dilatační lišta, vč. pájení spoje 01 : 11*1,4 02 : 16*1,4 03 : 9*1,4	m	50,40000 15,40000 22,40000 12,60000		0,00
28	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,32256		0,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				0,00
29	766 008.X01	Okno euro, otev/sklop, vč.přisl., dle specifikace TZ/PSV (1) rozměr 1,4x2,5m 01 : 11	ks	11,00000 11,00000		0,00
30	766 008.X02	Okno euro, otev/sklop, vč.přisl., dle specifikace TZ/PSV (2) rozměr 1,4x2,5m 02 : 16	ks	16,00000 16,00000		0,00
31	766 008.X03	Okno euro, otev/sklop, vč.přisl., dle specifikace TZ/PSV (3) rozměr 1,4x2,5m 03 : 9	ks	9,00000 9,00000		0,00
32	766 013.X7	Vnitřní parapet do š. 0,4m Položka pořadí 19 : 54.00000	m	54,00000 54,00000		0,00
33	998766203RXX	Montáž oken, lišt a úprava okolních k-cí, pomocní konstrukce 01 : 11 02 : 16 03 : 9	ks	36,00000 11,00000 16,00000 9,00000		0,00
34	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	18,27000		0,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				0,00
35	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	15,00000		0,00

36	288116T10X	A : 15 Demontáž mříž. fasády	kus	15,00000 1,00000		0,00
37	767900020RAX	A : 1 Svislé přemístění 3 podlaží, vnitrostaveništní prům.30 m, odvoz na skládku do16km, vč. poplatků za uložení	t	0,02000		0,00
38	31171336.AR	A : 0,02 Kotva pro chem.kotvení CH M10x130/30 A4	kus	0,02000 10,00000		0,00
39	998767101R00	A : 2*5 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	10,00000 0,01500		0,00
Díl:	783	Nátěry				0,00
40	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2	3,57750		0,00
41	78323 OA0	A : 1,35*2,65 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK PRÁŠKOVÝMI PLASTY	m2	3,57750 3,57750		0,00
42	783120014RAB	Položka pořadí 40 : 3.57750 Nátěr OK lehkých "C" syntetický, základní a dvojnásobný krycí	m2	3,57750 3,57750		0,00
Díl:	784	Malby				0,00
43	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem 01 : 11*(2*(1,4+2,8)*1,2) 02 : 16*(2*(1,35+2,8)*1,2) 03 : 9*(2*(1,4+2,8)*1,2)	m2	360,96000 110,88000 159,36000 90,72000		0,00
44	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x Položka pořadí 46 : 1394.00000	m2	1 394,00000 1 394,00000		0,00
45	784115322R00	Malba tekutá bílá, barva, bez penetrace, 2 x Položka pořadí 43 : 360.96000	m2	360,96000 360,96000		0,00
46	784165521R00	Malba bílá, barva, penetrace, 1 x, otěruvzdorná 2np : (14,6*4+15,6)*2+(12,6*4+10)*4 3np : (16,3*4+15,3)*4+(26,5*4+29,5) 4np : (55,6*4+75)+(47*4+61,5)	m2	1 394,00000 389,60000 457,50000 546,90000		0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00
47	005121 R	Zařízení staveniště, vč. zabezpečení staveniště a BOZP	Soubor	2,00000		0,00
48	1004T	Provoz investora	Soubor	2,00000		0,00

Celkem

0,00

Poznámky uchazeče k zadání