ŘEZ B-B - NOVÝ STAV



POPIS PRACÍ - NOVÝ STAV:

OZN.	POPIS	OZN.	POPIS
N4a	PŘECHODOVÉ DVEŘNÍ LIŠTY NEREZOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA - PŘECHOD PVC/PVC (v místě dveřních otvorů), PŘECHOD PVC/STÁVAJÍCÍ KERAM. DLAŽBA *konkrétní přechodová lišta bude před objednáním vyvzorkována a odsouhlasena investorem* lišta pro dveře š. 800mm - 10ks lišta pro dveře š. 1200mm - 1ks	N8	POVRCH STÁVAJÍCÍCH STĚN - OMÍTKY PŘIPRAVENÝ POVRCH STĚN - viz BOURACÍ PRÁCE, STÁVAJÍCÍ POVRCH PŘED APLIKACÍ NOVÝCH VRSTVEV JÁDROVÉ RESP. VRCHNÍ ŠTUKOVÉ OMÍTKY NAPENETROVAT STÁVAJÍCÍ POŠKOZENÉ A NESOUDRŽNÉ ČÁSTI STĚN DOPLNĚNY NOVOU JÁDROVOU OMÍTKOU (30%) /vytvoření podkladu pro štukovou omítku - poškozené a chybějící omítky/ VŠECHNY STÁVAJÍCÍ POVRCHY BUDOU PŘEŠTUKOVÁNY - OPATŘENY NOVÝM VRCHNÍM VÁP. ŠTUKEM (VNITŘNÍ ŠTUK), ZRNITOST OMÍTKY DLE STÁVAJÍCÍCH PRASKLINY/STÁVAJÍCÍ DRÁŽKY apod. ZAPRAVIT TMELEM (STĚRKOVOU HMOTOU) DRÁŽKY PO NOVÝCH / STARÝCH ROZVODECH ZAPRAVIT VÝPLŇOVOU MALTOU
N5a	NÁTĚR STÁVAJÍCÍHO OCEL. SLOUPU NÁTĚR OCELOVÉHO SLOUPU Ø150mm, v. cca 3500mm NÁTĚROVÝ SYSTÉM PRO OCELOVÉ KONSTRUKCE - INTERIÉR, BARVA BÍLÁ, NÁTĚREM OPATŘIT HLAVICI I PATKU SLOUPU, PŘED ZAHÁJENÍM NUTNÉ OBROUSIT NESOUDRŽNÝ STÁV. NÁTĚR + PŘÍPRAVA PODKLADU	N9	POVRCH STÁVAJÍCÍCH STROPŮ - OMÍTKY PŘIPRAVENÝ POVRCH STROPŮ - viz BOURACÍ PRÁCE STÁVAJÍCÍ STROP OPATŘEN RÁKOSOVÝM OMÍTKAMI , NOVÉ ROZVODY ELEKTRO BUDOU ZASEKÁNY DO STROPNÍHO PODHLEDU, V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍHO PODKLADU PRO ZASEKÁNÍ BUDE NUTNÉ STROP OPATŘIT NOVÝM ZAVĚŠENÝM SDK PODHLEDEM (vč. revizních dvířek) JÁDROVÉ RESP. VRCHNÍ ŠTUKOVÉ OMÍTKY NAPENETROVAT STÁVAJÍCÍ POŠKOZENÉ A NESOUDRŽNÉ ČÁSTI DOPLNĚNY NOVOU JÁDROVOU OMÍTKOU (30%) /vytvoření podkladu pro štukovou omítku - poškozené a chybějící omítky, opravy po drážkách/ VŠECHNY STÁVAJÍCÍ POVRCHY BUDOU PŘEŠTUKOVÁNY - OPATŘENY NOVÝM VRCHNÍM VÁP. ŠTUKEM (VNITŘNÍ ŠTUK), ZRNITOST OMÍTKY DLE STÁVAJÍCÍCH PRASKLINY/STÁVAJÍCÍ DRÁŽKY apod. ZAPRAVIT TMELEM (STĚRKOVOU HMOTOU) DRÁŽKY PO NOVÝCH / STARÝCH ROZVODECH ZAPRAVIT VÝPLŇOVOU MALTOU nebo STĚRKOVOU HMOTOU
N5b	NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH RADIÁTORŮ vč. OCHRANNÉ MŘÍŽE NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH RADIÁTORŮ (dle stavu) vč. OCHRANNÉ OCEL. MŘÍŽE A PŘILEHLÝCH ROZVODŮ BARVA BÍLÁ, NÁTĚR SYSTÉMOVOU VODOU ŘEDITELNOU BARVOU URČENOU PRO NOVÝ/RENOVAČNÍ NÁTĚR TĚLES TEPLOVODNÍHO TOPENÍ (odolnost vůči vysokým teplotám) PŘÍPRAVA POVRCHU: POVRCH ODMASTIT, OBROUSIT OCEL. KARTÁČEM		
N7	PODLAHA - NÁŠLAPNÁ VRSTVA PVC PODLAHOVINA NÁŠLAPNÁ VRSTVA NOVÝCH PODLAH - PŘÍRODNÍ PVC POD NÁŠLAPNOU VRSTVOU VYTVOŘENA NOVÁ ROVINNÁ ROZNÁŠECÍ VRSTVA - SAMONIVELAČNÍ STĚRKA s minimální průměrnou tloušťkou 5-7mm • Jednosložková samonivelační podlahová hmota na bázi cementu pro vnitřní zpracování • Pevnost v tlaku.....30MPa • Pevnost v tahu za ohybu.....7MPa • Pochůznost .....min. 2 hodiny • Doporučená doba pokládky - min. po 72 hod po pochůznosti OSTATNÍ VRSTVY, ÚPRAVA PODKLADU apod. - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA A STANDARTY		

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ / NENOSNÉ ZDIVO, ZDIVO Z CPP
- TECHNOLOGIE - PROVOZ OBJEKTU - UT, ZTI, EL

NOVÉ ZDIVO A KONSTRUKCE

- NOVÉ KONSTRUKCE
- CPP NA MVC 10
- SDK PŘÍČKA tl. 100mm
PŘÍČKA S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ - JEDNODUCHÝ RASTR, DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ
SYSTÉMOVÝ PROFIL CW / UW 50, OSOVÁ VZDÁLENOST 625mm
OPLÁŠTĚNÍ Z KAŽDÉ STRANY 2x 12,5mm (2 x SDK DESKA), SDK DESKA KLASICKÁ - WHITE
- SDK PŘÍČKA V POHLEDU
- VYBAVENÍ INTERIÉRU - NÁBYTEK

POZNÁMKA:

- STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY: VSTUPNÍ HALA - HISTORICKÁ OZDOBNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA, PROSTORY ŠATEN A CHODEB: LITÉ TERACO
- NOVÉ PODLAHY: VSTUPNÍ HALA - ČISTÍCÍ ZÓNA KOBEREC (HISTORICKÁ OZDOBNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA BUDE ZACHOVÁNA vč. SOKLU)
CHODBY, ŠATNY, RECEPCE - PŘÍRODNÍ PVC NA NOVOU SAMONIVELAČNÍ STĚRKU, SOKL - FABION
- NOVÉ PODLAHY: VSTUPNÍ HALA - ČISTÍCÍ ZÓNA KOBEREC (HISTORICKÁ OZDOBNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA BUDE ZACHOVÁNA vč. SOKLU)
- SJEDNOCENÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ NOVÉ PODLAHY S NÁVAZNOSTÍ NA MÍSTNOSTI SE STÁVAJÍCÍ PODLAHOU, PŘECHODY ŘEŠENY POMOCÍ NOVÝCH PRAHŮ resp. PŘECHODOVÝCH LIŠT
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ K-CE OPATŘENA PODHLEDEM - RÁKOSOVÁ OMÍTKA / RESP. Z HERAKLITOVÝCH DESEK, NOVÉ ROZVODY ELEKTRO BUDOU ZASEKÁNY DO STROPNÍHO PODHLEDU, STROP NOVĚ PŘEŠTUKOVÁN + NOVÁ VÝMALBA
- V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍHO PODKLADU PRO ZASEKÁNÍ BUDE NUTNÉ STROP OPATŘIT NOVÝM ZAVĚŠENÝM SDK PODHLEDEM (vč. revizních dvířek) S.V. DLE STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU
- NOVĚ NAVRŽENÉ DVEŘE OSAZENY DO SDK PŘÍČKY - PŘEKLAD TVOŘEN SYSTÉMOVÝM SDK PROFILEM - UA PROFILY OSTĚNÍ DVEŘNÍHO OTVORU VYZTUŽENO SYSTÉMOVÝMI SDK PROFILY - UA PROFILY
- SOUČÁSTI DODÁVKY JE VYBAVENÍ INTERIÉRU DLE SPECIFIKACE
- VŠECHNY STÁVAJÍCÍ POVRCHY STĚN BUDOU PŘEŠTUKOVÁNY + NOVÁ VÝMALBA
- ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH SKRYTÝCH A NEPŘÍSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ SE POUZE PŘEDPOKLÁDAJÍ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = stávající úroveň podlahy 1.NP

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:	FSpS, TĚLOCVIČNA POD HRADEM - REKONSTRUKCE ŠATEN	STUPEŇ PD:	DSJ - DOKUMENTACE STAVBY JEDNOSTUPŇOVÁ
		OBJEKT:	SO01 - REKONSTRUKCE ŠATEN
		PROFESE:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	200 793 41-4
		DATUM:	03/2017
MÍSTO STAVBY:	Údolní 221/3, 602 00 Brno parc. č.: 623, k.ú. Město Brno	FORMÁT:	3 × A4
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	KOPIE:	
VEDOUCÍ PROJEKTU:	Ing. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz	MĚŘÍTKO:	1:50
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. MARTIN DOKULIL mdokulil@intar.cz		
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz,info@intar.cz	VÝKRES:	ŘEZ B-B - NOVÝ STAV
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. MARTIN DOKULIL mdokulil@intar.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	200 793 41-4/P1/D11
VYPRACOVAL:	Ing. MARTIN DOKULIL mdokulil@intar.cz	ČÍSLO VÝKRESU:	07
		REVIZE:	
		AUTORIZACE:	