PŮDORYS 2.NP, M 1:100



PŮDORYS 2.NP na úrovni +8,300, M 1:100





LEGENDA MÍSTNOSTÍ

MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m^2)	S.V. (m)	PODLAHA	STĚNY	STROP / PODHLED	POZNÁMKA
N02001	SCHODIŠTĚ	30,62	pk 5,21 vk 5,47	KERAM. DL./TERAÇO KAMENNÉ STUPNĚ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02002	CHODBA	134,56	pk 5,34 vk 5,50	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAM.SOKL 80mm	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02003	PŘEDSÍŇ WC - MUŽI	4,33	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	SDK PODHLED v. 2600 mm	
N02003a	WC - MUŽI	6,97	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	SDK PODHLED v. 2600 mm	
N02004	WC - MUŽI, IMOBILNÍ	5,07	4,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	SDK PODHLED v. 4200 mm	
N02005	WC - ŽENY, IMOBILNÍ	5,61	4,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	SDK PODHLED v. 4200 mm	
N02006	WC - ŽENY	7,64	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	SDK PODHLED v. 2600 mm	
N02007	PŘEDSÍŇ WC - ŽENY	4,72	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	SDK PODHLED v. 2600 mm	
N02008	PRACOVNA	26,73	5,32	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	SDK PODHLED v. 2600 mm	
N02009	PRACOVNA	22,43	5,32	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02011	LABORATOŘ	55,43	5,31	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02012	LABORATOŘ	80,49	5,31	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02015	PRACOVNA	28,31	5,36	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02016	PRACOVNA	22,97	5,30	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02017	POSLUCHÁRNA	47,90	5,30	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	AKUSTICKÝ PODHLED v. 5000 mm	
N02018	PŘEDSÍŇ	7,17	2,60	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02018a	PŘEDSÍŇ (na úrovni +8,30)	6,40	2,54	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02019	PRACOVNA	28,13	5,38	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02020	PRACOVNA	24,13	2,60	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02020a	STUDOVNA (na úrovni +8,30)	17,26	2,54	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02021	PRACOVNA	14,97	2,60	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02021a	STUDOVNA (na úrovni +8,30)	12,62	2,54	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02022	SCHODIŠTĚ	16,14	2,60	OCELOVÉ STUPNĚ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02022a	SCHODIŠTĚ (na úrovni +8,30)	13,45	2,54	OCELOVÉ STUPNĚ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02023	POSLUCHÁRNA	97,82	5,80 - 6,75	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	AKUSTICKÝ PODHLED v. 5300 mm	
N02024	SCHODIŠTĚ	24,62	4,85	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	SDK PODHLED v. 3,97- 4,85 mm	
N02025	PŘEDSÍŇ	7,69	5,31	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	SDK PODHLED v. 3700 mm	
N02026	PRACOVNA	17,97	5,31	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02027	PRACOVNA	19,53	5,31	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02028	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	5,01	-	-	-	-	KABINA - 1,54 m^2
	LÁVKA K VÝTAHU	1,10	-	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	-	-	

LEGENDA VZT

- ODVODNÍ POTRUBÍ / EXHAUST DUCT
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ / SUPPLY DUCT
- VENTILÁTOR / FAN
- FILTR / FILTR
- OHŘÍVAČ / HEATER
- TLUMIČ HLUKU / SILENCER
- CHLADÍCÍ JEDNOTKA / COOLING UNIT
- SERVOPOHON / SERVOMOTOR
- REGULAČNÍ KLAPKA / DAMPER CONTROLL
- PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE / SHUTTER
- TALÍŘOVÝ VENTIL / DISK VALVE
- DVEŘNÍ MŘÍŽKA / DOOR GRILLE
- DIGESTOŘ / HOOD

S

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = ~227,30 m n. m. (úroveň podlahy v 1.NP)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
.	.	.	.

AKCE: MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU FILOZOFICKÉ FAKULTY, JOŠTOVA 13	STUPEŇ PD: DUR+DSP
	OBJEKT: SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU JOŠTOVA 13
	PROFESE: D.1.4.C - VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
INVESTOR A OBJEDNATEL: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20079321-3 / AUTORIZACE:
MÍSTO STAVBY: pozemky parc. č. 769, 772, 776/1, k.ú. 610003 Město Brno	DATUM: 12/2016
	FORMÁT: 8 × A4
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, tel.: +420 543 422 211, www.intar.cz, info@intar.cz	KOPIE:
VEDOUCÍ PROJEKTU: ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz	MĚŘÍTKO: 1:100
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz	
ZHOTOVITEL ČÁSTI: FourClima s.r.o., Veselá 238/39, 602 00 Brno, tel.: +420 776 609 835, www.fourclima.cz, info@fourclima.cz	VÝKRES: PŮDORYS 2.NP
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. LEOŠ VÁLKA, leos.valka@fourclima.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20079321-3/SO 01/D.1.4.C.06 / ČÍSLO VÝKRESU: 06 / REVIZE: 00
VYPRACOVAL: ING. LEOŠ VÁLKA, leos.valka@fourclima.cz	