


DÍLČÍ ŘEZ 1-1'



POZNÁMKA:


- 1) PRO REALIZACI SANAČNÍCH OPATŘENÍ ZE STRANY EXTERÉRU OBJEKTU BUDOU PROVEDENY ODKOPY TERÉNU DO HLUBKY 500 mm POD ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.PP. PŘIBLIŽNĚ DO HLUBKY 600 mm PRO MĚLÉ VÝKOPY, HLUBKÉ VÝKOPY OD HLUBKY VĚTŠÍ NEŽ 1300 BUDOU ZAPLŇOVY PRÁVNÍM PÁZENÍM.
- 2) VE DVORNÍ ČÁSTI BUDOU PROVEDENY SVÁHOVÉ VÝKOPY PRO ZALOŽENÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PATEK SLOUPŮ A PÁZENÝ VÝKOP PRO DOLEŽD VÝTAHLU.
- 3) VÝKOPY Uvnitř objektu jsou provedeny cca 500 mm pod úroveň čisté podlahy 1.PP a jsou podrobně řešeny ve výkresech bouracích prací a skladách bouraných podlah.
- 4) V PROSTORU STÁVAJÍCÍCH SCHODIŠŤ A V PRŮJEZDU NEBUDOU PROVÁDĚNY VÝKOPOVÉ PRÁCE ANI BOURÁNÍ PODLAH.

LEGENDA:

- ODZNAČENÍ HLUBOKÝCH VÝKOPŮ
- ODZNAČENÍ MĚLKÝCH VÝKOPŮ DO HLUBKY 600 mm OD STÁVAJÍCÍHO UPRAVĚNÉHO TERÉNU
- BOURÁNÍ PODLAH 1.PP DO HL. 500 mm POD ČISTOU PODLAHU 1.PP
- BOURÁNÍ PODLAH 1.PP V MÍSTECH, KDE SE NEBUDOU REALIZOVAT PROVĚTRÁVÁNÉ PODLAHY
- PŮVODNÍ ZEMINA (NAVÁZKY)
- PÁZENÍ VÝKOPU

LEGENDA VÝŠKOVÝCH KÓT:

- VÝŠKOVÁ KÓTA STÁVAJÍCÍHO TERÉNU
- VÝŠKOVÁ KÓTA HLUBKY VÝKOPU



VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = -227,30 m.n.m. (úroveň podlahy v 1.NP)

REVIZE: POPIS ZMĚNY:

REVIZE	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL

AKCE: MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU FILOZOFICKÉ FAKULTY, JOŠTOVA 13	STUPEŇ PD: DVD - DOKUMENTACE PRO VÝBER DODAVATELE
	OBJEKT: SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU JOŠTOVA 13
	PROFESE: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
	AUTORIZACE:
INVESTOR A OBJEDNATEL: Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 617/6, 602 00 Brno pozemky jarc. č. 768/772, 776/1 k.ú. 610003 Město Brno	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20079321-4 DATA: 07/2017 FORMAT: 8 x A4 KOPIE:
MÍSTO STAVBY:	INTAR s.r.o. Benešova 811/76, 602 00 Brno tel.: +420 545 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz
GENERALNÍ PROJEKTANT:	VEDOUcí PROJEKTU: ING. PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, baroman@intar.cz
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	INTAR s.r.o. Benešova 811/76, 602 00 Brno tel.: +420 545 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz
VÝKRES: 1:100	
VÝKOPY	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20079321-4ISO 01D.1.1.10
VYPRACOVAL: ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz	REVIZE: 10