


POHLED JIHOZÁPADNÍ (z ulice Údolní), M 1:100




LEGENDA MATERIÁLŮ

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE - ZDĚNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Z OHFL CP
- NOVÉ / NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

POPIS KONSTRUKCÍ

- NOVÉ DÍVEŘE CELOPROSKLENÉ, DVOUKŘÍDLÉ, POSUVNÉ, AUTOMATICKÉ
- NOVÁ GARÁŽOVÁ VRATA S ŽALUZII VZT
- NOVÁ MARKÝZA NAD VSTUPEM - NEREZ / SKLO
- STAVAJÍCÍ DÍVEŘE - OTOČIT OTEVÍRÁNÍ
- NOVÉ OKNO Z OCELOVÝCH ŠTĚLÝCH PROFILŮ
- NOVÁ OKNA DŘEVĚNÁ, ŠPALETOVÁ, S MRŽÍ
- NOVÉ OKNO Z OCELOVÝCH ŠTĚLÝCH PROFILŮ S MRŽÍ
- STAVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ ŠPALETOVÁ OKNA BUDOU REPASOVÁNA, VNĚJŠÍ KŘÍDLA NAHRÁZENA TVAROVÝMI KOPÍŘEMI S IZOLAČNÍM DVOJKSÍKEM, VNITRNÍ KŘÍDLA ZUSTANOU STAVAJÍCÍ S JEDNODUCHÝMI SKLEN, NOVÁ KŘÍDLA BUDOU ZACHOVÁVAT STAVAJÍCÍ PRŮSOB OTEVÍRÁNÍ
- KAMENNÝ OKLAD SOKLU S PROVĚTRÁVANOU MEZEROU NAPUJENOU NA PODLAHOVÝ VZDUCHOCHODIČNÍ SYSTÉM, OKLADOVÉ DESKY Z TRYSKANÉ KARTÁČOVANÉ ŽILY SVĚTLÉŽLUTÉHO ODSITNU, TL. MIN. 30 MM, FORMÁTU DESKY UPRAVIT NA VÝŠKU SOKLU, OKLAD BUDE PŘEVEDEN V SOULADU S ČSN 73 3251 - NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE
- SOULADU S ČSN 73 3251 - NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE
- VÝBĚR BAREVNÉHO ODSITNU MATERIÁLOVÉHO SYSTÉMU JE NUTNO PŘEDJEDNAT S ODBĚRNÝM GARANTEM PAMÁTKOVÉ PÉČE NPU V BRNĚ, TOTÁ AD NA PŘEDLOŽENÉM VZORKU.

POHLED VÝCHODNÍ (dvorní), M 1:100



VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = -227,30 m.n.m. (úroveň podlaží v 1.NP)

REVIZE:	POPIS ZMĚN:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:	MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU FILOZOFIGKÉ FAKULTY, JOŠTOVA 13	STUPEŇ PD:	DVD - DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 61176 602 177 Brno pozemky parc. č. 768/772, 775/1 k.ú. 610003 Město Brno	OBJEKT:	SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU JOŠTOVA 13
MÍSTO STAVBY:		PROJESE:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
GENERALNÍ PROJEKTANT:	INTAR Benešova 81176 602 177 Brno tel.: +420 542 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	20079321-4
VEDOUČÍ PROJEKTU:	ING. PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz	DATUM:	07/2017
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. ARCH. B. LANCMAN, baroman@intar.cz	FORMAT:	8 x A4
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	INTAR s.r.o. Benešova 81176 602 177 Brno tel.: +420 542 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	KOPIE:	
		HEŘITKO:	1:100
		VÝKRES:	POHLED JIHOZÁPADNÍ, VÝCHODNÍ - NOVÝ STAV
		EVIDENČNÍ ČÍSLO:	20079321-4ISO 01D.11.20
		REVIZE:	20