PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV, M 1:100



PŮDORYS 2.NP na úrovni +8,500, M 1:100



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	S.V. (m)		PODLAHA	STĚNY		STROP / PODHLED	POZNÁMKA
N02001	SCHODIŠTĚ	30,62	pk 5,21 vk 5,47	D01 D02	KERAM. DL./TERACO KAMENNÉ STUPNĚ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ		VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02002	CHODBA	134,56	pk 5,34 vk 5,50	A10	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAM.SOKL 80mm	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ		VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02003	PŘEDSÍŇ WC - MUŽI	4,33	pk 5,16 vk 5,42	A08	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	SP/02	SDK PODHLED v. 2600 mm	
N02003a	WC - MUŽI	6,97	pk 5,16 vk 5,42	A08	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	SP/02	SDK PODHLED v. 2600 mm	
N02004	WC - MUŽI, IMOBILNÍ	5,07	pk 5,16 vk 5,42	A08	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	SP/02	SDK PODHLED v. 4200 mm	
N02005	WC - ŽENY, IMOBILNÍ	5,61	pk 5,16 vk 5,42	A08	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	SP/02	SDK PODHLED v. 4200 mm	
N02006	WC - ŽENY	7,64	pk 5,16 vk 5,42	A08	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	SP/02	SDK PODHLED v. 2600 mm	
N02007	PŘEDSÍŇ WC - ŽENY	4,72	pk 5,16 vk 5,42	A08	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. OM. ŠTUKOVÁ KERAM. OBKLAD	SP/02	SDK PODHLED v. 2600 mm	
N02008	PRACOVNA	26,73	5,32	B07	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	SP/05	AKUSTICKÉ STROPNÍ PANELY, v. 4000 mm	
N02009	PRACOVNA	22,43	5,32	B07	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	SP/05	AKUSTICKÉ STROPNÍ PANELY, v. 4000 mm	
N02011	LABORATOŘ	55,43	5,31	B07	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	SP/05	AKUSTICKÉ STROPNÍ PANELY, v. 4000 mm	
N02012	LABORATOŘ	80,49	5,31	B07	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	SP/05	AKUSTICKÉ STROPNÍ PANELY, v. 4000 mm	
N02015	PRACOVNA	28,31	5,36	B07	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	SP/05	AKUSTICKÉ STROPNÍ PANELY, v. 4000 mm	
N02016	PRACOVNA	22,97	5,30	B07	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	SP/05	AKUSTICKÉ STROPNÍ PANELY, v. 4000 mm	
N02017	POSLUCHÁRNA	47,90	5,30	B07	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	SP/06	AKUSTICKÝ PODHLED v. 4000 mm	AKUST. OBKLAD STĚN
N02018	PŘEDSÍŇ	7,17	2,60	B07	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ		VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02018a	PŘEDSÍŇ (na úrovni +8,50)	6,40	2,54	E02	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC KOBERCOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ		VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02019	PRACOVNA ARCHEO	28,13	5,38	B07	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ		VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02020	PRACOVNA	24,13	2,60	B07	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ		VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02020a	STUDOVNA (na úrovni +8,50)	17,26	2,54	E02	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC KOBERCOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ		VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02021	PRACOVNA	14,97	2,60	B05	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ		VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02021a	STUDOVNA (na úrovni +8,50)	12,62	2,54	E02	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC KOBERCOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ		VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02022	SCHODIŠTĚ	16,14	2,60	-	OCELOVÉ STUPNĚ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ		VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02022a	SCHODIŠTĚ (na úrovni +8,50)	13,45	2,54	-	OCELOVÉ STUPNĚ	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ		VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	
N02023	POSLUCHÁRNA	97,82	5,85-6,75	B07	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	SP/10	AKUSTICKÝ PODHLED v. 5810-6710 mm	AKUST. OBKLAD STĚN
N02024	SCHODIŠTĚ	24,62	5,85-6,75	A11 B07	KERAM. DLAŽBA PŘÍRODNÍ LINOLEUM	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ		VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	KERAM. DLAŽBA NA STUPNÍCH A PODESTĚ
N02025	PŘEDSÍŇ	7,69	5,31	B07	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	SP/01	SDK PODHLED v. 3000 mm	REVIZNÍ DVÍŘKA DO PODHLEDU
N02026	PRACOVNA	17,97	5,31	B07	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	SP/05	AKUSTICKÉ STROPNÍ PANELY, v. 4000 mm	
N02027	PRACOVNA	19,53	5,31	B07	PŘÍRODNÍ LINOLEUM SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	SP/05	AKUSTICKÉ STROPNÍ PANELY, v. 4000 mm	
N02028	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	5,01	-	-	-	-		-	KABINA - 1,54 m²
	LÁVKA K VÝTAHU	1,10	-	-	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	-		-	

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - ZDĚNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Z CIHEL CP
- PROSTOR VÝSKYTU STÁVAJÍCÍCH KOMÍNOVÝCH A VĚTRACÍCH PRŮDUCHŮ
- NOVÉ / NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE
- INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY PRO ZÁVĚSNÁ WC A PISOÁRY Z PŘÍČKOVEK Z PÓROBETONU 100x249x599 mm, (pevnost v tlaku P2-500, 2,8 N/mm2), OBJ. HMOTNOST 500 kg/m3, VYZDĚNO NA TENKOSTĚNNOU SYSTÉMOVOU MALTU
- DOZDÍVKY STÁV. ZDIVA Z KERAMICKÝCH CIHEL PLNÝCH CP 290x140x65 mm, NA MALTU CEMENTOVOU MC 5 - PROVÁZAT SE STÁVAJÍCÍM ZDIVEM
- ZDIVO V TL. 115 (125) mm Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH CIHEL 497x115x249 mm, (pevnost v tlaku 10 MPa) NA SYSTÉMOVOU MALTU / LEPIDLO PRO TENKÉ SPÁRY
- ZDIVO V TL. 140 (150) mm Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH CIHEL 497x140x249 mm, (pevnost v tlaku 10 MPa) NA SYSTÉMOVOU MALTU / LEPIDLO PRO TENKÉ SPÁRY
- ZDIVO V TL. 190 (200) mm Z KERAMICKÝCH AKUSTICKÝCH CIHEL 372x190x238 mm, (pevnost v tlaku 15 MPa) NA SYSTÉMOVOU MALTU / KLASICKOU
- ZDIVO V TL. 240 (250) mm Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH CIHEL 372x240x249 mm, (pevnost v tlaku 15 MPa) NA SYSTÉMOVOU MALTU / LEPIDLO PRO TENKÉ SPÁRY
- ZDIVO V TL. 300 mm Z KERAMICKÝCH BROUŠENÝCH CIHEL 247x300x249 mm, (pevnost v tlaku 10 MPa) NA SYSTÉMOVOU MALTU / LEPIDLO PRO TENKÉ SPÁRY
- PŘÍČKY SÁDROKARTONOVÉ TL. 125 mm OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÉ 2x DESKAMI STANDARD, NA KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CW 75, S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 60 mm S AKUSTICKOU ODOLNOSTÍ (λD = 0,037 W/mK) o min. objemové hmotnosti 15kg/m3, vzduch. neprůzvučnost Rw=53dB, POŽADOVANÁ min. POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 45 DP1
- STĚNA ŠACHTY TL. 75 mm JEDNOSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ 2x SÁDROKARTONOVÝMI DESKAMI STANDARD, NA KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CW 50, BEZ MINERÁLNÍ IZOLACE
- OSAZENÍ PŘEKLADU V NOVÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCI NEBO PŘED BOURÁNÍM NOVÉHO STAVEBNÍHO OTVORU
- OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 C S DP3, KTERÉ BUDOU NOVĚ VYBAVENY ZAŘÍZENÍM PRO AUTOMATICKÉ OTEVÍRÁNÍ OBOU KŘÍDEL

POZNÁMKA:

1) ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH SKRYTÝCH A NEPŘÍSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ SE POUZE PŘEDPOKLÁDAJÍ
2) VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PODLAH A KONSTRUKCÍ OZNAČUJÍ STÁVAJÍCÍ VÝŠKY
3) V MÍSTNOSTECH 2.NP BUDOU PROVEDENY NOVÉ VNITŘNÍ VÁPENNÉ OMÍTKY NA SVISLÝCH KONSTRUKCÍCH (100 %).
4) STAVEBNÍ ÚPRAVY VE SVISLÝCH A VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍCH PRO ROZVODY TZB - PROSTUPY, NIKY, DRÁŽKY DLE PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI PD.
5) POKUD DOJDE PŘI BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KE ZJIŠTĚNÍ PODSTATNÝCH ODCHYLEK OPROTI STAVU PŘEDPOKLÁDANÉMU V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, KONTAKTUJTE ZPRACOVATELE PD.
6) KERAMICKÁ DLAŽBA A KAMENNÉ SCHODIŠTĚ V M.Č. N01001 BUDE ZACHOVÁNA A PO CELOU DOBU BOURACÍCH A STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE CHRÁNĚNA PROTI POŠKOZENÍ (např. zakrytím netkanou geotextilií a OSB deskami.)
7) STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ KASTLOVÁ OKNA BUDOU REPASOVÁNA, VNĚJŠÍ KŘÍDLA NAHRAZENA TVAROVÝMI KOPIEMI S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, VNITŘNÍ KŘÍDLA ZŮSTANOU STÁVAJÍCÍ S JEDNODUCHÝM SKLEM. NOVÁ KŘÍDLA BUDOU ZACHOVÁVAT STÁVAJÍCÍ ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ.
8) SCHODIŠTĚ A HORNÍ PODESTA V M.Č. N02024 JSOU ŘEŠENY VE VÝKR.Č. 23, NOSNOU KONSTRUKCI ŘEŠÍ ČÁST D.1.2 - KŘŠ. VERTIKÁLNÍ ZVEDACÍ PLOŠINA PRO IMOBILNÍ JE ZNÁZORNĚNA VE VÝKR. Č. 25.

S

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = ~227,30 m n. m. (úroveň podlahy v 1.NP)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
.	.	.	.

AKCE:	MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU FILOZOFICKÉ FAKULTY, JOŠTOVA 13
STUPEŇ PD:	DVD - DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE
OBJEKT:	SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU JOŠTOVA 13
PROFESE:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
MÍSTO STAVBY:	pozemky parc. č. 769, 772, 776/1, k.ú. 610003 Město Brno
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, tel.: +420 543 422 211, www.intar.cz, info@intar.cz
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, tel.: +420 543 422 211, www.intar.cz, info@intar.cz
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz
VYPRACOVAL:	ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	20079321-4
DATUM:	07/2017
FORMÁT:	10 × A4
KOPIE:	
AUTORIZACE:	
MĚŘÍTKO:	1:100
VÝKRES:	PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV
EVIDENČNÍ ČÍSLO:	20079321-4/SO 01/D.1.1.14
ČÍSLO VÝKRESU:	14
REVIZE:	.