



DETAIL D – SANACE VLHKÉHO ZDIVA






- SKLADBA ČISTÉ PODLAHY S TEPELNOU IZOLACÍ (VIZ STAVEBNÍ ČÁST)
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE – 1x ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS TYPU "S",
- VČETNĚ TROJHRANNÉHO TĚSNIČÍHO PÁSU S VYTAŽENÍM NA
- ZDIVO BITUMENOVOU STĚRKOU A PŘESTĚRKOVÁNÍM cca 4MM
- PROSTÝ BETON C16/20 SE SÍTÍ 150/150/6 OD VRCHU TVAROVEK 60MM
- PROVĚTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ DUTINA, TVAROVKY HDPE 130MM
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300G/M2
- ŠTĚRKOVÝ PODKLAD FR. 8–16MM (HUTNĚNÍ NA 200KPA)100MM
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300G/M2
- STÁVAJÍCÍ ZEMINA (PŮVODNÍ TERÉN) PŘÍPADNĚ ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = ~227,30 m n. m. (úroveň podlahy v 1.NP)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE: MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU FILOZOFICKÉ FAKULTY, JOŠTOVA 13		STUPEŇ PD: DVD - DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE		
		OBJEKT: SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU JOŠTOVA 13		
		PROFESE: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
INVESTOR A OBJEDNATEL: Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20079321-4	AUTORIZACE: 	
MÍSTO STAVBY: pozemky parc. č. 769, 772, 776/1 k.ú. 610003 Město Brno		DATUM: 07/2017		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		FORMÁT: 2 × A4		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING.PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz		KOPIE:		
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		MĚŘÍTKO: 1:20		
ZHOTOVITEL ČÁSTI:  SAREP a.s. Projektový ateliér sanace vlhkého zdiva Jezerůvky 525/7, 621 00 Brno email: info@projekty-sanace.cz		VÝKRES: D.1.1.3 SANACE VLHKÉHO ZDIVA DETAIL D		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PAVEL ZEJDA, PH.D., zejda@projekty-sanace.cz		EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20079321-4/SO 01/D.1.1.3.08	ČÍSLO VÝKRESU: 08	REVIZE: .
VYPRACOVAL: ING. PAVEL ZEJDA, PH.D., zejda@projekty-sanace.cz, BC. MICHAELA STUHLÍKOVÁ				