



DETAIL A – SANACE VLHKÉHO ZDIVA






- SKLADBA ČISTÉ PODLAHY S TEPELNOU IZOLACÍ (VIZ STAVEBNÍ ČÁST)
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE – 1x ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS TYPU "S", VČETNĚ TROJHRANĚHO TĚSNÍČHO PÁSU S VYTAŽENÍM NA ZDIVO BITUMENOVOU ŠTĚRKOU A PŘESTĚRKOVÁNÍM cca 4MM
- PROSTÝ BETON C16/20 SE SÍŤÍ 150/150/6 OD VRCHU TVAROVKE 60MM
- PROVĚTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ DUTINA, TVAROVKY HDPE 130MM
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300G/M2
- ŠTĚRKOVÝ PODKLAD FR. 8–16MM (HUTNĚNÍ NA 200KPA)100MM
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300G/M2
- STÁVAJÍCÍ ZEMINA (PŮVODNÍ TERÉN) PŘÍPADNĚ ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv $\pm 0,000 = \sim 227,30$ m n. m. (úroveň podlahy v 1.NP)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE: MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU FILOZOFICKÉ FAKULTY, JOŠTOVA 13		STUPEŇ PD: DVD - DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE	
INVESTOR A OBJEDNATEL: Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno		OBJEKT: SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU JOŠTOVA 13	
MÍSTO STAVBY: pozemky parc. č. 769, 772, 776/1 k.ú. 610003 Město Brno		PROFESÍ: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20079321-4	AUTORIZACE: 
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz		DATUM: 07/2017	
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		FORMÁT: 2 x A4	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:  SAREP a.s. Projektový atelier sanace vlhkého zdiva Jezerůvky 525/7, 621 00 Brno email: info@projekty-sanace.cz		KOPIE:	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PAVEL ZEJDA, PH.D., zejda@projekty-sanace.cz		MĚŘÍTKO: 1:20	
VYPRACOVAL: ING. PAVEL ZEJDA, PH.D., zejda@projekty-sanace.cz; BC. MICHAELA STUČLÍKOVÁ		VÝKRES: D.1.1.3 SANACE VLHKÉHO ZDIVA DETAIL A	
		EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20079321-4/SO 01/D.1.1.3.05	ČÍSLO VÝKRESU: 05 REVIZE: