


PŪDORYS 1.PP, M 1:100



LEGENDA



STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – ZDĚNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Z CIHEL CP



SYSTÉM PROVĚTRÁVANÝCH PODLAH VÝŠKY 130MM (ROZMĚR PRVKŮ 580x580x130MM) V 1PP NA HUTNĚNÉM ŠTERKOVÉM ZÁSYPY S GEOTEXTILIÍ S NASÁVÁNÍM VZDUCHU Z EXTERIÉRU A ODVĚTRÁNÍM DO KOMINOVÝCH PRŮDUCHŮ, PŘÍPADNĚ PŘES PROSTOR 2PP.




NAŠACÍ OTVORY PROVĚTRÁVÁNÍ PODLAH BUDOU PROVEDENY ZA PŘEDŠAZÁNÍM SOKLEM S ROZMĚRY DLE POUŽITÉHO MATERIÁLU (KG POTRUBÍ DN 100, PŘÍPADNĚ VZT POTRUBÍ 204/60MM, 150x150MM, OSAZENÁ NEREZOVÁ MŘÍŽKA SE SÍTI PROTI VNIKU HMYZU). DŘÁŽKY PROVEDENÉ PRO PŘÍVODY A ODVODY VZDUCHU BUDOU ZEDNICKY ZAPRAVENY. MATERIÁL KG POTRUBÍ DN100, PŘÍPADNĚ VZT POTRUBÍ ROZMĚR 60/204MM, VÝDECHOVÉ OTVORY S PROPOJENÍM DO KOMINOVÝCH PRŮCHODŮ, PŘÍPADNĚ DO PROSTOR 2PP S OSAZENÍM NEREZOVÉ MŘÍŽKY.



PROPOJENÍ PROVĚTRÁVANÝCH PODLAH MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI PŮDORYSU 1PP. MATERIÁL KG POTRUBÍ DN100MM.

PROPOJENÍ PROVĚTRÁVANÝCH PODLAH Z 1PP DO PROSTORU 2PP ŠIKMÝM JÁDROVÝM VÝVRTEM, MATERIÁL KG POTRUBÍ DN100MM.



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv $\pm 0,000 = -227,30$ m n. m. (úroveň podlahy v 1.NP)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE: MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU FILOZOFICKÉ FAKULTY, JOŠTOVA 13		STUPEN PD: DVD - DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE	
		OBJEKT: SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU JOŠTOVA 13	
		PROJEKT: D.1.1 - ARCHITEKTONICO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
INVESTOR A OBJEDNATEL: Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 6118/9, 601 77 Brno		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: D2079321-4	AUTORIZACE:
MÍSTO STAVBY: pozemky parc. č. 769, 772, 776/1 k.ú. 610003 Město Brno		DATUM: 07/2017	FORMÁT: 8 x A4
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  INTAR s.r.o. Betržovská 811/17A, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		KOPIE:	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PETR ŠVOBODA, pšvoboda@intar.cz		MĚŘÍTKO: 1:100	
HLAVNÍ ARCHITECT PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, lancman@intar.cz			
ZHOTVITEL ČÁSTI:  SAREP s.r.o. Projektový zástupce a výkres vzhledu do stavby číslo: 03/1 email: info@projektovy-zastupce.cz		VÝKRES: D.1.1.3 - SANACE VLHKÉHO ZDIVA VZDUCHOIZOLAČNÍ SYSTÉM - 1PP	
OPDOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PAVEL ZEJDA, PH.D., zejda@projektovy-sanace.cz; MICHALA STUCHALOVA		EVIDENČNÍ ČÍSLO: D2079321-4/SO 01/D.1.1.3.03	ČÍSLO VÝKRESU: 03
VYPRACOVÁNÍ: ING. PAVEL ZEJDA, PH.D., zejda@projektovy-sanace.cz; MICHALA STUCHALOVA			REVIZE: