


LEGENDA MÍSTNOSTI

MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	S.V. (m)	PODLAHA	STĚNY	STŘEP / POHLLED	POZNÁMKA
N03001	SKLAD	11,17	2,54	BETONOVÁ MAZANINA	VÁPENNÁ OMÍTKA STUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA STUKOVÁ	
N03002	SKLAD	16,65	2,48	BETONOVÁ MAZANINA	VÁPENNÁ OMÍTKA STUKOVÁ	VÁPENNÁ OMÍTKA STUKOVÁ	
N03003	PŮDNÍ PROSTOR	988,70	-	PŮDOVKY			
N03004	TECHN. MÍSTNOST VZT	31,75	-	PŮDOVKY	SADROKARTON	SADROKARTON	

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - ZDEŠNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Z OHLEP CP
- NOVÉ NÁVRHOVANÉ KONSTRUKCE
- PRŮČKY SADROKARTONOVÉ TL 125 mm OBOUTSTRANĚ OPLÁSTĚNÉ 2x DESKAMI AKUSTICKÝMI (moderijní), NA KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CIV 75, S MINERÁLNÍ ZOLACÍ TL 60 mm S AKUSTICKOU ODOLNOSTÍ $\alpha_0 = 0,038$ W/mK) o min. objemové hmotnosti 40 g/m3, vzduch. neprůvodnost R_w=55dB - PRŮČKA U MÍSTNOSTI VZT (požadavek na min. požární odolnost EI 15 DP1)
- STÁVAJÍCÍ PŘEVODOVÉ DEŠŤOVÉ ŽLABY - ŠÍŘKA ZNAČORNULÉ SMĚR TOKU DEŠŤOVÝCH VOD

PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV, M 1:100



VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = -227,30 m.n.m. (úroveň podlaží v 1.NP)

REVIZE: POPIS ZMĚNY:

DATUM: VYPRACOVAL:

AKCE:	MU - REKONSTRUKCE OBJEKTU	STUPEŇ PD:	DUR-DSP
	FILOZOFICKÉ FAKULTY, JOŠTOVA 13	OBJEKT:	SO 01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU JOŠTOVA 13
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 617/6, 602 00 Brno	PROJESE:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
MÍSTO STAVBY:	pozemky parc. č. 768/772, 779/1 k.ú. 610003 Město Brno	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	20079321-3
GENERALNÍ PROJEKTANT:	INTAR a.s. Benešova 811/78, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	AUTORIZACE:	
VEDOUČÍ PROJEKTU:	ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz	DATUM:	12/2016
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. PETR SYVOBODA, psvoboda@intar.cz	FORMAT:	8 x A4
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	INTAR a.s. Benešova 811/78, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	KOPIE:	
		MĚŘÍTKO:	1:100
		VÝKRES:	PŮDORYS 3.NP (KROV)
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz		- NOVÝ STAV
VYPRACOVAL:	ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	20079321-3SO 01D.1.1.11
		REVIZE:	11