

LEGENDA

- REJ201 - NÁSTĚNNÉ REPRODUKTORY
- RE1062/14 - PODHLEDOVÉ REPRODUKTORY
- KAMERY PRO SIMULACI
- NÁROKY NA SILNOPROUD - ZÁSUVKY NA STĚNĚ/V PODHLEDU
- NÁROKY NA SILNOPROUD - ZÁSUVKY V PODLAZE
- NÁROKY NA SLABOPROUD - ZÁSUVKY NA STĚNĚ/V PODHLEDU

KABELOVÉ TRASY

KABELOVÉ TRASY V PODLAHÁCH VE STĚNÁCH A V PODHLEDECH
JSOU VEDENY OBEVE.
POŽADOVANÉ CHRÁNIČKY LZE PŘI SOUBĚŽNÉM VEDENÍ SLOUČIT
DO ODPOVÍDAJÍCÍHO KABELOVÉHO ŽLABU.
PRO PODHLEDOVÉ REPRODUKTORY JE TRASA VEDENA VŽDY
K PRVNÍMU REPRODUKTORU V DANÉ ZÓNĚ. NÁSLEDNĚ BUDE KABELÁŽ
VEDENA NA PŘICHYTKÁCH V PODHLEDU K DALŠÍM REPRODUKTORŮM
SMYČKOVÁNÍM.

PRO MÍSTNOST Č. 323 - ZASEDACÍ MÍSTNOST:

KT1 - Ø40 - Z RAV K PROJEKTORU DP DO PODHLEDU
KT2 - Ø40 - Z RAV DO STOLU
KT3 - Ø40 - Z RAV DO STOLU
KT4 - Ø25 - Z RAV K REPRODUKTORU NA STĚNĚ
KT5 - Ø25 - Z RAV K REPRODUKTORU NA STĚNĚ
KT6 - Ø25 - Z RAV K ELEKTROKRÁNU PLÁTNU EP V PODHLEDU
KT7 - Ø40 - Z RAV KE KAMEŘE KAM NA STĚNĚ

PRO MÍSTNOSTI Č. 349, 353, 355, 356, 357, 358 - BASIC SKILLS:

KT1 - Ø40 - Z PŘÍP. MÍSTA PM K LCD DISPLEJI NA STĚNĚ

PRO MÍSTNOSTI Č. 359, 361, 362, 363, 364, 365 - PBL:
KT1 - Ø40 - Z PŘÍP. MÍSTA PM VE STOLE K LCD DISPLEJI NA STĚNĚ

PRO MÍSTNOSTI Č. 346, 366 - PŘEDNÁŠKOVÉ MÍSTNOSTI:

KT1 - Ø25 - Z RAV K PŘIPOJENÉMU MÍSTU VE STOLE
KT2 - Ø25 - Z RAV K PŘIPOJENÉMU MÍSTU VE STOLE
KT3 - Ø25 - Z RAV K PŘIPOJENÉMU MÍSTU VE STOLE
KT4 - Ø25 - Z RAV K PŘIPOJENÉMU MÍSTU VE STOLE
KT5 - Ø25 - Z RAV K PŘIPOJENÉMU MÍSTU VE STOLE
KT6 - Ø25 - Z RAV K PŘIPOJENÉMU MÍSTU VE STOLE
KT7 - Ø25 - Z RAV K PŘIPOJENÉMU MÍSTU VE STOLE
KT8 - Ø25 - Z RAV K PROJEKTORU DP DO PODHLEDU
KT9 - Ø25 - Z RAV K PROJEKTORU DP DO PODHLEDU
KT10 - Ø25 - Z RAV K LCD DISPLEJI NA STĚNĚ. PRO M.Č. 346 NEBO
DO PODHLEDU PRO M.Č. 366
KT11 - Ø25 - Z RAV K LCD DISPLEJI NA STĚNĚ. PRO M.Č. 346 NEBO
DO PODHLEDU PRO M.Č. 366
KT12 - Ø25 - Z RAV KE KAMEŘE KAM NA STĚNĚ
KT13 - Ø25 - Z RAV KE KAMEŘE KAM NA STĚNĚ
KT14 - Ø25 - Z RAV K DOKUMENTOVÉ KAMEŘE V PODHLEDU - PŘÍPRAVA
KT15 - Ø25 - Z RAV K REPRODUKTORU V PODHLEDU
KT16 - Ø25 - Z RAV K REPRODUKTORU V PODHLEDU
KT17 - Ø25 - Z RAV K REPRODUKTORU V PODHLEDU
KT18 - Ø25 - Z RAV K REPRODUKTORU V PODHLEDU

NÁROKY SILNOPROUD

PRO AVT JSOU NÁROKOVÁNY VEŠKERÉ ZÁSUVKY A VÝVODY 230VAC UVEDENÉ VE VÝKRESE.
VEŠKERÉ ZÁSUVKY PRO AV TECHNIKU Z JEDNÉ FÁZE /
MOTORY PLÁTEN A OSVĚTLENÍ Z JINÉ FÁZE

V PŘÍPADĚ ŽE JE PŘIPOJNÉ MÍSTO VE STOLECH PŘIPOJOVÁNO PŘES PODLAHOVOU KRABICI,
NÁROKUJEME MINIMÁLNĚ 1 VOLNÝ MODUL V PODLAHOVÉ KRABICI.
V PŘÍPADĚ ŽE SE AVT KABELÁŽÍ PROCHÁZÍ PODLAHOU BEZ PODLAHOVÉ KRABICE,
NÁROKUJEME OTVOR V PODLAZE Ø MIN.50MM

ROZVADEČ NN / SWITCHBOARD
NÁROKUJEME VYBAVENÍ ROZVADĚČE PŘÍSLUŠNÝMI JISTIČI,
PRO SPÍNÁNÍ ZÁSUVEK VYBAVENÍ STYKAČI.
PRO OVLÁDÁNÍ DALI OSVĚTLENÍ A SPÍNÁNÍ ZÁSUVEK BUDOU DODÁNY DO ROZVADĚČE
OVLÁDACÍ PRVKY NA DIN LIŠTU.
POŘĎAUJEME PROSTOR V ROZVADĚČI 60 DIN MODULŮ.

NÁROKY STAVBA

PRO LCD DISPLEJE JSOU POŽADOVÁNY V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍ NOSNOSTI STĚN.
LCD DISPLEJ UHLOPŘÍČKY 21" - 22" - 10 KG
LCD DISPLEJ UHLOPŘÍČKY 48" - 50" - 30 KG
LCD DISPLEJ UHLOPŘÍČKY 65" - 80 KG
INTERAKTIVNÍ LCD DISPLEJ UHLOPŘÍČKY 65" - 80 KG
LCD DISPLEJ UHLOPŘÍČKY 75" - 80" - 80 KG
INTERAKTIVNÍ LCD DISPLEJ UHLOPŘÍČKY 75" - 100 KG

PRO PROJEKTORY JE V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ POŽADOVÁNA NOSNOST STROPU 30 KG.
PRO PLÁTNA JE V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ NA OKRAJÍCH PLÁTNA POŽADOVÁNA NOSNOST STROPU 50 KG (CELKEM 100 KG).
PRO PODHLEDOVÉ REPRODUKTORY JE V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ POŽADOVÁNA NOSNOST PODHLEDU 5 KG.
PRO NÁSTĚNNÉ REPRODUKTORY JE V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ POŽADOVÁNA NOSNOST STĚNY 10 KG.
PRO KAMERY JE V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ POŽADOVÁNA NOSNOST STĚNY/PODHLEDU 5 KG.

RAMPY PRO KAMERY - VÁHA CCA 3KG/BM - KOTVENÍ PO CCA 2 METRECH.
V MÍSTĚ KOTVENÍ POŽADOVÁNA NOSNOST STROPU MIN. 30 KG.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

VYPRACOVAL: Ing. Jiří Jelínek	VED. PROJEKTANT: Ing. Jaroslav Havlíček	SCHVÁLIL: Ing. Radim Šejnoha	AV MEDIA a.s. 152 00 Praha 10, Pražská 63 tel.: +420 - 281 293 215, fax: +420 - 281 227 648
INVESTOR: MASARYKOVA UNIVERZITA, ŽEROTÍNOVO NÁM. 617/9, 601 77 BRNO			DATUM: 07/2017
STAVBA - OBJEKT: KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU			STUPEŇ: DPS - výkonová fáze 2
			MĚŘÍTKO: 1:50
			ČÍS. ZAK.
OBSAH: AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA PŮDORYS 3. NP - ČÁST B			ČÍSLO VÝKRESU: AVT06 / REV.: 0