

POZNÁMKA:

SKLADBY KONSTRUKCÍ A POPIS VÝROBKŮ VIZ TECHNICKÉ PODMÍNKY

LEGENDA HMOT

- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE DIMENZE DLE ČÁSTI 02 - BETONOVÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ TYPU THERM TL. 300 mm PEVNOSTI P10 NA MALTU M5 (MIN. VLASTNOSTI: SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI=0,20 W/mK, Rw = 35 (-2) dB, EW 15)
- ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH TVÁRNIC 20, PEVNOSTI P15, NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU, HRÁZDĚNÉ (MINIMÁLNÍ VLASTNOSTI: SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,82 W/mK, Rw = 40 (-2) dB, EW 15, PEVNOST DLE POŽADAVKŮ DODAVATELE SKLOBETONOVÝCH DESEK)
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH AKUSTICKÝCH BLOKŮ TYPU THERM TL. 200 mm, HRÁZDĚNÉ (MIN. VLASTNOSTI: Rw = 49 (-2) dB VČETNĚ OMÍTEK, EI 45 DP1)
- PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK TL. 115 mm, HRÁZDĚNÉ (MIN. VLASTNOSTI: EI 45 DP1)
- PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK AKU TL. 115 mm, HRÁZDĚNÉ (MIN. VLASTNOSTI: Rw = 47 (-2) dB VČETNĚ OMÍTEK, EI 45 DP1)
- SÁDROKARTONOVÉ DESKY, TYP A TLOUŠŤKA DESEK DLE VÝPISU SKLADEB
- TEPELNÁ / AKUSTICKÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TLOUŠŤKY A TYPU DLE VÝPISU SKLADEB
- STĚNOVÉ PANELY S IZOLAČNÍM JÁDREM Z MINERÁLNÍ VLNY A POVRCHOVÝCH PLECHŮ Z POZINKOVANÉ OCELI DLE ČÁSTI "04 - OBVODOVÝ PLÁŠŤ"
- TEPELNÁ IZOLACE Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU TLOUŠŤKY A TYPU DLE VÝPISU SKLADEB
- TEPELNÁ IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU TLOUŠŤKY A TYPU DLE VÝPISU SKLADEB
- ZÁPOROVÉ PAŽENÍ DLE ČÁSTI "ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY"
- ZHUTNĚNÁ NASYPANÁ ZEMINA, POD ZÁKLADOVOU DESKOU BUDE PROVEDENA HUTNĚNÁ VRSTVA TL. 170 mm, Edef,2=20MPa
- PŮVODNÍ ZEMINA

KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU

BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální projektant	AiD team a.s.
Hl. inženýr projektu	Ing. Jiří DUCHÁČEK
Spolupráce	Arch.Design s.r.o.
Přímý zpracovatel	

AID TEAM

Revize	
00	2017 - 09 - 12

Vypracoval	Ing. Pavlína KLUBALOVÁ
Ved. projektant	Ing. arch. Pavel BAINAR



±0,000 = 275,900 m n.m. BPV

Číslo zakázky	3413 - 25
Stavba	KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU
Stupeň	DVD
Název PS - SO	D 101 - SIMULAČNÍ CENTRUM MU
Část	01 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Název výkresu	**ŘEZ C-C'**
Datum	2017 - 09 - 12
Formát	8 × A4
Měřítko	1 : 100

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize
SIM	DVD	D 101	01	012	00